

VÝPIS MATERIÁLU PRO ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

část	materiál, činnost	množství		cena /ks	celkem
otop. tělesa	cosmoNova 21MS- 600/400	6	ks		
	cosmoNova 21MS- 600/600	2	ks		
	cosmoNova 22MS- 600/1000	2	ks		
	upevňovací konzole	10	ks		
	radiátorové šroubení přímé	10	ks		
	svěrné šroubení	20	ks		
	rad. ventil	36	ks		
	rad. odvzdušňovací ventil	46	ks		
	termohlavice RVC 100	46	ks		
	demontáž	demontáž stávajícího potrubí	24	hod	
demontáž stáv. litinových otopných těles		32	hod		
demontáž a montáž dřev. rad. krytu a žebřin v tělocvičně		32	hod		
renovace	očištění a nátěr stávajících otopných těles	36	ks		
potrubí	trubka DN 15 ocel	162	m		
	trubka DN 20 ocel	108	m		
	trubka DN 25 ocel	146	m		
	trubka DN 32 ocel	62	m		
	trubka DN 40 ocel	10	m		
konzole	upevňovací konzole pro potrubí	1	celek		
izolace	mirelon tl. 20mm	20	m		
	U kryt 150 mm x 90 mm z plechu tl. 2 mm pro potrubí na stěnu	20	m		
montáž	montáž tělesa + rozvod út	46	ks		
	napojení na stávající topný uzel	1	celek		
průrazy	průrazy zdí	20	ks		
armatury	vypouštěcí kohout DN 15	14	ks		
	kulový kohout DN 40 (6/4")	2	ks		
	aut. odvzdušňovací ventil 3/8"	4	ks		
	pojistný ventil PV18	1	ks		
nátěr	nátěr	488	m		
ostatní	likvidace odpadu vč. dopravy	1	celek		
	začištění drážek po sekání stáv. potrubí	8	hod		
	maliřské práce	16	hod		
	vícepráce	32	hod		
	zkouška vodotěsnosti, protokoly, revize	1	celek		
	režie	1	celek		
	doprava do 25 km	1	celek		
	stavební dozor	16	hod		
	inženýrská činnost, PD-skutečný stav	16	hod		
	CELKEM BEZ DPH				