

VÝPIS MATERIÁLU PRO ZTI

část	materiál, činnost	množství		cena /ks	celkem
potrubí	20x2.8 materiál+montáž	119	m		
vodovodní	25x3.5 materiál+montáž	44	m		
	32x4.5 materiál+montáž	67	m		
	40x5.5 materiál+montáž	98	m		
hydrantové	pozink materiál+montáž	41	m		
kanalizační	40x1,8 materiál+montáž	30	m		
	50 x1,8 materiál+montáž	47	m		
	75x1,8 materiál+montáž	41	m		
	110x2,2 materiál+montáž	23	m		
	140x2,8 materiál+montáž	32	m		
venk.kanalizace	nápojení na venkovní kanalizaci materiál+montáž	1	celek		
tvárovky	PPR	1	ks		
	PVC	1	ks		
čisticí kusy	čisticí kus DN 110 materiál+montáž	2	ks		
	čisticí kus DN 125 materiál+montáž	4	ks		
	kontrolní dvířka v SDK zakryt. materiál+montáž	6	ks		
zařizovací	umyvadlo 55cm	31	ks		
předměty	umyvadlo ZTP	0	ks		
	stojatá záchodová mísa kombi vč. sedátka	9	ks		
	stojatá záchodová mísa ZTP kombi vč. sedátka	0	ks		
	sprchová vanička z drčeného mramoru 80x80 cm	0	ks		
	sprchový žlábek	13	ks		
	pisoiárová mísa	1	ks		
	splachovač radarový na liště	0	ks		
	trafostanice pro radarový splachovač	0	ks		
	stojatá výlevka vč. mřížky DPC	0	ks		
	bidetová mísa	0	ks		
	dřez nerez	0	ks		
	dřez kuchyňský stávající	0	ks		
	vana	0	ks		
	podlahová vpusť	8	ks		
	požární hydrant typ D (s tvarově stálou hadicí)	4	ks		
	zásobník TUV	0	ks		
baterie	baterie umyvadlová (stojánková, páková)	31	ks		
armatury	baterie umyvadlová (nástěnná)	0	ks		
	baterie pro výlevku (nástěnná, výtokové raménko)	0	ks		
	baterie sprchová	13	ks		
	baterie dřezová (nástěnná, výtokové raménko)	0	ks		
	připojovací hadička NIROFLEX 30cm	10	ks		
zapachové	sifon umyvadlový	31	ks		
uzávěrky	sifon sprchový	13	ks		
	sifon vanový	0	ks		
	sifon dřezový	0	ks		
	sifon pisoárový	1	ks		
	hlavice větrací, střešní souprava	0	ks		
	přívzdušňovací ventil	0	ks		
montáž	umyvadlo	31	ks		
	záchodová mísa	9	ks		
	pisoiárová mísa	1	ks		
	sprchová vanička	0	ks		
	žlábek sprchový	13	ks		
	vana	0	ks		
	dřez	0	ks		
	výlevka	0	ks		
	myčka nádobí	0	ks		
	automatická pračka	0	ks		

	hydrant		4	ks		
	podlahová vpust'		8	ks		
napojení TUV	kulový kohout DN 25	materiál	12	ks		
	pojistný ventil DN 25	materiál	1	ks		
	zpětný ventil DN 25	materiál	1	ks		
	filtr DN 25	materiál	1	ks		
	čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-40	materiál	1	ks		
	časovač	materiál	1	ks		
	termostatický ventil taconova MT 52 HC DN 25	materiál	1	ks		
	teploměr 0 - 120 °C		1	ks		
	montáž - napojení na stáv. zásovnik TUV		1	ks		
demontáž	demontáž stáv.zař. předmětů a armatur (62 ks)		32	hod		
	demontáž stáv. potrubí SV, TUV		32	hod		
	demontáž stávajícího obkladu (170 m2)		32	hod		
	demontáž stávající dlažby (112 m2)		16	hod		
	demontáž příčky (místnost 2.03)		16	hod		
	demontáž betonové podlahy tl. 80 mm, 26 m2 (míst. 2.03)		16	hod		
izolace	izolace	materiál+práce	328	m		
	nátěr	materiál+práce	0	m		
průrazy	průchod zdi		15	ks		
	průchod stropem		2	ks		
	průchod střechou		0	ks		
ostatní	SDK zakrytování vodovodu		3	m2		
	SDK zakrytování kanalizace		15	m2		
	demontáž stávajícího dřevěného podhledu (míst.1.04)		4	hod		
	začištění drážek po sekání		4	hod		
	dozdění příčky tl. 150 mm pěnositilát	materiál+práce	24	m2		
	dozdění příčky tl. 100 mm pěnositilát	materiál+práce	16	m2		
	hydroizolace (sprcha)	materiál+práce	16	m2		
	výměna 2 ks oken vč. zed. prací	materiál+práce	1	celek		
	odstranění zárubní		2	hod		
	obklad stěn	materiál+práce	198	m2		
	dlažba	materiál+práce	87	m2		
	podlaha PVC	materiál+práce	26	m2		
	přesun hmot		24	hod		
	likvidace odpadu vč. dopravy		1	celek		
	zednické práce (omítka)	materiál+práce	96	m2		
	malířské práce	materiál+práce	1	celek		
	zkouška vodotěsnosti, protokoly, revize		1	celek		
	režie		1	celek		
	doprava do 25 km vč. dopravy		1	celek		
	rezerva na úpravy	práce	80	hod		
	rezerva an úpravy	materiál	1	celek		
jiné	vzduchotechnika - DEKOR 100 CZ	materiál	10	ks		
	vzduchotechnika - DEKOR 200 CZ	materiál	4	ks		
	montáž ventilátoru	materiál	14	ks		
	inženýrská činnost, PD-skutečný s materiál		16	ks		
CELKEM VNITŘNÍ VODOVOD A KANALIZACE BEZ DPH						

Poznámka:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, proto je nutno počítat po odkrytí instalací s nepředvídanými úpravami (viz rezerva na úpravy).

Přesné určení ceny prací a dodávek bude součástí hospodářské smlouvy, kterou uzavřou dodavatelé montážních prací s investorem.
