



40K00351/15
1400000899

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.5.2015

Město Jablunkov

sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou města
zastoupené ve věcech technických: Žanetou Polokovou, referentkou odboru místního
hospodářství Městského úřadu Jablunkov
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-1681984379/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

AWT Rekultivace a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 777

sídlem: Dělnická 884/41, Havířov – Prostřední Suchá, PSČ 735 64
identifikační číslo: 47676175
DIČ: CZ47676175
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Andrzejem Santariusem, PhD., předsedou představenstva
Ing. Bohumilem Bonczkem, místopředsedou představenstva
zastoupená ve věcech technických: Ing. Romanem Hrabcem, ředitelem pro obchod
tel: +420 596 580 271
bankovní spojení: ING Bank N.V.
číslo účtu: 1000507105/3500

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

I.

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 11.5.2015 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavby s názvem „Bezpečné přechody pro chodce v obci Jablunkov“.

2) Podle ustanovení článku 13. odst. 13.4. smlouvy o dílo je možné tuto smlouvu měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. *

3) Jelikož na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace výše specifikovaného díla vznikla potřeba provedení víceprací i méně prací oproti rozsahu sjednanému ve smlouvě o dílo, v důsledku čehož dojde také ke změně sjednané ceny díla, dohodly se obě smluvní strany na změně smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "dodatek").

II.

1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu sjednaného díla tak, že se tímto dodatkem se toto dílo rozšiřuje o víceprací a současně se rozsah díla zmenšuje o méněprací podrobně specifikované v položkovém rozpočtu (dále jen „**položkový rozpočet**“), který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Z položkového rozpočtu uvedeného v přechodím odstavci vyplývá, že po započtení ceny všech víceprací a po odečtení ceny všech méněprací uvedených v tomto položkovém rozpočtu se celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) zvýší o částku **120.048,05 Kč bez DPH**, tj. o částku **145.258,15 včetně 21 % DPH**.

3) Rozsah dohodnutých víceprací byl sjednán v souladu s ustanovením článku 2. odst. 2.10. smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, když se jedná o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto víceprací jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, případně je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, avšak tyto víceprací jsou zcela nezbytné pro dokončení původního díla a celkový rozsah víceprací nepřekročil 30 % ceny původní ceny díla.

4) Dle článku 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo byla cena díla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 2,602.269,99 Kč bez DPH, tj. 3,148.746,69 Kč včetně 21 % DPH. Takto sjednaná cena díla se tedy nyní navyšuje o rozdíl mezi cenou sjednaných víceprací a méněprací.

5) V článku 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo se tedy celková cena díla mění tak, že nově činí:

cena díla bez DPH	2,722.318,04 Kč
DPH 21 %	571.686,80 Kč
cena díla včetně DPH	<u>3,294.004,84 Kč</u>

(slovy: tři-milióny-dvě-stě-devadesát-čtyři-tisíc-čtyři-koruny-české-a-osmdesát-čtyři-haléřů).

III.

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.

3) S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkov na své 27. schůzi konané dne 20.10.2015.

4) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což potvrzují níže připojenými podpisy.

V Jablunkově dne 21.10.2015

23.10.
V Havířově dne2015

Objednatel:



Zhotovitel:




Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova



Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova



Ing. Andrzej Santarius, PhD.
předseda představenstva AWT Rekultivace a.s.



Ing. Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva AWT Rekultivace a.s.

AWT
AWT REKULTIVACE A.S.
DOLNÍ KAMENÁ 47 804 733 84 HAVÍŘOV-PROSTĚDOVÁ SUČKA

Rekapitulace objektů

Stavba: Přechody pro chodce v obci Jablunkov
 Objekt: Souhrn
 Rozpočet: Vícepráce a méněpráce

		Celkem Kč	Hmoty
1	Mariánské náměstí (horní)	36 306,64 Kč	
2	Mariánské náměstí (kostel)	23 095,50 Kč	
3	Nádražní (Tesco)	26 616,29 Kč	
4	Bukovecká -	52 525,00 Kč	
5	Penny -	15 632,80 Kč	
5	Penny (Pošta)	16 507,42 Kč	
-	betony	85 680,00 Kč	
Celkem		120 048,05 Kč	

Rozpočet celkem bez DPH 120 048,05 Kč

DPH 21% 25 210,10 Kč

Rozpočet celkem včetně DPH 145 258,15 Kč

Položkový rozpočet

Stavba: Přechody pro chodce v obci Jablunkov
 Objekt: Přechod 1 – Marlánské náměstí
 Rozpočet: Vícepráce - Předláždění chodníků

JKSO: 822 55
 CÚ: ÚRS 2013

Poř. Čís		Ceník	KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Jedn.	Celkem	Vlastník
H m o t y												
Oddíl:		10 Zemní práce										
1	822-1	113201111	Vytrhání chod obrub z krajníků, obrubníků ležatých s vybouráním lože suť = 0,205 t/m			M	5,000	52,00	260,00		0,00000	ÚRS
			obrubu KS3, délka = 5,000									
2	822-1	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km výpočet: suť t/m x délka = 0,205 x 5,0 = 1,030			T	1,030	110,00	113,30		0,00000	ÚRS
3	822-1	997221579	Příplatek za každý další km uvažována celková vzdálenost 20 km			T	19,570	2,00	39,14		0,00000	ÚRS
			výpočet: (20-1) x 3,08 = 19,570								0,00000	
4	822-1	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce dtto položka 2 = 1,030			T	1,030	100,00	103,00		0,00000	ÚRS
5	822-1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby suť 0,260 t/m2			M2	60,000	27,00	1 620,00			ÚRS
			plocha chodník, dlažba 60 mm = 60,000									
6	800-1	181951102	Úprava pláně v hor.1-4 se zhutněním předlážděný chodník, dlažba 60 mm = 60,000			M2	60,000	8,00	480,00			ÚRS
7	822-1	113107122	Odstranění podkladu z kam hr drc tl.do 20 cm plochy do 50m2 suť 0,235 t/m2			M2	60,000	48,00	2 880,00		0,00000	ÚRS
			plocha chodník s plnou kci = 60,000									
8	822-1	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km výpočet = 0,235 x 30,0 = 14,100			T	14,100	95,00	1 339,50		0,00000	ÚRS
9	822-1	997221559	Příplatek za každý další km uvažována celková vzdálenost 20 km = (20-1) x 11,750 = 267,900			T	267,900	3,00	803,70		0,00000	ÚRS
											0,00000	
10	822-1	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce dtto položka 8 = 14,100			T	14,100	50,00	705,00		0,00000	ÚRS
Oddíl celkem:									8 343,64		0,00	
Oddíl:		50 Komunikace										
1	822-1	596211110	Klad zámkové dlaž tl 60 sk A pl do 50m2 korn pěší chodník s doplněnou kci = 60,000			M2	60,000	115,00	6 900,00	0,08425	5,05500	ÚRS
2	822-1	979054451	Očištění vybouraných zámk.dlaždic výplň spár kamenivem očistění zámk.dlažby, 50 % z vybouraných = 60,000			M2	60,000	31,00	1 860,00			ÚRS
3	SPC	592	Zámková dlažba - tl. 60 mm, šedá celková plocha (dtto položka 1) = 60,000			M2	60,000	119,00	7 140,00	0,13800	8,28000	vlastní
4	SPC	592	Zámková dlažba - tl. 60 mm, červená slepecká plocha= 0,000			M2	0,000	569,00	0,00	0,13800	0,00000	vlastní
5	822-1	564851114	Podklad ze štěrkdrti tl. 180 mm po zhutnění ŠD 0/32			M2	60,000	84,00	5 040,00	0,33446	0,33446	ÚRS
			plocha chodník s plnou kci = 60,000									
6	822-1	564811112	Podklad ze štěrkdrti tl. 60 mm po zhutnění ŠD 0/4			M2	60,000	39,00	2 340,00	0,11637	0,33446	ÚRS
			plocha chodník s plnou kci = 60,000									
Oddíl celkem:									23 280,00		14,00	
Oddíl:		90 Ostatní práce										
1	822-1	916241213	Osazení obrub kamenného stojatého s boční op z bet C 16/20 obrubu KS3			M	5,000	145,00	725,00	0,14067	0,70335	vlastní
			v místě = 5,000						0,00		0,00000	
2	SPC	592	Krajník KS 3 dodávka 100% nových = 5,000			KUS	5,000	182,00	910,00	0,07500	0,37500	vlastní
3	822-1	916111122	Osaz sil obruby z kostek drobných bez boč opěry z betonu C16/20 první řada dvourádku u obrub KS 3 = 5,000			M	5,000	58,00	290,00	0,0719	0,35950	vlastní
4	822-1	916111123	Osaz sil obruby z kostek drobných s boč opěrou z betonu C16/20 druhá řada dvourádku u obrub KS 3 = 5,000			M	5,000	74,00	370,00	0,08978	0,44890	vlastní
5	822-1	979071122	Očištění vybouraných drobných dl.kostek výplň cem.malta očistění kostek pro dvourádek, 50 % z vybouraných = 1,000			M2	1,000	38,00	38,00			ÚRS
6	SPC		Kostka dlažební drobná dodávka 50% nových = 1,000			T	1,000	2 350,00	2 350,00	1,01000	1,01000	vlastní
Oddíl celkem:									4 683,00		2,90	
Rozpočet celkem									36 306,64 Kč		16,90	
									kontrola 36 306,64		16,90	

Položkový rozpočet

Stavba: Přechody pro chodce v obci Jablunkov
Objekt: Přechod 2 – Mariánské náměstí (kostel)
Rozpočet: Vícepráce - Předláždění chodníků

JKSO: 822 55
CÚ: ÚRS 2013

Poř. Čís	Ceník	KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Jedn.	Celkem	Vlastník
H m o t y											
Oddíl: 10 Zemní práce											
1	822-1	113201111	Vytrhání chod obrub z krajníků, obrubníků ležatých s vybouráním lože suť = 0,205 t/m	obruha KS3, délka = 10,000	M	10,000	52,00	520,00		0,00000	ÚRS
2	822-1	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km výpočet: suť t/m x délka = 0,205 x 10,0 = 2,050		T	2,050	110,00	225,50		0,00000	ÚRS
3	822-1	997221579	Příplatek za každý další km uvažována celková vzdálenost 20 km	výpočet: (20-1) x 3,08 = 38,950	T	38,950	2,00	77,90		0,00000	ÚRS
4	822-1	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce dttto položka 2 = 2,050		T	2,050	100,00	205,00		0,00000	ÚRS
5	822-1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby suť 0,260 t/m2		M2	30,000	27,00	810,00			ÚRS
6	800-1	181951102	Úprava pláně v hor.1-4 se zhutněním předlážděný chodník, dlažba 60 mm = 30,000		M2	30,000	8,00	240,00			ÚRS
7	822-1	113107122	Odstranění podkladu z kam hr drc tl.do 20 cm plochy do 50m2 suť 0,235 t/m2		M2	30,000	48,00	1 440,00		0,00000	ÚRS
8	822-1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km výpočet = 0,235 x 30,0 = 7,050		T	7,050	95,00	669,75		0,00000	ÚRS
9	822-1	997221559	Příplatek za každý další km uvažována celková vzdálenost 20 km = (20-1) x 11,750 = 133,950		T	133,950	3,00	401,85		0,00000	ÚRS
10	822-1	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce dttto položka 8 = 7,050		T	7,050	50,00	352,50		0,00000	ÚRS
Oddíl celkem:								4 942,50		0,00	
Oddíl: 60 Komunikace											
1	822-1	596211110	Klad zámkové dlaž tl 60 sk A pl do 50m2 kom pěší chodník s doplněnou kčí = 30,000		M2	30,000	115,00	3 450,00	0,08425	2,52750	ÚRS
2	822-1	979054451	Očištění vybouraných zámk.dlaždic výplň spár kamenivem očistění zámk.dlažby, 50 % z vybouraných = 15,000		M2	15,000	31,00	465,00			ÚRS
3	SPC	592	Zámková dlažba - tl. 60 mm, šedá celková plocha (dttto položka 1) = 30,000		M2	30,000	119,00	3 570,00	0,13800	4,14000	vlastní
4	SPC	592	Zámková dlažba - tl. 60 mm, červená slepecká plocha= 0,000		M2	0,000	569,00	0,00	0,13800	0,00000	vlastní
5	822-1	564851114	Podklad ze šterkodrti tl. 180 mm po zhutnění ŠD 0/32		M2	30,000	84,00	2 520,00	0,33446	0,33446	ÚRS
6	822-1	564811112	Podklad ze šterkodrti tl. 60 mm po zhutnění ŠD 0/4		M2	30,000	39,00	1 170,00	0,11637	0,33446	ÚRS
Oddíl celkem:								11 175,00		7,34	
Oddíl: 90 Ostatní práce											
1	822-1	916241213	Osazení obrub kamenného stojatého s boční op z bet C 16/20 obruha KS3	v místě = 10,000	M	10,000	145,00	1 450,00	0,14067	1,40670	vlastní
2	SPC	592	Krajník KS 3	dodávka 100% nových = 10,000	KUS	10,000	182,00	1 820,00	0,07500	0,75000	vlastní
3	822-1	916111122	Osaz sil obruby z kostek drobných bez boč opěry z betonu C16/20 první řada dvouřádku u obrub KS 3 = 10,000		M	10,000	58,00	580,00	0,0719	0,71900	vlastní
4	822-1	916111123	Osaz sil obruby z kostek drobných s boč opěrou z betonu C16/20 druhá řada dvouřádku u obrub KS 3 = 10,000		M	10,000	74,00	740,00	0,08978	0,89780	vlastní
5	822-1	979071122	Očištění vybouraných drobných dl.kostek výplň cem.malta očistění kostek pro dvouřádek, 50 % z vybouraných = 1,000		M2	1,000	38,00	38,00			ÚRS
6	SPC		Kostka dlažební drobná	dodávka 50% nových = 1,000	T	1,000	2 350,00	2 350,00	1,01000	1,01000	vlastní
Oddíl celkem:								6 978,00		4,78	
Rozpočet celkem								23 095,50 Kč		12,12	
								kontrola 23 095,50		12,12	

Položkový rozpočet

Stavba: Přechody pro chodce v obci Jablunkov
Objekt: Přechod 3 – Nádražní (Tesco)
Rozpočet: Vícepráce - Předláždění chodníků

JKSO: 822 55
CÚ: ÚRS 2013

								H m o t y		
Poř. Čís	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Jedn.	Celkem	Vlastník
Oddíl: 10 Zemní práce										
1	822-1	113201111	Vytrhání chod obrub z krajníků, obrubníků ležatých s vybouráním lože suť = 0,205 t/m	M	10,000	52,00	520,00		0,00000	ÚRS
			obrubu KS3, délka = 10,000							
2	822-1	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km výpočet: suť t/m x délka = 0,205 x 10,0 = 2,050	T	2,050	110,00	225,50		0,00000	ÚRS
3	822-1	997221579	Příplatek za každý další km uvažována celková vzdálenost 20 km	T	38,950	2,00	77,90		0,00000	ÚRS
			výpočet: (20-1) x 3,08 = 38,950							
4	822-1	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce dtto položka 2 = 2,050	T	2,050	100,00	205,00		0,00000	ÚRS
5	822-1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby suť 0,260 t/m2	M2	37,000	27,00	999,00			ÚRS
			plocha chodník, dlažba 60 mm = 37,000							
6	800-1	181951102	Úprava pláně v hor.1-4 se zhutněním předlážděný chodník, dlažba 60 mm = 37,000	M2	37,000	8,00	296,00			ÚRS
7	822-1	113107122	Odstranění podkladu z kam hr drc tl.do 20 cm plochy do 50m2 suť 0,235 t/m2	M2	37,000	48,00	1 776,00		0,00000	ÚRS
			plocha chodník s pinou kci = 37,000							
8	822-1	997221551	Vodorovná doprava suť ze sypkých materiálů do 1 km výpočet = 0,235 x 50,0 = 8,695	T	8,695	95,00	826,03		0,00000	ÚRS
9	822-1	997221559	Příplatek za každý další km uvažována celková vzdálenost 20 km = (20-1) x 11,750 = 165,205	T	165,205	3,00	495,62		0,00000	ÚRS
10	822-1	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce dtto položka 8 = 8,695	T	8,695	50,00	434,75		0,00000	ÚRS
Oddíl celkem:							5 855,79		0,00	
Oddíl: 50 Komunikace										
1	822-1	596211110	Klad zámkové dlaž tl 60 sk A pl do 50m2 kom pěši chodník s doplněnou kci = 37,000	M2	37,000	115,00	4 255,00	0,08425	3,11725	ÚRS
2	822-1	979054451	Očištění vybouraných zámk.dlaždic výplň spár kamenivem očištění zámk.dlažby, 50 % z vybouraných = 18,500	M2	18,500	31,00	573,50			ÚRS
3	SPC	592	Zámková dlažba - tl. 60 mm, šedá celková plocha (dtto položka 1) = 37,000	M2	37,000	119,00	4 403,00	0,13800	5,10600	vlastní
4	SPC	592	Zámková dlažba - tl. 60 mm, červená slepecká plocha = 0,000	M2	0,000	569,00	0,00	0,13800	0,00000	vlastní
5	822-1	564851114	Podklad ze šterkodrti tl. 180 mm po zhutnění ŠD 0/32	M2	37,000	84,00	3 108,00	0,33446	0,33446	ÚRS
			plocha chodník s pinou kci = 37,000							
6	822-1	564811112	Podklad ze šterkodrti tl. 60 mm po zhutnění ŠD 0/4	M2	37,000	39,00	1 443,00	0,11637	0,33446	ÚRS
			plocha chodník s pinou kci = 37,000							
Oddíl celkem:							13 782,50		8,89	
Oddíl: 90 Ostatní práce										
1	822-1	916241213	Osazení obrub kamenného stojatého s boční op z bet C16/20 obrubu KS3	M	10,000	145,00	1 450,00	0,14067	1,40670	vlastní
			v místě = 10,000				0,00		0,00000	
2	SPC	592	Krajník KS 3 dodávka 100% nových = 10,000	KUS	10,000	182,00	1 820,00	0,07500	0,75000	vlastní
3	822-1	916111122	Osaz sil obruby z kostek drobných bez boč opěry z betonu C16/20 první řada dvouřádku u obrub KS 3 = 10,000	M	10,000	58,00	580,00	0,0719	0,71900	vlastní
4	822-1	916111123	Osaz sil obruby z kostek drobných s boč opěrou z betonu C16/20 druhá řada dvouřádku u obrub KS 3 = 10,000	M	10,000	74,00	740,00	0,08978	0,89780	vlastní
5	822-1	979071122	Očištění vybouraných drobných dl.kostek výplň cem.malita očištění kostek pro dvouřádek, 50 % z vybouraných = 1,000	M2	1,000	38,00	38,00			ÚRS
6	SPC		Kostka dlažební drobná dodávka 50% nových = 1,000	T	1,000	2 350,00	2 350,00	1,01000	1,01000	vlastní
Oddíl celkem:							6 978,00		4,78	
Rozpočet celkem							26 616,29 Kč		13,68	
							kontrola 26 616,29		13,68	

Položkový rozpočet

Stavba: Přechody pro chodce v obci Jablunkov, Přechod 4 -- Bukovecká
 Objekt: Přechod 4 -- Bukovecká
 Rozpočet: Méněpráce - Frézování a asfaltování

JKSO: 822 55
 CÚ: ÚRS 2013

Poř. Čís.	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	H m o t y		Vlastník
								Jedn.	Celkem	
Oddíl: 10 Zemní práce										
1	822-1	113154123	Fréz živ krytu pl do 500 m2 tl do 5cm bez překážek š.do 1 m frézování tloušťky 50 mm; 0,128 t/m2 v místě přechodu, plocha dle Situace = -48,000 v místě BPÚ, plocha dle Situace = -120,000	M2	-168,000	78,00	-13 104,00	0,00005	-0,00840	ÚRS
2	822-1	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km výpočet: sut' t/m2 x plocha = 0,128 x 168 = -21.500	T	-21,500	95,00	-2 042,50			ÚRS
3	822-1	997221559	Příplatek za každý další km uvažována celková vzdálenost 20 km výpočet: (20-1) x 21,50 = -408.500	T	-408,500	3,00	-1 225,50			ÚRS
4	822-1	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asf.povrchů na skládce výpočet: dtto položka 2 = -21.500	T	-21,500	150,00	-3 225,00			ÚRS
Oddíl celkem:							-19 597,00		-0,01	
Oddíl: 50 Komunikace										
1	822-1	577144211	Asf beton obrusný ACO 11 (ABS) tl. 50mm tl II, š. do 3, nemodifik.asfalt ACO 11; 50 mm v místě přechodu, plocha dle Situace = -48,000 v místě BPÚ, plocha dle Situace = -120,000	M2	-168,000	185,00	-31 080,00 0,00		0,00000 0,00000	ÚRS 0,00000
2	822-1	573231111	Spojovací postřik ze sil.emulze v množství 0,50-0,80 kg/m2 zbytkové množství pojiva 0,20 kg/m2 v místě přechodu, plocha dle Situace = -48,000 v místě BPÚ, plocha dle Situace = -120,000	M2	-168,000	11,00	-1 848,00 0,00	0,00071	-0,11928 0,00000	ÚRS 0,00000
Oddíl celkem:							-32 928,00		-0,12	
Rozpočet celkem							52 525,00 Kč		-0,13	
							kontrola -52 525,00		-0,13	

Položkový rozpočet

Stavba: Přechody pro chodce v obci Jablunkov, Přechod 5 – Penny
 Objekt: Přechod 5 – Penny
 Rozpočet: Méněpráce - Frézování a asfaltování

JKSO: 822 55
 CÚ: ÚRS 2013

Poř. Čís.		Ceník		Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	H m o t y		Vlastník
KódC	Položka								Jedn.	Celkem	
Oddíl: 10 Zemní práce											
1	822-1	113154123	Fréz živ krytu pl do 500 m2 tl do 5cm bez překážek š.do 1 m frézování tloušťky 50 mm; 0,128 t/m2		M2	-50,000	78,00	-3 900,00	0,00005	-0,00250	ÚRS
			v místě přechodu, plocha dle Situace =	-50,000							
2	822-1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km výpočet: sut' t/m2 x plocha = 0,128 x 50 =	-6,400	T	-6,400	95,00	-608,00			ÚRS
3	822-1	997221559	Příplatek za každý další km uvažována celková vzdálenost 20 km		T	-121,600	3,00	-364,80			ÚRS
			výpočet: (20-1) x 6,40 =	-121,600							
4	822-1	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asf.povrchů na skládce výpočet: dtto položka 2 =	-6,400	T	-6,400	150,00	-960,00			ÚRS
Oddíl celkem:								-5 832,80		0,00	
Oddíl: 50 Komunikace											
1	822-1	577144211	Asf beton obrusný ACO 11 (ABS) tl. 50mm tř II, š. do 3, nemodifik.asfalt ACO 11; 50 mm		M2	-50,000	185,00	-9 250,00		0,00000	ÚRS
			v místě přechodu, plocha dle Situace =	-50,000				0,00		0,00000	0,00000
2	822-1	573231111	Spojovací postřik ze sil.emulze v množství 0,50-0,80 kg/m2 zbytkové množství pojiva 0,20 kg/m2		M2	-50,000	11,00	-550,00	0,00071	-0,03550	ÚRS
			v místě přechodu, plocha dle Situace =	-50,000				0,00		0,00000	0,00000
Oddíl celkem:								-9 800,00		-0,04	
Rozpočet celkem							-	15 632,80 Kč		-0,04	
							kontrola	-15 632,80		-0,04	

Položkový rozpočet

Stavba: Přechody pro chodce v obci Jablunkov
Objekt: Přechod 5 – Penny (Pošta)
Rozpočet: Vícepráce - Předláždění chodníků

JKSO: 822 55
CÚ: ÚRS 2013

Poř. Čís		Ceník	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	H m o t y		Vlastník
		KódC							Jedn.	Celkem	
Oddíl: 10 Zemní práce											
1	822-1	113107143		Odstr. podkladů a krytů živičných tl do 50 mm pl do 50 m2 plochy ;suť 0,316 t/m2	M2	10,000	39,00	390,00		0,00000	ÚRS
				plocha vozovky v místě = 10,000							
2	822-1	997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km výpočet: suť t/m2 x plocha = 0,316 x 10 = 3,160	T	3,160	100,00	316,00			ÚRS
3	822-1	997221569		Příplatek za každý další km uvažována celková vzdálenost 20 km = (20-1) x 3,160 = 60,040	T	60,040	5,00	300,20			ÚRS
4	822-1	997221845		Poplatek za uložení odpadu z asf.povrchů na skládce výpočet: dtto položka 2 = 3,160	T	3,160	150,00	474,00			ÚRS
5	800-1	181951102		Úprava pláně v hor.1-4 se zhutněním předlážděný chodník, dlažba 60 mm = 26,000	M2	26,000	8,00	208,00			ÚRS
6	822-1	113107122		Odstranění podkladu z kam hr drc tl.do 20 cm plochy do 50m2 suť 0,235 t/m2	M2	26,000	48,00	1 248,00		0,00000	ÚRS
				plocha chodník s plnou kci = 26,000							
7	822-1	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km výpočet = 0,235 x 30,0 = 6,110	T	6,110	95,00	580,45		0,00000	ÚRS
8	822-1	997221559		Příplatek za každý další km uvažována celková vzdálenost 20 km = (20-1) x 11,750 = 116,090	T	116,090	3,00	348,27		0,00000	ÚRS
9	822-1	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce dtto položka 8 = 6,110	T	6,110	50,00	305,50		0,00000	ÚRS
Oddíl celkem:								4 170,42		0,00	
Oddíl: 50 Komunikace											
1	822-1	596211110		Klad zámkové dlaž tl.60 sk A pl do 50m2 kom pěší chodník s doplněnou kci = 26,000	M2	26,000	115,00	2 990,00	0,08425	2,19050	ÚRS
2	822-1	979054451		Očištění vybouraných zámk.dlaždic výplň spár kamenivem očištění zámk.dlažby, 100 % z vybouraných = 26,000	M2	26,000	31,00	806,00			ÚRS
3	SPC	592		Zámková dlažba - tl. 60 mm, šedá celková plocha (dtto položka 1) = 0,000	M2	0,000	119,00	0,00	0,13800	0,00000	vlastní
4	SPC	592		Zámková dlažba - tl. 60 mm, červená slepecká plocha= 0,000	M2	0,000	569,00	0,00	0,13800	0,00000	vlastní
5	822-1	564851114		Podklad ze štěrkodrti tl. 180 mm po zhutnění ŠD 0/32	M2	26,000	84,00	2 184,00	0,33446	0,33446	ÚRS
				plocha chodník s plnou kci = 26,000							
6	822-1	564811112		Podklad ze štěrkodrti tl. 60 mm po zhutnění ŠD 0/4	M2	26,000	39,00	1 014,00	0,11637	0,33446	ÚRS
				plocha chodník s plnou kci = 26,000							
Oddíl celkem:								6 994,00		2,86	
Oddíl: 90 Ostatní práce											
1	822-1	916241213		Osazení obrub kamenného stojatého s boční op z bet C 16/20 obruba KS3 v místě = 5,000	M	5,000	145,00	725,00	0,14067	0,70335	vlastní
								0,00		0,00000	
2	SPC	592		Krajník KS 3 dodávka 100% nových = 5,000	KUS	5,000	182,00	910,00	0,07500	0,37500	vlastní
3	822-1	916111122		Osaz sil obruby z kostek drobných bez boč opěry z betonu C16/20 první řada dvouřádku u obrub KS 3 = 10,000	M	10,000	58,00	580,00	0,0719	0,71900	vlastní
4	822-1	916111123		Osaz sil obruby z kostek drobných s boč opěrou z betonu C16/20 druhá řada dvouřádku u obrub KS 3 = 10,000	M	10,000	74,00	740,00	0,08978	0,89780	vlastní
5	822-1	979071122		Očištění vybouraných drobných dl.kostek výplň cem.malta očištění kostek pro dvouřádek, 50 % z vybouraných = 1,000	M2	1,000	38,00	38,00			ÚRS
6	SPC			Kostka dlažební drobná dodávka 50% nových = 1,000	T	1,000	2 350,00	2 350,00	1,01000	1,01000	vlastní
Oddíl celkem:								5 343,00		3,71	
Rozpočet celkem								16 507,42 Kč		6,56	
								kontrola 16 507,42		6,56	

Stavba: Přechody pro chodce v obci Jablunkov
Objekt: Suma
Rozpočet: Vícepráce - Bourání a likvidace betonu

JKSO: 822 55
CÚ: ÚRS 2013

Poř. Čís		Ceník		Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	H m o t y			
KódC	Položka								Jedn.	Celkem	Vlastník	
Oddíl:		10 Zemní práce										
1	HZS		Traktor bagr			HOD	120,000	590,00	70 800,00		0,00000 vlastní	
			Typ New Holand LB 110 B									
			výpočet: stroj hodina x délka nasazení = 590,- Kč x hod				120,000					
2	822-1	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km			T	60,000	110,00	6 600,00		0,00000 ÚRS	
			výpočet: suť tuna				60,000					
3	822-1	997221579	Příplatek za každý další km			T	1 140,000	2,00	2 280,00		0,00000 ÚRS	
			uvažována celková vzdálenost 20 km								0,00000	
			výpočet: (20-1) x 60,00 =				1 140,000					
4	822-1	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce			T	60,000	100,00	6 000,00		0,00000 ÚRS	
			ditto položka 2 =				60,000					
Oddíl celkem:								85 680,00		0,00		
Rozpočet celkem								85 680,00 Kč		0,00		
								kontrola	50 280,00		0,00	