





STROP NAD 1.NP



PANEL 1 – ŘEZ A-A



PANEL 2/3 – ŘEZ B-B




POSTUP PRACÍ-ZESÍLENÍ PANELŮ:

- 1) Odstranění omítky v místě navržené lamely
- 2) Instalace lamely (technická přestávka)
- 3) Vyřezání otvorů

POSTUP PRACÍ-VÝTAH:

- 1) Vybetonování základu (dojezd výtahu)
- 2) Vyzdění nových stěn výtahové šachty 1.NP
- 3) Aktivace zdiva – vyklínování mezery mezi stropními panely (odstranění omítky) pomocí plechů
- 4) Odstranění stropních panelů v místě výtahové šachty
- 5) Vybetonování ztužujícího věnce



- ODŘEZÁNÍ STROPU PRO VÝTAH
- STROPNÍ PANEĽ K ZESÍLENÍ

ZMĚNA:	DATUM:	POZNÁMKA

PROJEKT:	NÁSTAVBA OBJEKTU MŠ BEZRUČOVA-JABLUNKOV		
MÍSTO STAVBY:	BEZRUČOVA 130, JABLUNKOV 739 91		
STAVEBNÍK:	MĚSTO JABLUNKOV DUKELSKÁ 144, JABLUNKOV 739 91		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	NODUM ATELIER – NA, s.r.o NÁDRAŽNÍ 49, JABLUNKOV 739 91		
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	 STATIC Solution s.r.o. Velflíkova 1428/4, 160 00 Praha 6 IČO: 242 28 303, www.staticsolution.cz		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ FREMR, Ph.D.		
VYPRACOVAL(A):	ING. MAGDA MENDROKOVÁ		777 828 259 INFO@STATICSOLUTION.CZ
DATUM:	01/2016	Č. PARÉ:	
Č.ZAKÁZKY:	15071		
STUPEŇ:	DSP+DPS		
ČÁST:	KONSTRUKČNÍ ČÁST – STATIKA		D.1.2
FORMÁT:	420 x 297 MM		B02
MĚŘÍTKO:	1:100:50:20	ČÍSLO ČÁSTI:	
OBSAH:	STROP NAD 1.NP		