

- 1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
- 2) veškeré položky na přípravu, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
- 3) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
- 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
- 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
- 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
- 9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
- 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
- 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.

12) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.

**Zakázka:** PS 16 176  
**Investor:** Město Jablunkov  
**Objekt:** Novostavba IVC v Jablunkově  
**Systém:** D.1.4.5 Slaboproudé rozvody

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	SK - Strukturovaná kabeláž, Domovní telefon, Telefonní ústředna	kpl	1,00	0,00
2.	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	kpl	1,00	0,00
3.	CCTV - Kamerový monitorovací systém - přesun systému MP	kpl	1,00	0,00
4.	STA - společná TV anténa	kpl	1,00	0,00
5.	AV technika	kpl	1,00	0,00
6.	KT - Vnitřní pateřní kabelové trasy	kpl	1,00	0,00
7.	Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav	kpl	1,00	0,00
	3%			
8.	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00	0,00
	1,2%			
9.	Přesun dodávek	kpl	1,00	0,00
	0,5%			
10.	GZS	kpl	1,00	0,00
	0,5%			
	<b>SLP celkem bez DPH</b>			<b>0,00 Kč</b>
	DPH 21%			0,00
	<b>SLP celkem vč. DPH</b>			<b>0,00 Kč</b>

**Zakázka:** PS 16 176  
**Investor:** Město Jablunkov  
**Objekt:** Novostavba IVC v Jablunkově  
**Systém:** SK - Strukturovaná kabeláž

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	<b>Přípojné místo</b>					
1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6	ks	57,00			0,00
1.2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	50,00			0,00
1.3	maska nosná, 1x pozice keystone	ks	7,00			0,00
1.4	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	57,00			0,00
1.5	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	57,00			0,00
	<b>Rozvaděče</b>					
2.1	Stojanový rozvaděč 19", 42U, 800x800, Perforované dveře	ks	2,00			0,00
2.2	Závěsný rozvaděč 19", 18U, 600x515, Prosklené dveře	ks	1,00			0,00
2.3	Ventilační jednotka, 4x ventilátor, termostat, 1U	ks	2,00			0,00
2.4	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6	ks	8,00			0,00
2.6	19" Organizér, plastový kanál, 1U	ks	15,00			0,00
2.7	19" Polička 450mm, 1U, nosnost 30kg, černá	ks	3,00			0,00
2.8	19" Napájecí panel, přepětová ochrana, 5x230V, 1U	ks	5,00			0,00
	<b>Propojovací kabely</b>					
3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá	ks	40,00			0,00
3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá	ks	30,00			0,00
3.3	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šedá	ks	20,00			0,00
3.4	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, šedá	ks	10,00			0,00
	<b>Telekomunikační materiál</b>					
4.1	Telekomunikační rozvaděč MIS 1b	ks	1,00			0,00
4.2	Plech montážní 10+1 pozic 22 mm	ks	1,00			0,00
4.3	Lišta rozpojovací, LSA plus	ks	10,00			0,00
4.4	Lišta zemnicí, LSA plus	ks	1,00			0,00
4.5	Zásobník bleskojistek, LSA plus	ks	4,00			0,00
4.6	Bleskojistka 6x8, 10kA/10A, 230V	ks	80,00			0,00
	<b>Telefonní ústředna</b>					
5.1	Telefonní ústředna: 6 státních linek, 8 analogových s fcí	ks	1,00			0,00
5.2	Digitální telefonní přístroj s displejem-spojovací pult	ks	3,00			0,00
5.3	Digitální telefonní přístroj s displejem	ks	6,00			0,00
5.4	analogový TP s displejem	ks	10,00			0,00
5.5	tarifikační SW	ks	1,00			0,00
5.6	paměťová karta tarifikace (včetně instalace na lokální PC)	ks	1,00			0,00
5.7	drobný propojovací a instalační materiál	set	1,00			0,00
	<b>Domovní telefon - Vrátník</b>					
6.1	Analogový vrátník, 10 tlačítek, vč. napájecího zdroje, klapka TÚ, nerez provedení	ks	2,00			0,00
6.2	krabice pro montáž tabla pod omítku	ks	2,00			0,00
6.3	stříška proti vlivům počasí	ks	1,00			0,00
6.4	Rozbočovací krabice se svorkovnicí	ks	4,00			0,00
6.5	Elektrický zámeček 12V nízkoodběrový s aretací.	ks	2,00			0,00
	<b>Kabely</b>					
7.1	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m	3 420,00			0,00
7.2	kabel SYKFY 20x2x0,5	m	120,00			0,00
7.3	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	50,00			0,00
7.4	Kabel CYA 16	m	50,00			0,00
7.5	kabel CYSY 2Ax1,5	m	10,00			0,00
	<b>Ostatní</b>					
8.1	Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů	ks	57,00	0,00		0,00
8.2	HZS	hod	8,00	0,00		0,00
8.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00		0,00
8.4	Oživení systému	hod	8,00	0,00		0,00
8.5	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	16,00	0,00		0,00
	<b>Cena SK celkem bez DPH</b>					<b>0,00</b>

**Pozn.:** Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

**Zakázka:** PS 16 176  
**Investor:** Město Jablunkov  
**Objekt:** Novostavba IVC v Jablunkově  
**System:** PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		<b>Hardware PZTS</b>					
	1.1	Ústředna až 256 zón a 16 grup v krytu, 2x linka, bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, v krytu s tamperem, stupeň 3	ks	1,00			0,00
	1.2	LCD klávesnice s displejem 2x20znaků	ks	9,00			0,00
	1.3	Akumulátor 12V/24Ah	ks	1,00			0,00
	1.4	Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,00			0,00
	1.5	Napájecí zálohovaný zdroj 230V/12V/5A, v krytu, tamper	ks	1,00			0,00
	1.6	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	12,00			0,00
	1.7	PIR čidlo 360°, stropní, stupeň 3, 12m	ks	14,00			0,00
	1.8	PIR čidlo, stupeň 3, dosah 15m	ks	5,00			0,00
	1.9	Duální PIR-MW prostorový detektor	ks	6,00			0,00
	1.10	GSM modul (SMS +ring 6xln) - GSM Komunikátor na mobil	ks	1,00			0,00
	1.11	Audiodetektor, dosah 7m, stupeň 3		1,00			0,00
	1.12	Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, stupeň 3	ks	13,00			0,00
	1.13	Vratový magnet, hliníkové pouzdro	ks	6,00			0,00
	1.14	Opticko-kouřový hlásič, 12V, samoresetovací	ks	24,00			0,00
	1.15	Termodiferenciální hlásič, 12V, samoresetovací	ks	11,00			0,00
	1.16	Sířena s blikáčem, zálohovaná, bílá, 103dB, vč.aku 1,2V	ks	1,00			0,00
	1.17	Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá	ks	15,00			0,00
	1.18	Přepětíová ochrana	ks	1,00			0,00
	1.19	drobný propojovací a instalační materiál	set	1,00			0,00
		<b>Kabely PZTS</b>					
	2.1	Sdělovací stíněný kabel sběrnice 2x1+2x0,5	m	280,00			0,00
	2.2	Sdělovací stíněný kabel 2x2x0,5	m	1 120,00			0,00
	2.3	kabel CYKY 3x1,5	m	80,00			0,00
	2.4	Jistič 1/6A	ks	1,00			0,00
		<b>Ostatní</b>					
	3.1	HZS	hod	12,00	0,00		0,00
	3.2	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00		0,00
	3.3	Oživení systému	hod	16,00	0,00		0,00
	3.4	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	24,00	0,00		0,00
		<b>Cena PZTS celkem bez DPH</b>					<b>0,00</b>

**Zakázka:** PS 16 176  
**Investor:** Město Jablunkov  
**Objekt:** Novostavba IVC v Jablunkově  
**Systém:** CCTV - Kamerový systém - přesun stávajícího pracoviště MěP

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		<b>Hardware CCTV</b>					
	1.1	Venkovní kamera compact D/N, 2Mpx, 2.8-10mm, IR 30m,12VDC/PoE,IP66, kompatibilní se stávajícím záznamovým zařízením MěP Hikvision	ks	2,00			0,00
	1.2	LCD 42" 16:9 FullHD, VGA/HDMI, 24/7	ks	2,00			0,00
	1.3	nástěnný držák monitoru, polohovací, VESA 200x200	ks	2,00			
	1.4	Přepěťová ochrana LAN	ks	2,00			0,00
	1.5	HDMI kabel 2m	ks	1,00			0,00
	1.6	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6	ks	1,00			0,00
		<b>Přenosová trasa pro 3ks IP kamer</b>					
	2.1	CAMIBOX-M3ac - 3xWLAN=802.11ac / 1xLAN 1 Gbps	ks	1,00			0,00
	2.2	CAMIBOX-C3 - 1xWLAN=802.11an / 3xLAN 100 Mbps	ks	1,00			0,00
	2.3	Výložník ocelový, 80cm, pozink	ks	3,00			0,00
	2.4	Stožár ocel, pozink, v=3metry.vč. kotvení	set	1,00			0,00
	2.5	Plastový rozvaděč pro umístění technologií, IP 65, vč.kotvení	set	2,00			0,00
	2.6	Přepěťová ochrana 230V	ks	2,00			0,00
		<b>Přenosová trasa pro 2ks analogových kamer</b>					0,00
	3.1	CAMIBOX-C1ac - 1xWLAN=802.11ac / 1xLAN 1 Gbps	ks	2,00			0,00
	3.2	AXIS Q7411 1kanál. video server, MJPEG/H.264,50fps,PTZ,audio,PoE	ks	2,00			0,00
		<b>Kabely</b>					
	4.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá	ks	30,00			0,00
	4.2	U/UTP instalační kabel Cat.6 LS0H	m	180,00			0,00
	4.3	U/UTP instalační kabel Cat.6 Outdoor	m	120,00			0,00
	4.4	kabel CYKY 3x2,5	m	80,00			0,00
	4.5	zásuvka 2x 230V	ks	4,00			0,00
	4.6	kabel CYA 6mm	m	80,00			0,00
		<b>Ostatní</b>					
	5.1	Demontáž stávajícího monitorovacího pracoviště v objektu Radnice	hod	24,00			0,00
	5.2	Práce spojené s instalací nových antén v prostoru Radnice	hod	18,00	0,00		0,00
	5.3	Práce spojené s instalací nových antén v prostoru IVC	hod	18,00	0,00		0,00
	5.4	HZS	hod	16,00	0,00		0,00
	5.5	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	12,00	0,00		0,00
	5.6	Oživení systému	hod	48,00	0,00		0,00
	5.7	Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	12,00	0,00		0,00
		<b>Cena CCTV celkem bez DPH</b>					<b>0,00</b>

**Pozn.:** Kabelové trasy pro systém CCTV jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

**Zakázka:** PS 16 176  
**Stavebník:** Město Jablunkov  
**Objekt:** Novostavba IVC v Jablunkově  
**Systém:** STA - Společná televizní anténa

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		<b>Hlavní stanice STA</b>					
	1.1	Multipřepínač na dvě družice + DVB-T+FM, 12 účastníků	ks	1,00			0,00
	1.2	rozvaděč STA plechový, uzamykatelný, 300x400x250mm	ks	1,00			0,00
		<b>Antény STA</b>					
	2.1	Stožár 3m, d42mm, včetně kotvení do střechy a 2ks výložníků	ks	1,00			0,00
	2.2	Parabola, hliníková, 83x90cm	ks	2,00			0,00
	2.3	LNB konvertor, Quattro, 0,1 dB	ks	1,00			0,00
	2.4	Pásmová anténa pro celé UHF pásmo (470-862 MHz), kanál 21 – 69, reflektor – panel, zisk 10 – 16 dB, na povrchu kadmiovaná, plastové příchytky a plastová krabice	ks	1,00			0,00
	2.5	Anténa FM, kruhový dipól	ks	1,00			0,00
	2.6	Přepětová ochrana coax. Kabelu	ks	2,00			0,00
		<b>Zásuvka STA</b>					
	3.1	Koncová TV satelitní zásuvka	ks	11,00			0,00
	3.2	Rámeček jednonásobný	ks	11,00			0,00
	3.3	Kryt zásuvky anténní	ks	11,00			0,00
		<b>Kabely</b>					
	4.1	koaxiální kabel vnitřní 75 ohm	m	330,00			0,00
	4.2	koaxiální kabel venkovní 75 ohm, UV	m	80,00			0,00
	4.3	zakončovací odpor F	ks	30,00			0,00
	4.4	Podružný elektroinstalační materiál	set	1,00			0,00
		<b>Ostatní</b>					
	5.1	Měření na zásuvkách	ks	11,00	0,00		0,00
	5.2	Práce a materiál spojené s posunem stávajícího anténního systému na sousedním objekt, zasahujícího do půdorysu stavby (8 hodin práce)	kpl	1,00			0,00
	5.3	HZS	hod	8,00	0,00		0,00
	5.4	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00		0,00
	5.5	Oživení systému, revize	hod	16,00	0,00		0,00
		<b>Cena STA celkem bez DPH</b>					<b>0,00</b>

**Pozn.:** Kabelové trasy pro systém STA jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

**Zakázka:** PS 16 176  
**Investor:** Město Jablunkov  
**Objekt:** Novostavba IVC v Jablunkově  
**Systém:** AV - Audio-video technika

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		<b>Materiál AV technika - Učebny</b>					
	1.1	Plátno 178x178cm, 4cm černý okraj, elektricky stahovatelné, dálkové ovládání, matný povrch	ks	1,00			0,00
	1.2	Sestava stereo aktivních reproduktorů 2x15W	sada	1,00			0,00
	1.3	Dataprojektor, rozlišení 1600x1200, svítivost 3000 Ansi, HDMI, USB, S-video, LAN	ks	1,00			0,00
	1.4	Stropní, polohovatelný držák projektoru, hliníkový	ks	1,00			0,00
	1.5	HDMI kabel, 10m, pozlacené konektory	ks	1,00			0,00
		<b>kabeláž</b>					
	2.1	reproduktorová dvojlinka 2x2,5mm	m	30,00			0,00
	2.2	krabice KU 68 s víčkem	ks	3,00			0,00
	2.3	Zásuvka s konektorem Jack 3,5mm, stereo, komplet	ks	2,00			0,00
	2.4	Zásuvka s reproduktorovým konektorem, stereo, komplet	ks	2,00			0,00
		<b>příprava kabeláže pro komunikační systémy</b>					
	3.1	koaxiální kabel 50 Ohm (např. Belden H2000)	m	120,00			0,00
		<b>Ostatní</b>					
	4.1	HZS	hod	4,00	0,00		0,00
	4.2	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4,00	0,00		0,00
	4.3	Oživení systému, revize AV techniky	hod	12,00	0,00		0,00
		<b>Cena AV techniky celkem bez DPH</b>					<b>0,00</b>

Pozn.: Kabelové trasy pro tyto systémy jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

**Zakázka:** PS 16 176  
**Investor:** Město Jablunkov  
**Objekt:** Novostavba IVC v Jablunkově  
**Systém:** KT - Kabelové trasy

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		<b>Elektroinstalační materiál</b>					
	1.1	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 16 mm	metr	180,00			0,00
	1.2	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm	metr	250,00			0,00
	1.3	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm	metr	80,00			0,00
	1.4	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm	metr	40,00			0,00
	1.5	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm	metr	80,00			0,00
	1.6	Trubka pevná super monoflex 40 - uložení do mazaniny	metr	40,00			0,00
	1.7	Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky	ks	80,00			0,00
	1.8	Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V	ks	40,00			0,00
	1.9	Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky	ks	15,00			0,00
	1.10	Parapetní kanál spodní díl 70x170 bílý 9003, plast	metr	60,00			0,00
	1.11	Kryt parapet.kanálu šíře 80 bílý 9003, plast	metr	60,00			0,00
	1.12	Koncovka 70x170 bílá 9001	ks	12,00			0,00
	1.13	Kabelový rošt 200/100 M2 galv. Zinek, 2m, vč. příslušenství (držáků, spojek, výložníků, zemnicích svorek)	metr	35,00			0,00
	1.14	Kabelový rošt 100/100 M2 galv. Zinek, 2m, vč. příslušenství	metr	85,00			0,00
	1.15	Podlahová krabice pro uložení do mazaniny - 9 modulů, vč. víka	ks	2,00			0,00
	1.16	Kabelové příchytky do betonu pro max. 5kabelů	ks	220,00			0,00
	1.17	Plastová příchytka KSH 30 vč. šroubu a hmoždinky	ks	180,00			0,00
	1.18	Stahovací pásek 4mm/200mm		320,00			0,00
	1.19	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	450,00			0,00
	1.20	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	180,00			0,00
	1.21	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	25,00	0,00		0,00
	1.22	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	4,00	0,00		0,00
	1.23	Průraz D=6cm, beton 45cm	ks	4,00	0,00		0,00
	1.24	chránička průrazu vč. začištění	ks	33,00	0,00		0,00
	1.25	Značení trasy trubkového vedení	m	630,00	0,00		0,00
	1.26	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks	14,00	0,00		0,00
	1.27	Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks	14,00	0,00		0,00
	1.28	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	120,00	0,00		0,00
	1.29	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm	ks	15,00	0,00		0,00
	1.30	Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	88,00	0,00		0,00
	1.31	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	630,00	0,00		0,00
	1.32	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	ks	40,00	0,00		0,00
	1.33	Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka	m	0,00	0,00		0,00
	1.34	Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka	m	0,00	0,00		0,00
	1.35	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	16,00	0,00		0,00
	1.36	Provedení vých. elektrotevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	20,00	0,00		0,00
	1.38	HZS	hod	20,00	0,00		0,00
	1.39	Požární ucpávky	m2	0,80			0,00
	1.40	Úklidové práce	hod	40,00	0,00		0,00
	1.41	Popl.za uloženi suti	t	1,80	0,00		0,00
	1.42	Svis doprava suti prve podlazi	t	1,80	0,00		0,00
	1.43	Odvoz suti na skladku do 1km	t	1,80	0,00		0,00
	1.44	Odvoz suti na skladku zkd 1km	km	40,00	0,00		0,00
		<b>Cena KT celkem bez DPH</b>					<b>0,00</b>