

Slepý rozpočet

Stavba :	2017-12 IVC V JABLUNKOVÉ	Rozpočet:
Objekt :	IO - 04-2 NOVÁ DEŠŤ:KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113154124	Fréz živič kryt tl10cm š1m -500m2 v.č.101:1*3,9	m2	3,90 3,90		
2	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 v.č.101:0,8*1,52*3,9	m3	4,74 4,74		
3	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 v.č.101:0,8*1,52*3,9	m3	4,74 4,74		
4	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m v.č.101:2*1,52*4	m2	12,16 12,16		
5	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m v.č.101:2*1,52*4	m2	12,16 12,16		
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m v.č.101:0,8*1,52*3,9	m3	4,74 4,74		
7	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m v.č.101:4*0,4*0,8 v.č.101:0,3*0,8*4	m3	2,24 1,28 0,96		
8	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 v.č.101:4*0,4*0,8 v.č.101:0,3*0,8*4	m3	2,24 1,28 0,96		
9	171101105	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 103% PS v.č.101:4*0,4*0,8 v.č.101:0,3*0,8*4	m3	2,24 1,28 0,96		
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím 4,74-2,24	m3	2,50 2,50		
11	R	Poplatek za uložení asfaltu na skládku v.č.101: 4*0,181 1m2 af. = 0,181 t:	t	0,72 0,72		
12	R	Doprava asfaltu na skládku 10 km v.č.101: 4*0,181 1m2 af. = 0,181 t:	t	0,72 0,72		
13	R	odvoz výkopku na skládku a poplatek v.č.101:2,24*2	t	4,48 4,48		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	451541111	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm v.č.101:4*0,4*0,8	m3	1,28 1,28		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
15	565181111	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.15 cm v.č.101:4*1	m2	4,00 4,00		
16	566901111	Vyspravení podkladu po překopech šterkopískem v.č.101:0,3*0,8*4	m3	0,96 0,96		
17	572942112	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm v.č.101:4*1	m2	4,00 4,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
18	871355221	Potr.PVC-systém KG třídy SN12, DN200 v.č.101:4	m	4,00 4,00		
19	894812315	Šachta PP dno DN 600/200 průtočné v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
20	894812332	Šachta PP DN600 roura korug hl 2000 v.č.101:1	kus	1,00 1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2017-12 IVC V JABLUNKOVÉ	Rozpočet:
Objekt :	IO - 04-2 NOVÁ DEŠŤ:KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	894812339	Přípl šach PP roura DN 600 uříznutí v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
22	894812376	Šachta PP DN600 poklop+prst -40t v.č.101:1	kus	1,00 1,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
23	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou v.č.101:4	m	4,00 4,00		
24	892573111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou v.č.101:2	sada	2,00 2,00		
25	R	napojení na stáv. kanalizaci v.č.101:1	ks	1,00 1,00		
26	R	zrušení dešťové kanalizační přípojky	m	5,10		
27	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,39		
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
28	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm v.č.101:4*2	m	8,00 8,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				