

## Slepý rozpočet

Stavba :	2017-12 IVC V JABLUNKOVÉ	Rozpočet:
Objekt :	D.2.1. VNĚJŠÍ SÍTĚ,LAPOL	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113154124	Fréz živič kryt tl10cm š1m -500m2 v.č.100:46*1	m2	46,00	46,00	
2	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,10		
3	131201201	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 v.č.100:3*3*2,3	m3	20,70	20,70	
4	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 v.č.100:3*3*2,3	m3	20,70	20,70	
5	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 v.č.100:46*0,8*1,45	m3	53,36	53,36	
6	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 v.č.100:46*0,8*1,45	m3	53,36	53,36	
7	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m v.č.100:46*2*1,45	m2	133,40	133,40	
8	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m v.č.100:46*2*1,45	m2	133,40	133,40	
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m v.č.100:3*3*2,3 v.č.100:46*0,8*1,45	m3	74,06	20,70 53,36	
10	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m v.č.100:46*0,8*0,3 v.č.100:0,8*0,4*46 3,14*2*1	m3	32,04	11,04 14,72 6,28	
11	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 v.č.100:46*0,8*0,3 v.č.100:0,8*0,4*46 3,14*2*1	m3	32,04	11,04 14,72 6,28	
12	171101105	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 103% PS v.č.100:46*0,8*0,3 v.č.100:0,8*0,4*46 3,14*2*1	m3	32,04	11,04 14,72 6,28	
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním v.č.100:53,36-46*0,4*0,8 20,70-3,14*1*2	m3	53,06	38,64 14,42	
14	R	odvoz výkopku na skládku a poplatek 32,04*2	t	64,08	64,08	
15	R	Doprava asfaltu na skládku 10 km 1 m2 asf.=0,181 t:46*0,181	t	8,33	8,33	
16	R	Poplatek za uložení asfaltu na skládku 1 m2 asf.=0,181 t:46*0,181	t	8,33	8,33	
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
17	451541111	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm v.č.100:0,8*0,4*46	m3	14,72	14,72	
18	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm v.č.100:7	kus	7,00	7,00	
19	457311117	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25 lapáku rovných látek v.č.100:1,96	m3	1,96	1,96	
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
20	565181111	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.15 cm	m2	46,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	2017-12 IVC V JABLUNKOVÉ	Rozpočet:
Objekt :	D.2.1. VNĚJŠÍ SÍTĚ,LAPOL	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.100:46*1		46,00		
21	566901111	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	11,04		
		v.č.100:46*0,8*0,3		11,04		
22	572942112	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm	m2	46,00		
		v.č.100:46*1		46,00		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
23	871355221	Potr.PVC-systém KG třídy SN8, DN200	m	46,00		
		v.č.100:46		46,00		
24	894812315	Šachta PP dno DN 600/200 průtočné	kus	6,00		
		v.č.100:6		6,00		
25	894812332	Šachta PP DN600 roura korug hl 2000	kus	6,00		
		v.č.100:6		6,00		
26	894812339	Přípl šach PP roura DN 600 uříznutí	kus	6,00		
		v.č.100:6		6,00		
27	894812376	Šachta PP DN600 poklop+prst -40t	kus	6,00		
		v.č.100:6		6,00		
28	899104111	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	1,00		
		v.č.100:1		1,00		
29	R	odlučovač ORL 10 l/s, vč.poklopu a nádstavce s uložením do spodní vody	kus	1,00		
30	R	montáž lapaku ORL	kus	1,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
31	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	46,00		
		v.č.100:46		46,00		
32	892573111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	6,00		
		6		6,00		
33	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	76,65		
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
34	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	92,00		
		v.č.100:46*2		92,00		
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				