

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VV827

**Stavba:** IVC Jablunkov - Nový vodovod

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2018

Objednatel:

Město Jablunkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekce Guňka s.r.o-Šenov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PRIVAT Projekt Hlučín

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
Materiál	0,00
Montáž	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VV827

**Stavba:** IVC Jablunkov - Nový vodovod

Místo:

Datum: 18. 2. 2018

Objednatel: Město Jablunkov

Projektant: Projekce Guňka s.r.o-Šenov

Zhotovitel:

Zpracovatel: PRIVAT Projekt Hlučín

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IO 01	IO 01 Nový vodovod	0,00	0,00
IO 01.1	IO 01.1 Nový vodovod - oprava komunikace	0,00	0,00
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: IVC Jablunkov - Nový vodovod

**Objekt: IO 01 Nový vodovod**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Jablunkov

Zhotovitel:

Projektant:

Projekce Guňka s.r.o.Šenov

Zpracovatel:

PRIVAT Projekt Hlučín

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Materiál				0,00
Montáž				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>0,00</b>

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	

<b>Zhotovitel</b>	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: IVC Jablunkov - Nový vodovod

**Objekt: IO 01 Nový vodovod**

Místo: Datum: 18. 2. 2018

Objednatel: Město Jablunkov Projektant: Projekce Guňka s.r.o-Šenov  
Zhotovitel: Zpracovatel: PRIVAT Projekt Hlučín

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
11 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopáv	0,00	0,00	0,00
15 - Zemní práce - zajištění výkopu	0,00	0,00	0,00
16 - Zemní práce - přemístění výk	0,00	0,00	0,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze z	0,00	0,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00	0,00	0,00
8 - Trubní vedení	0,00	0,00	0,00
85 - Potrubí z trub litinových	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourár	0,00	0,00	0,00
998 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
Zařízení staveniště			0,00
Kompletační činnost			0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: IVC Jablunkov - Nový vodovod

**Objekt: IO 01 Nový vodovod**

Místo: Datum: 18. 2. 2018

Objednatel: Město Jablunkov Projektant: Projekce Guňka s.r.o-Šenov

Zhotovitel: Zpracovatel: PRIVAT Projekt Hlučín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

1 - Zemní práce 0,00

11 - Zemní práce 0,00

1	K	1111111	Vytýčení stavby	soubor	1,000	0,00	0,00	0,00
2	K	1111112	POPLATEK za vytýčení inžen.sítí-zástavba	soubor	1,000	0,00	0,00	0,00
3	K	1111113	POPLATEK za hutnicí zkoušky	soubor	2,000	0,00	0,00	0,00
4	K	1111114	POPLATEK za mikrobiologický a chemický rozbor vody	soubor	1,000	0,00	0,00	0,00
5	K	1111115	Sondy dle TZ	soubor	2,000	0,00	0,00	0,00
6	K	1111116	Dopravní značení po dobu stavby	soubor	1,000	0,00	0,00	0,00
7	K	1111117	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	0,00	0,00	0,00
8	K	1111118	Zaměření skutečného provedení stavba	soubor	1,000	0,00	0,00	0,00
9	K	1111119	Vypracování projektu přechod.dopravního značení	soubor	1,000	0,00	0,00	0,00
10	K	111110	Činnosti SmVaK v průběhu stavby	soubor	1,000	0,00	0,00	0,00
11	K	111111	Manipulace a činnost SmVaK při dodávce a odstávce vody	soubor	1,000	0,00	0,00	0,00
12	K	111112	Manipulace a činnost SmVaK při proplachu a desinfekci potrubí	soubor	1,000	0,00	0,00	0,00
13	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	12,000	0,00	0,00	0,00

3,00\*4,00 " dle TZ 12,000

14	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	50,640	0,00	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------	------

63,3\*0,80 50,640

15	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	50,640	0,00	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------	------

63,3\*0,80 50,640

16	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	45,000	0,00	0,00	0,00
----	---	-----------	------------------------------------	---	--------	------	------	------

45,00 45,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,000	0,00	0,00	0,00
18	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	40,000	0,00	0,00	0,00
40 " souběh kabelu VV s vodovodem					40,000			
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky								0,00
19	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	15,000	0,00	0,00	0,00
75,00*0,20					15,000			
20	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,210	0,00	0,00	0,00
(2,50+0,80)*0,60*1,50 " výkop pro vpusť a připojení					2,970			
(2*0,10)*0,80*1,50 " rozšíření pro vpust'					0,240			
Součet					3,210			
21	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	37,480	0,00	0,00	0,00
v hor tř.2 a tř.3 po 50%								
(67,30-14,00+2*5,00-3,00-5,00)*0,80 *(1,75 -0,40)					59,724			
" délka výkopu bez chráničky								
3,00*1,20*(1,80-0,40) " montážní jáma k protlaku v komunikaci					5,040			
5,00*1,20*(1,80-0,10) " start.jáma k protlaku v zámkové dlažbě					10,200			
Součet					74,964			
74,96*0,5					37,480			
22	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,480	0,00	0,00	0,00
v hor tř.2 a tř.3 po 50%								
(67,30-14,00+2*5,00-3,00-5,00)*0,80 *(1,75 -0,40)					59,724			
" délka výkopu bez chráničky								
3,00*1,20*(1,80-0,40) " montážní jáma k protlaku v komunikaci					5,040			
5,00*1,20*(1,80-0,10) " start.jáma k protlaku v zámkové dlažbě					10,200			
Součet					74,964			
74,96*0,5					37,480			
23	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	7,496	0,00	0,00	0,00
37,48*0,20 " lepivost z 20% množství					7,496			
24	K	141721117	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 315 mm v hornině tř. 1 až 4	m	14,000	0,00	0,00	0,00
14,00					14,000			
25	M	VV 204 191W	Potrubí PE 100, SDR 17 315x18,6-chránička	m	18,000	0,00		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu								0,00
26	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	120,270	0,00	0,00	0,00
(67,3-14,00+2*5,00)*(1,75-0,80) *2 " strojně a ručně z 50% množství					120,270			
27	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	120,270	0,00	0,00	0,00
120,27					120,270			
16 - Zemní práce - přemístění výkopku								0,00
28	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	m3	78,174	0,00	0,00	0,00
v hor tř.2 a tř.3 po 50%								
(67,30-14,00+2*5,00-3,00-5,00)*0,80 *(1,75 -0,40) " délka výkopu bez chráničky					59,724			
(5,00)*1,20*(1,80-0,10) " startovací jámy před a za protlakem v zámkový dlažba					10,200			
3,00*1,20*(1,80-0,40) " dtto v komunikaci					5,040			
(2,50+0,80)*0,60*1,50 " výkop pro v pusť a připojení					2,970			
(2*0,10)*0,80*1,50 " rozšíření pro vpust'					0,240			
Součet					78,174			
29	K	16200001	Poplatek za uložení výkopu na trvalé skládce	t	140,706	0,00	0,00	0,00
78,17*1,800					140,706			
30	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	78,170	0,00	0,00	0,00
78,17 " výkop celkem					78,170			
v hor tř.2 a tř.3 po 50%								
31	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	390,850	0,00	0,00	0,00
78,17*5 " skládka do 15 km předpoklad					390,850			
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin								0,00
32	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	55,038	0,00	0,00	0,00
78,17-12,22-11,40 " odpočet kryt komun. a lože+obsyp					54,550			
0,80*0,80*(1,50-0,40)-3,14*0,25*0,25*1,10 " obsyp VPUSTI-´SD					0,488			
Součet					55,038			
33	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	99,050	0,00		0,00
34	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,219	0,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(67,3-14,00+2*5,00)*0,80*0,45 *0,50" strojně a ručně z 50% množství		11,394			
			2,50*0,60*0,55 přípojka k vpusti		0,825			
			Součet		12,219			
35	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,394	0,00	0,00	0,00
			(67,3-14,00+2*5,00)*0,80*0,45 *0,50" strojně a ručně z 50% množství		11,394			
36	M	583312900	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 třída D	t	41,018	0,00		0,00
			(67,3-14,00+2*5,00)*0,80*0,45 *1,800		41,018			
4 - Vodorovné konstrukce								0,00
37	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	5,064	0,00	0,00	0,00
			(67,30-14,00+2*5,00)*0,80*0,10 " lože pod potrubím v rýhách		5,064			
5 - Komunikace pozemní								0,00
38	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	52,140	0,00	0,00	0,00
			63,3*0,80 " dočasná asfaltový recyklát tl. 50mm- 1x		50,640			
			2,50*0,60 " přípojka VPUSTI		1,500			
			Součet		52,140			
39	K	565145111	Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl 60 mm š do 3 m	m2	52,140	0,00	0,00	0,00
			52,14		52,140			
40	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	0,00	0,00	0,00
			3,00*4,00 " zpětné položení zámkové dlažby		12,000			
41	M	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	1,212	0,00		0,00
			spotřeba: 36 kus/m2					
			12,00*0,10*1,01 " za poškozenou dlažbu v 10% množství		1,212			
42	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	12,000	0,00	0,00	0,00
			3,00*4,00 " dle TZ		12,000			
8 - Trubní vedení								0,00
43	K	871371151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 315 x 18,7 mm	m	14,000	0,00	0,00	0,00
			14,00 " montáž potrubí na chráničku o celk.délce 18 m		14,000			
44	K	8900001PC	Vtažení vodovodního potrubí Dn150 do chráničky	m	14,000	0,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
14,00					14,000			
45	K	899913153	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 300	kus	2,000	0,00	0,00	0,00
85 - Potrubí z trub litinových						0,00		
46	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	12,000	0,00	0,00	0,00
12					12,000			
47	M	ZST80	Potrubí litin.hrdlové TYTON/STD DN 80x6000	m	12,000	0,00		0,00
12,00					12,000			
48	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	6,000	0,00	0,00	0,00
6					6,000			
49	M	ZST100	Potrubí litinové, hrdlové TYTON Standart DN 100	m	6,000	0,00		0,00
6,00 " na zkrácení					6,000			
50	K	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	69,900	0,00	0,00	0,00
51	M	ZST 150	Potrubí litinové, hrdlové TYTON Standart DN 150	m	78,000	0,00		0,00
78,00 " vč. prořezu Potrubí litinové, hrdlové TYTON Standart DN 150					78,000			
52	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	16,000	0,00	0,00	0,00
2+2+2+10					16,000			
53	M	MMK 80/30st	Hrdlová litinová tvarovka MMK oblouk DN 80-30 st.	ks	2,000	0,00		0,00
2 " Hrdlová litinová tvarovka MMK oblouk DN 80-30 st.					2,000			
54	M	MMK DN80/45 st	Hrdlová litinová tvarovka MMK oblouk DN 80-45 st.	ks	2,000	0,00		0,00
2 " Hrdlová litinová tvarovka MMK oblouk DN 80-45 st.					2,000			
55	M	709-305-214	Speciální příruba Waga 7972 Hrdlo-hrdlo s jištěním proti tahu DN 80	ks	2,000	0,00		0,00
56	M	110420	Jištěný spoj DN80, typ "BRS"	ks	10,000	0,00		0,00
57	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	5,000	0,00	0,00	0,00
4+1					5,000			
58	M	110430	Jištěný spoj DN100, typ "BRS"	ks	4,000	0,00		0,00
59	M	709305216	Speciální příruba Waga 7972 Hrdlo-hrdlo s jištěním proti tahu DN 100	ks	1,000	0,00		0,00
60	K	857313131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000	0,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	M	MMA DN150/100	Litinová tvarovka hrdlová DN 150/100 s přírubovou odbočkou	ks	2,000	0,00		0,00
2 " Litinová tvarovka hrdlová DN 150/100 s přírubovou odbočkou					2,000			
62	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	0,00	0,00	0,00
63	M	T-DN150/150	Litinová tvarovka přírubový T-kus DN 150/150	ks	2,000	0,00		0,00
2 " Litinová tvarovka T-kus DN 150/150					2,000			
64	K	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	41,000	0,00	0,00	0,00
1+4+2+1+1+30+2					41,000			
65	M	MMK DN150/11 st,	Litinová tvarovka oblouk hrdlový DN 150/11st.	ks	1,000	0,00		0,00
1 " Litinová tvarovka oblouk hrdlový DN 150/11st.					1,000			
66	M	MMK 150/30st	Litinová tvarovka oblouk hrdlový DN 150/30st.	ks	4,000	0,00		0,00
4 " Litinová tvarovka oblouk hrdlový DN 150/30st.					4,000			
67	M	MMK 150-45st.	Litinová tvarovka oblouk hrdlový DN 150/45st.	ks	2,000	0,00		0,00
2 " Litinová tvarovka oblouk hrdlový DN 150/45st.					2,000			
68	M	MMQ 150/90 st.	Litinová tvarovka koleno hrdlové DN 150/90st.	ks	1,000	0,00		0,00
1 " Litinová tvarovka koleno hrdlové DN 150/90st.					1,000			
69	M	MMR 150/80 DN	Litinová tvarovka redukce hrdlové DN 150/80	ks	1,000	0,00		0,00
1 " Litinová tvarovka redukce hrdlové DN 150/80					1,000			
70	M	110260	Jištěný spoj DN 150 typ " BRS"	ks	30,000	0,00		0,00
10 " rovný úsek-upřesnit-potrubí					10,000			
20 " pro tvarovky					20,000			
Součet					30,000			
71	M	709-305-220	Speciální příruba Waga 7992 Hrdlo-příruba s jištěním proti tahu DN 150	ks	2,000	0,00		0,00
72	M	SM DN150	Kompl.spojovací materiál pro spoje DN 150	kpl	6,000	0,00		0,00
73	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	0,00	0,00	0,00
74	M	F-DN80	Přírubová litinová tvarovka F-DN 80	ks	1,000	0,00		0,00
1 " Přírubová litinová tvarovka F-DN 80					1,000			
75	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	0,00	0,00	0,00
76	M	F-DN100	Přírubová litinová tvarovka F-DN 100	ks	1,000	0,00		0,00
1 " Přírubová litinová tvarovka F-DN 100					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	M	SM DN100	Kompl.spojovací materiál pro spoje DN100	kpl	2,000	0,00		0,00
78	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	4,000	0,00	0,00	0,00
3+1					4,000			
79	M	F-DN 150	Přírubová litinová tvarovka F-DN 150	Ks	3,000	0,00		0,00
3 " Přírubová litinová tvarovka F-DN 150					3,000			
80	M	FFR DN150/80	Přírubová litinová redukce tvarovka-DN 150/80	ks	1,000	0,00		0,00
1 " Přírubová litinová redukce tvarovka-DN 150/80					1,000			
81	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	0,00	0,00	0,00
82	M	3.1.80	Šoupátko přírubové F4 DN80 bez ruč.kola	ks	1,000	0,00		0,00
83	M	7.5.5.1050	ZS teleskopická Rd 1,50m	ks	1,000	0,00		0,00
84	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	0,00	0,00	0,00
85	M	3.1.100	Šoupátko přírubové DN100 F4 krátké	ks	1,000	0,00		0,00
1 " Šoupátko přírubové DN100 F4 krátké					1,000			
86	M	7.5.6.1050	ZS teleskopická Rd1,5 m	ks	1,000	0,00		0,00
1 " ZS teleskopická Rd1,5 m					1,000			
87	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	2,000	0,00	0,00	0,00
88	M	7.5.6.1050	ZS teleskopická Rd1,5 m	ks	1,000	0,00		0,00
89	M	3.1.150	Šoupátko přírubové krátké F4, DN 150	ks	2,000	0,00		0,00
2 " Šoupátko přírubové krátké F4, DN 150					2,000			
90	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	0,00	0,00	0,00
91	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	4,000	0,00	0,00	0,00
1+1+2					4,000			
92	M	7,2,13T	Šoupátkový poklop litinový "VODA" teleskopický	ks	4,000	0,00		0,00
1+1+2					4,000			
93	M	7.2.12	Nosná deska pod poklopy	ks	4,000	0,00		0,00
1+1+2					4,000			
94	M	SM DN 80	Kompl.spojovací materiál pro spoje DN 80	kpl	2,000	0,00		0,00
95	K	87000012PC	Odstranění stávajícího plastového potrubí DN150	m	9,300	0,00	0,00	0,00
96	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednvrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	2,500	0,00	0,00	0,00
2,500 " propojovací potrubí s vpustí					2,500			
97	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	0,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	M	1110007	Dno s kalovou prohlubní TBV 2a DN450	ks	1,000	0,00		0,00
99	M	1111004	Skruž středová DN450/300 (TBV 6a)	ks	1,000	0,00		0,00
100	M	1110115	Skruž DN450 s otvorem DN200 (TBV3d)	ks	1,000	0,00		0,00
101	M	1111005	Horní skruž DN450, výšky 600mm (TBV5a)	ks	1,000	0,00		0,00
102	M	1111001	Vyrovňovací prstenec 60-100mm ( TBV 6-10)	ks	1,000	0,00		0,00
103	M	0004002	Rám s mříží 500x500mm, třída D400	ks	1,000	0,00		0,00
104	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	4,000	0,00	0,00	0,00
105	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	70,000	0,00	0,00	0,00
106	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	70,000	0,00	0,00	0,00
107	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	100,000	0,00	0,00	0,00
108	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	100,000	0,00	0,00	0,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

109	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	45,000	0,00	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	---	--------	------	------	------

45,00 " znovu položení

45,000

110	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/ 10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	5,000	0,00		0,00
111	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	126,600	0,00	0,00	0,00

63,3\*2

126,600

112	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm	m	126,400	0,00	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	---	---------	------	------	------

63,2\*2

126,400

113	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	40,000	0,00	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	---	--------	------	------	------

45,00-5,00 " 5m jsou na skládku

40,000

114	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	12,000	0,00	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	----	--------	------	------	------

#### 998 - Přesun hmot

0,00

116	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	25,479	0,00	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	---	--------	------	------	------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: IVC Jablunkov - Nový vodovod

**Objekt: IO 01.1 Nový vodovod - oprava komunikace**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2018

Objednatel:

Město Jablunkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekce Guňka s.r.o-Šenov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PRIVAT Projekt Hlučín

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Materiál				0,00
Montáž				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>0,00</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: IVC Jablunkov - Nový vodovod

**Objekt: IO 01.1 Nový vodovod - oprava komunikace**

Místo: Datum: 18. 2. 2018

Objednatel: Město Jablunkov Projektant: Projekce Guňka s.r.o-Šenov  
Zhotovitel: Zpracovatel: PRIVAT Projekt Hlučín

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
11 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bo	0,00	0,00	0,00
997 - Přesun sutě	0,00	0,00	0,00
998 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
Zařízení staveniště			0,00
Kompletační činnost			0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: IVC Jablunkov - Nový vodovod

**Objekt:** IO 01.1 Nový vodovod - oprava komunikace

Místo: Datum: 18. 2. 2018  
Objednatel: Město Jablunkov Projektant: Projekce Guňka s.r.o.-Šenov  
Zhotovitel: Zpracovatel: PRIVAT Projekt Hlučín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemní práce** **0,00**

1	K	111111101	Dopravní značení v průběhu stavby	soubor	1,000	0,00	0,00	0,00
2	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	400,000	0,00	0,00	0,00

**11 - Zemní práce** **0,00**

**5 - Komunikace pozemní** **0,00**

3	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	400,000	0,00	0,00	0,00
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	400,000	0,00	0,00	0,00

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání** **0,00**

5	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl. 25 mm bez prořezání	m	30,000	0,00	0,00	0,00
6	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm	m	30,000	0,00	0,00	0,00

**997 - Přesun sutě** **0,00**

7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	50,920	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	--------	------	------	------

50,92 " dle automat.výpočtu hmotnosti suti 50,920

8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	712,880	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	---------	------	------	------

50,92 \*14 " dle automat.výpočtu hmotnosti suti do 15 km k recyklaci 712,880

9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	50,920	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	--------	------	------	------

50,92 " dle automat.výpočtu hmotnosti suti 50,920

10	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	50,920	0,00	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------	------

50,92 " dle automat.výpočtu hmotnosti suti 50,920

**998 - Přesun hmot** **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,024	0,00	0,00	0,00