



OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VENKOVNÍ
PŮDORYS ±0,000
M1:25



OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VENKOVNÍ
PŮDORYS
M1:25



VÝPIS PRVKŮ		OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VENKOVNÍ - CELKOVÝ VÝPIS					
Č. PRVKU	NÁZEV PRVKU	PROFIL	DÉLKA	HMOTNOST		POČET KUSŮ	HMOTNOST Σ kg
				kg/ks	kg/mb		
1	Schodnice	UPE160	1830	31,1	17,0	2	62,22
2	Podestový nosník - podelný	UPE160	1050	17,9	17,0	2	35,70
3	Podestový nosník - příčný	UPE160	1050	17,9	17,0	1	17,85
4	Stupeň ST3 - roštový	SP230 34/38-3	1000x270	6,1	22,5	5	30,38
5	Rošt - podesta	SP240 34/38-3	1000x1190	32,7	27,5	1	32,73
6	Sloupky	TR Ø 60,3x4	345	1,9	5,6	2	3,83
7	Sloupky	TR Ø 60,3x4	1050	5,8	5,6	2	11,66
8	Plech P10						10,00
9	Zábradlí	TR Ø 42,4x4	11,32 m		3,8		42,90
HMOTNOST Σ kg							247,26
HMOTNOST Σ kg +13% PROŘEZ							279,40

POZNÁMKY:

- MATERIÁL: OCEL: S235, ŠROUBY: 8.8
- SVARY:
SVARY U KTERÝCH NENÍ UVEDENA TLOUŠŤKA $a = 4$ mm PLATÍ PRO KONSTRUKČNÍ DOKUMENTACI, VŠECHNY MEZERY A SPÁRY ZAVAŘIT SVAREM $a = 2$ mm NEBO KONSTRUKČNĚ UPRAVIT OVĚŘENÝM ZPŮSOBEM.
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ ZINEK DLE ČSN EN ISO 1461 $s = 95 \mu m$

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 389,400

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel všech práv autorských. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená používají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING.ARCH. DAVID KOTEK	PROJEKTANT ING. PETR MYNARČÍK
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. JAN POKORNÝ	VYPRACOVAL ING. PETR MYNARČÍK
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT doc. Ing. KAREL KUBEČKA, Ph.D.	KONTROLOVAL ING. PETR AGEL

PROJEKTSTUDIO® PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava tel.: 596 911 126 e-mail: info@projektstudio.cz IČ: 27787443 www.PROJEKTSTUDIO.cz
--

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) MĚSTO JABLUNKOV, DUKELSKÁ 144, JABLUNKOV, 739 91	ZPRACOVATEL ČÁSTI PD Agel Projekt s.r.o. Osadní 869/32 170 00, Praha 7-Holešovice TEL: +420 775 634 238
MÍSTO STAVBY JABLUNKOV, HASIČSKÁ 172. K.Ú. JABLUNKOV, P.Č. 291	
NÁZEV STAVBY (DÍLO) IVC V JABLUNKOVĚ	DATUM 04.2017
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 02 - NOVOSTAVBA IVC V JABLUNKOVĚ	ZAKÁZKA č. PS 16 176
ČÁST DOKUMENTACE D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST	FORMÁT 2 x A4
DOKUMENT OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VENKOVNÍ - PŮDORYS, ŘEZ A-A	STUPĚN PD DPS
	MĚŘITKO 1 : 25
	ČÍSLO DOKUMENTU D.1.2 - 041