



Uložení kabelových a ostatních vedení bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-52, ed.2 a dalšími dotčenými ČSN.
Kabely budou instalovány v instalačních zónách dle ČSN 33 2130, ed.2, všechna odbočení budou prováděna kolmo.
V přístrojových krabicích budou umístěny pouze přístroje, ke svorkování vodičů budou použity krabicové rozvodky.
Umístění koncových zařízení silnoproudu a příslušné kabelové trasy budou koordinovány s umístěním SLP zařízení.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI:	PLOCHA (m²)	UŽIVATELÉ	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
2.01	DENNÍ MÍSTNOST ZZS	24,2	ZZS	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	SYSTÉMOVÝ SOKL
2.02	KANCELÁŘ ZZS 01	24,7	ZZS	KOBEREC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	SYSTÉMOVÝ SOKL
2.03	KANCELÁŘ ZZS 02	21,9	ZZS	KOBEREC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	SYSTÉMOVÝ SOKL
2.04	KANCELÁŘ ZZS 03	22,2	ZZS	KOBEREC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	SYSTÉMOVÝ SOKL
2.05	CHODBA	11,7	ZZS	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	SYSTÉMOVÝ SOKL
2.06	CHODBA A SCHODIŠTĚ	25,4	SP	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	KERAMICKÝ SOKL
2.07	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŽENY ZZS	8,5	ZZS	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA, MALBA	SDK DO VLHKA	
2.08	ŠATNY ŽENY ZZS	10,5	ZZS	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	SYSTÉMOVÝ SOKL
2.09	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ MUŽI ZZS	9,7	ZZS	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA , MALBA	SDK DO VLHKA	
2.10	ŠATNY MUŽI ZZS	10,6	ZZS	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	SYSTÉMOVÝ SOKL
2.11	SKLAD KRIZOVÉHO ŠTÁBU	18,3	JSDH	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	SYSTÉMOVÝ SOKL
2.12	SKLUZ	7,0	JSDH	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	KERAMICKÝ SOKL
2.13	SCHODIŠTĚ	12,5	JSDH	POROROŠT	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
2.14	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,7	ZZS	PVC	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA , MALBA	OMÍTKA, MALBA	SYSTÉMOVÝ SOKL
2.15	SLABOPROUD	2,7	ZZS	PVC	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	SYSTÉMOVÝ SOKL
	PLOCHA CELKEM	207.2					

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI:	PLOCHA (m²)	UŽIVATELÉ	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	SKLAD ZZS	13,8	ZZS	STĚRKA NA BETONU	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	SYSTÉMOVÝ SOKL
1.02	DESINFEKČNÍ MÍSTNOST	7,7	ZZS	STĚRKA NA BETONU	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	SYSTÉMOVÝ SOKL
1.03	SKLAD HADIC	8,1	JSDH	STĚRKA NA BETONU	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	SYSTÉMOVÝ SOKL
1.04	SKLAD TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ	8,2	JSDH	STĚRKA NA BETONU	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	SYSTÉMOVÝ SOKL
1.05	PROSTOR PRO ÚDRŽBU CHTS	9,7	JSDH	STĚRKA NA BETONU	KERAMICKÝ OBKLAD OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	V.O. 2050
1.06	SKLAD	7,4	JSDH	STĚRKA NA BETONU	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	SYSTÉMOVÝ SOKL
1.07	DÍLNA	9,1	JSDH	STĚRKA NA BETONU	KERAMICKÝ OBKLAD OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	V.O. 2050
1.08	OHLAŠOVNA	7,7	MPO	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA , MALBA	KERAMICKÝ SOKL
1.09	VSTUP, SCHODIŠTĚ	16,8	SP	KERAMICKÁ DLAŽBA, ČISTÍCÍ ZÓNA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	KERAMICKÝ SOKL
1.10	GARÁŽ MPO	33,4	MPO	STĚRKA NA BETONU	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	SYSTÉMOVÝ SOKL
1.11	GARÁŽE ZZS, MYCÍ BOX	69,0	ZZS	STĚRKA NA BETONU	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA, KER.SOKL	OMÍTKA, MALBA	KER.OBKLAD V. 3050, NAD OBKLADEM VODĚODOLNÝ NÁTĚR
1.12	GARÁŽE JSDH	118,7	JSDH	STĚRKA NA BETONU	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	SYSTÉMOVÝ SOKL
1.13	GARÁŽ	61,7	JSDH	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA, MALBA	V.O. 5700
1.14	SKLUZ	3,6	JSDH	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA , MALBA	KERAMICKÝ SOKL
1.15	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,2	JSDH	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD, OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	V.O. 2050
1.16	SCHODIŠTĚ, VĚŽ, SUŠENÍ HADIC	13,1	JSDH	PODESTA I STUPNĚ POROROŠT, KERAM.DL.	KER.OBKLAD, OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	OCEL. SCHOD., V.O.2000
0	PLOCHA CELKEM	391.2					

MÍSTNOST Č. 1.08 SLOUŽÍ POUZE PRO KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ , PRO OHLÁŠENÍ UDÁLOSTI, NEJEDNÁ SE O TRVALÉ PRACOVIŠTĚ

ZZS (ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA)
JSDH (JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ)
MP (MĚSTSKÁ POLICIE)



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI:	PLOCHA (m²)	UŽIVATELÉ	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
3.01	DENNÍ MÍSTNOST MPO	24,2	MPO	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	K.O.ZA KUCH. LINKOU
3.02	KANCELÁŘ VELITELE MPO	24,7	MPO	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.03	DISPEČINK MPO (OPERÁTOR MKDS)	24,9	MPO	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.04	ZASEDACÍ MÍSTNOST MPO	25,2	MPO	KOBEREC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.05	CHODBA	5,8	MPO	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.06	CHODBA	5,8	MPO	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.07	ŠATNA MPO ŽENY	6,8	MPO	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.08	ŠATNA MPO MUŽI	13,9	MPO	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.09	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ MPO ŽENY	5,8	MPO	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.10	HYGIENICKÉ ZÁZENÍ MPOMUŽI	8,8	MPO	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.11	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,0	SP	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.12	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,1	SP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.13	SCHODIŠTĚ	25,4	SP	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.14	CHODBA	19,6	JSDH	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.15	KANCELÁŘ VELITELE JSDH	30,1	JSDH	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.16	UČEBNA/ZASED.M.KRIZ.ŠT./DENNÍ M.	62,5	JSDH	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.17	PŘEDSÍŇKA	3,9	JSDH	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA, MALBA	SDK DO VLHKA	K.O.ZA KUCH. LINKOU
3.18	SPRCHY	6,6	JSDH	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA, MALBA	SDK DO VLHKA	
3.19	WC JSDH	13,3	JSDH	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA, MALBA	SDK DO VLHKA	
3.20	ŠATNA	29,2	JSDH	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.21	MÍSTNOST PRO NOČNÍ POHOTOVOST	20,0	JSDH	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.22	SKLUZ	7,0	JSDH	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.23	SCHODIŠTĚ	12,5	JSDH	POROROŠT	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.24	TECH. MÍSTNOST SLABOPROUDU	8,7	SP	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA , MALBA	
	PLOCHA CELKEM	389.1					

PS	přípojková skříň
RE	elektroměrový rozvaděč
NZ	náhradní zdroj
EXT NZ	přípojka pro externí náhradní zdroj
RH	hlavní rozvaděč NN
CBS	centrální baterie s ústřednou pro nouzové osvětlení
RPO	rozvaděč pro napájení zařízení protipožárního zásahu
RNZ	rozvaděč náhradního zdroje
1RP	rozvaděč MPO
1RZ	rozvaděč ZZS - 1.NP
2RZ1	rozvaděč ZZS - 2.NP
2RZ2	rozvaděč ZZS - 2.NP
3RP	rozvaděč MPO - 3.NP
R3	rozvaděč JSDH - 3.NP
PRTM - JSDH	- rozvaděč technologické místnosti. část JSDH
- MPO	- rozvaděč technologické místnosti. část MPO
- ZZS	- rozvaděč technologické místnosti. část ZZS

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- ODPOJENÍM OD ZDROJE
- UZEMNĚNÍM
- POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- PŘÍPADNÉ DALŠÍ ZPŮSOBY OCHRANY, PŘEDEPSANÉ VÝROBCI POUŽITÉHO EL. ZAŘÍZENÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+NPE AC ~50Hz, 400V / TN-S

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

Souřadný systém : JTSK
Výškový systém : BpV
± 0,000 = 389,400

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Lubomír Dvořáček
projektování elektro silnoproud
Havlíčkovo nám. 732/15
708 00 Ostrava - Poruba
e-mail: lad.projekt@lad.cz
GSM +420 602 527 930

MANAŽER PROJEKTU: ING. ARCH. DAVID KOTEK
PROJEKTANT: Lubomír Dvořáček
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ
VYPRACOVAL: Lubomír Dvořáček
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Lubomír Dvořáček
KONTROLOVAL: Lubomír Dvořáček

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)
PROJEKTSTUDIO®
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: info@projektstudio.cz
IČ: 27787443
www.PROJEKTSTUDIO.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD
Lubomír Dvořáček
projektování elektro silnoproud
Havlíčkovo nám. 732/15, 708 00 Ostrava - Poruba
GSM +420 602 527 930, e-mail: lad.projekt@lad.cz

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL): Město Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, 739 91
MÍSTO STAVBY: Jablunkov, Hasičská 172, k.ú. Jablunkov, p.č. 291
NÁZEV STAVBY (DÍLO): **IVC V JABLUNKOVĚ**
STAVEBNÍ OBJEKT (SO): SO 02 - NOVOSTAVBA IVC V JABLUNKOVĚ
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody
DOKUMENT: Půdorysy hlavního rozvodu silnoproudu

DATUM: 12.2016
ZAKÁZKA č.: PS 16 176
FORMÁT: 7 x A4
STUPEŇ PD: DPS
MĚŘÍTKO: 1 : 50
ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.4.4 - 109
PARÉ: 6