

N1 Nouzové svítidlo s vyznačením směru úniku
N5 Nouzové svítidlo protipanického osvětlení

Parametry navrženého nouzového osvětlení jsou v souladu s požadavky ČSN 1838.
Rozvod elektroinstalace nouzového osvětlení bude proveden bezhalogenovými kabely 1–CXKH–V B2ca s1d0 se zaručenou funkčností minimálně 60 minut.
Uložení kabelových a ostatních vedení je nutno provést v souladu s ČSN 33 2000-5-52, ed.2 a dalších dotčených ČSN.
Tyto kabely pro napájení protipožárních zařízení budou uloženy v konstrukcích s předepsanou funkční integritou.
Nástěnná svítidla nouzového osvětlení budou instalována ve výšce 2,3m nad podlahou.
Nouzové osvětlení bude instalovánno pro případ výpadku napájení z distribuční sítě.

PŮDORYS 4.NP - VĚŽ



PŮDORYS 5.NP - VĚŽ



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI:	PLOCHA (m^2)	UŽIVATELÉ	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
3.01	DENNÍ MÍSTNOST MPO	24,2	MPO	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	K.O.ZA KUCH. LINKOU
3.02	KANCELÁŘ VELITELE MPO	24,7	MPO	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.03	DISPEČINK MPO (OPERÁTOR MKDS)	24,9	MPO	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.04	ZASEDACÍ MÍSTNOST MPO	25,2	MPO	KOBEREC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.05	CHODBA	5,8	MPO	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.06	CHODBA	5,8	MPO	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.07	ŠATNA MPO ŽENY	6,8	MPO	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.08	ŠATNA MPO MUŽI	13,9	MPO	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.09	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ MPO ŽENY	5,8	MPO	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.10	HYGIENICKÉ ZÁZENÍ MPOMUŽI	8,8	MPO	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.11	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,0	SP	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.12	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,1	SP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.13	SCHODIŠTĚ	25,4	SP	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.14	CHODBA	19,6	JSDH	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.15	KANCELÁŘ VELITELE JSDH	30,1	JSDH	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.16	UČEBNA/ZASED.M.KRIZ.ŠT./DENNÍ M.	62,5	JSDH	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.17	PŘEDSÍŇKA	3,9	JSDH	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA, MALBA	SDK DO VLHKA	K.O.ZA KUCH. LINKOU
3.18	SPRCHY	6,6	JSDH	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA, MALBA	SDK DO VLHKA	
3.19	WC JSDH	13,3	JSDH	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMÍTKA, MALBA	SDK DO VLHKA	
3.20	ŠATNA	29,2	JSDH	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.21	MÍSTNOST PRO NOČNÍ POHOTOVOST	20,0	JSDH	PVC	OMÍTKA, MALBA	RASTR. PODHLED	
3.22	SKLUZ	7,0	JSDH	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.23	SCHODIŠTĚ	12,5	JSDH	POROROŠT	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.24	TECH. MÍSTNOST SLABOPROUDU	8,7	SP	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA , MALBA	
	PLOCHA CELKEM	389.1					

N1 N2 N3 přisazené svítidlo nástěnné jednostranné pro vyznačení směru úniku piktogramem využívající LED technologii, těleso svítidla a rámeček z plastu, 200 x 140 mm, výška max. 65mm, adresný modul pro připojení k centrálnímu bateriovému systému, LED 2W, pozorovací vzdálenost 20 m, IP 65;

N5 nouzové LED svítidlo přisazené, těleso svítidla vyrobeno z plastu, světelné zdroje LED se speciální symetrickou vyzařovací charakteristikou zajišťující rovnoměrné nasvětlení požadovaných prostor, 200 x 140 mm, výška max. 65mm, adresný modul pro připojení k centrálnímu bateriovému systému, LED 4W, IP 65;

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- ODPOJENÍM OD ZDROJE
- UZEMNĚNÍM
- POSPOJOVÁNÍM

- PŘÍPADNÉ DALŠÍ ZPŮSOBY OCHRANY, PŘEDEPSANÉ VÝROBCI POUŽITÉHO EL. ZAŘÍZENÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+NPE AC ~50Hz, 400V / TN-S

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

Souřadný systém : JTSK
Výškový systém : BpV
± 0,000 = 389,400

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Lubomír Dvořáček
projektování elektro silnoproud
Havlíčkovo nám. 732/15
708 00 Ostrava - Poruba
e-mail: lad.projekt@lad.cz
GSM +420 602 527 930

MANAŽER PROJEKTU: ING. ARCH. DAVID KOTEK
PROJEKTANT: Lubomír Dvořáček
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ
VYPRACOVAL: Lubomír Dvořáček
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Lubomír Dvořáček
KONTROLOVAL: Lubomír Dvořáček

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)
PROJEKTSTUDIO®
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: info@projektstudio.cz
IČ: 27787443
www.PROJEKTSTUDIO.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD
Lubomír Dvořáček
projektování elektro silnoproud
Havlíčkovo nám. 732/15, 708 00 Ostrava - Poruba
GSM +420 602 527 930, e-mail: lad.projekt@lad.cz

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL): Město Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, 739 91
MÍSTO STAVBY: Jablunkov, Hasičská 172, k.ú. Jablunkov, p.č. 291
NÁZEV STAVBY (DÍLO): **IVC V JABLUNKOVĚ**
STAVEBNÍ OBJEKT (SO): SO 02 - NOVOSTAVBA IVC V JABLUNKOVĚ
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody
DOKUMENT: PŮDORYS 3.NP - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

DATUM: 04.2017
ZAKÁZKA č.: PS 16 176
FORMÁT: 7 x A4
STUPEŇ PD: DPS
MĚŘÍTKO: 1 : 50
ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.4.4 - 115
PARÉ: 1