

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce místní komunikace v Jablunkově u Rybárny

Objednatel: **Město Jablunkov**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v

dne

23.3.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			0,00
5	Komunikace	HSV			0,00
8	Trubní vedení	HSV			0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00
97	Likvidace suti	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce místní komunikace v Jablunkově u Rybárny
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	2 355,12500		0,00
2	113107425R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.25 cm	m2	2 355,12500		0,00
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 krajnice: : 480,0*0,2	m3	96,00000 96,00000		0,00
4	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ drenáž: : 358,0*0,5*0,5 nová kanalizace UV5-UV10: : (156,5+1,5+3,0+2,5+2,5+1,0+1,0)*1,0*1,5 dopojení UV1-UV3: : 2,0*3*1,0*1,5 dopojení UV4: : 23,5*1,0*1,5	m3	385,75000 89,50000 252,00000 9,00000 35,25000		0,00
5	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ šachty: : 1,5*1,5*1,5*5 šachty: : 1,5*1,5*2,0+1,5*1,5*2,5 vpusti: : 0,75*0,75*1,2*10 vsaky: : 4,0*1,0*1,5+4,5*1,0*1,5	m3	46,50000 16,87500 10,12500 6,75000 12,75000		0,00
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vsaky - zásyp zeminou: : 4,0*1,0*0,5+4,5*1,0*0,5	m3	4,25000 4,25000		0,00
7	181301104R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2	480,00000		0,00
8	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 vč. dodávky osiva parkového	m2	480,00000		0,00
9	185803211	Uválcování trávníku	m2	480,00000		0,00
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 385,75+46,5-4,25	m3	428,00000 428,00000		0,00
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	428,00000		0,00
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 428,0*1,9	t	813,20000 813,20000		0,00
13	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, písek 197,5*1,0*0,1	m3	19,75000 19,75000		0,00
14	175100020RA0	Obsyp potrubí šterkopískem 0-4 mm obsyp potrubí: : 197,5*1,0*0,25	m3	49,37500 49,37500		0,00
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním hutnění po vrstvách 30cm, hutnění na 96-100% PS kanalizace: : 197,5*1,0*1,15 obsyp šachet: : výkop pro šachty: : (1,5*1,5*1,5*5+1,5*1,5*2,0+1,5*1,5*2,5) odpočet objemu šachet: : - 3,1415*0,52*0,52*(1,5*5+2,0+2,5) obsyp vpustí: : 0,5*10	m3	248,93150 227,12500 27,00000 -10,19350 5,00000		0,00
16	58344154R	lom. drť max. fr. 0-22 mm 248,9315*1,8	t	448,07670 448,07670		0,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				0,00
17	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, obsyp kamenivo 8/16, trubky d 100 mm	m	358,00000		0,00
18	212571121R00	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těženým vsaky - zásyp kamenivem: : 4,0*1,0*1,0+4,5*1,0*1,0	m3	8,50000 8,50000		0,00
Díl:	5	Komunikace				0,00
19	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, tl. 500mm	m2	2 835,12500		0,00

20	58530120.AR	určeno planimetrací : 2835,125 vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) 4% hmotnosti zeminy : 2835,125*0,5*1,8*0,04	t	2 835,12500 102,06450		0,00
21	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných zhutněná pláň min. Edef = 45 MPa určeno planimetrací : 2835,125	m2	2 835,12500		0,00
22	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm asfaltová plocha : 1919,0*2 obrubníky : (8,0+13,0+42,5+30,5+154,0+112,0+89,0+5,5+125,5)*0,15*2 dvojřádek : (3,5+42,0+24,0+146,0+84,0+72,0+3,0+104,0)*0,25*2 krajnice : 480,0	m2	4 731,25000 3 838,00000 174,00000 239,25000 480,00000		0,00
23	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí 0,6 kg/m2, PI-E asfaltová plocha : 1919,0	m2	1 919,00000 1 919,00000		0,00
24	565131111RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	1 919,00000		0,00
25	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2, PS-EP asfaltová plocha : 1919,0	m2	1 919,00000 1 919,00000		0,00
26	577151123RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2	m2	1 919,00000		0,00
27	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2, PS-EP	m2	1 919,00000		0,00
28	577131111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2	m2	1 919,00000		0,00
29	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm betonová plocha : 229,5	m2	229,50000 229,50000		0,00
30	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	229,50000		0,00
31	581240003R00	Kryt komunikací cementový beton CB II tl. 23 cm	m2	229,50000		0,00
Díl:	8	Trubní vedení				0,00
32	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV vtoková mříž KM09 50/50, Kalový koš A4, DIN4052, vyrovnávací prstenec TBV-Q 390/60/10a, horní skruž TBV-Q 450/555/5d, středová skruž s otvorem TBV-Q 450/350/3a, dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a	kus	10,00000		0,00
33	894411211RT2	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 200, včetně dodávky dílců TBR-Q 600/800x625/120 SPK, TBS-Q 800/ 500/120 SP, TBZ-Q 200 - 500/ 800 DP	kus	7,00000		0,00
34	4523861_01	Skruž betonová TBS-Q 800/500/120 SP vč. osazení	kus	3,00000		0,00
35	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	7,00000		0,00
36	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 UV5-UV10: : (156,5+1,5+3,0+2,5+2,5+1,0+1,0) UV1-UV3: : 2,0*3 UV4: : 23,5	m	197,50000 168,00000 6,00000 23,50000		0,00
37	8713131	Montáž odboček - dopojení na stávající kanalizaci UV1-UV4	ks	4,00000		0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00
38	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku silničního 100/15/25 obrubníky : (8,0+13,0+42,5+30,5+154,0+112,0+89,0+5,5+125,5) -4,0	m	576,00000 580,00000 -4,00000		0,00
39	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku najezdového 100/15/15	m	4,00000		0,00
40	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15 dvojřádek : (3,5+42,0+24,0+146,0+84,0+72,0+3,0+104,0)*2	m	957,00000 957,00000		0,00

41	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	28,00000		0,00
Díl:	97	Likvidace suti				0,00
42	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1 813,45000		0,00
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 813,45000		0,00
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34 455,55000		0,00
		1813,45*19		34 455,55000		
45	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asphalt	t	518,13000		0,00
46	979990103R00	Poplatek za skládku suti - štěr, kamenivo	t	1 295,32000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
47	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 704,00000		0,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				0,00
48	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	28,00000		0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
49	VN1	Mimostaveništní doprava	%	2,00000		0,00
50	VN2	Zařízení staveniště	%	1,00000		0,00
51	VN3	Dočasné dopravní značení	Soubor	1,00000		0,00
52	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
53	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
54	00511102	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00
55	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00

26	0,00
----	------

