

Zadavatel:

Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ 00296759

Společnost pověřená zadavatelskou činností:

Tispol, s.r.o.

739 53 Třanovice 1

tispol@tranovice.org

V Třanovicích 29.3.2018

Název veřejné zakázky: **Výstavba integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov**

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje Vysvětlení č. **3** zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti takto:

Dotaz č.1

Položka 197 ,ocelový skluz, je dle PD navržena TR200/12,5 nerez leštěná. Trubky v tomto rozměru se nevyrábí leštěné. Např.na HZS Frýdek-Místek byla dodána trubka TR206/3 svařovaná za studena a jelikož je válcována z plechu je trubka hladká . Na IVC v Třinci je TR219/8, která není leštěná a je hmotnostně o 15,6 kg/bm lehčí ,takže i v tomto případě dojde ke snížení nákladů. Je možno použít některou z alternativ ?

Odpověď č.1

Alternativu je možné použít. Dodavatel dodrží pevnostní, vzhledové a funkční požadavky vyplývající ze zadání.

Dotaz č.2

Je projekčně vyřešeno uchycení pol.261 - naviják na věži ?

Odpověď č.2

Na výkrese D.1. -106 – půdorys 4. a 5.NP je vidět, že naviják bude uchycen k ocelovému prvku Z13.

Dotaz č.3

Je povinné vyplňovat u elektroinstalací tabulku viz níže? Všechny ostatní náklady (doprava, přesun, PPV) nenárokuje - jsou obsaženy v jedn. cenách.

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	0,00	0,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	0,00	0,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		0,00

Odpověď č.3

S ohledem na jednotnost a porovnatelnost nabídek jednotlivých dodavatelů, zadavatel upozorňuje, že povinností dodavatele je nacenění všech položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Zadavatel dále upozorňuje na skutečnost, že dodavatelé nesmí jakkoliv měnit položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Dotaz č.4

Je povinné vyplňovat jednotlivé položky vybavení rozvaděčů nebo lze vložit cenu celkem za rozvaděč s tím, že rozvaděč je složen z položek slepého rozpočtu (viz vzorová tabulka níže) ?

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
1	ROZVADĚČ 1RP						
2	OCEP rozvodnice, zapuštěná, IP43, prostorová rezerva 30%	ks	1,00		0,00		
3	Vypínače						
4	I 3P 32A Vypínač 380/415V I 3P 32A	ks	1,00		0,00		
5	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY						
6	P13.5	ks	16,00		0,00		0,00
7	Jističe						
8	C60N 1P 16A B Jistič C60N 1P 16A B	ks	6,00		0,00		
9	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A						
10	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	15,00		0,00		
11	Jističe						
12	C60N 3P 16A B Jistič C60N 3P 16A B	ks	3,00		0,00		

13	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY					
14	P16	ks	3,00		0,00	0,00
15	Proudové chrániče					
16	RCCB 4P 25A 30mA Proudový chránič RCCB 4P 25A 30mA	ks	1,00		0,00	
17	Svodiče Třídy B pro nn síť 230V					
18	PS 4-VA/TT+TN-S Ochranná sada svodičů Třídy I+II resp. B+C pro síť TN-S a TT	ks	1,00		0,00	0,00
19	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A					
20	RSA1,5A Řadová svornice	ks	8,00		0,00	
21	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 A					
22	RSA 6 A Řadová svornice	ks	3,00		0,00	
23	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY					
24	P21	ks	1,00		0,00	0,00
25	Jističe					
26	C60N 3P 6A B Jistič C60N 3P 6A B	ks	1,00		0,00	
27	C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B	ks	2,00		0,00	
28	ROZVADĚČ 1RP - celkem				0,00	0,00
29	ROZVADĚČ 3RP					
30	OCEP rozvodnice, zapuštěná, IP43, prostorová rezerva 30%	ks	1,00		0,00	
31	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A					
32	RSA1,5A Řadová svornice	ks	10,00		0,00	
33	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY					
34	P13.5	ks	36,00		0,00	0,00
35	Jističe					
36	C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B	ks	11,00		0,00	
37	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A					
38	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	31,00		0,00	
39	Jističe					
40	C60N 1P 16A B Jistič C60N 1P 16A B	ks	29,00		0,00	
41	Vypínače					
42	I 3P 40A Vypínač 380/415V I 3P 40A	ks	1,00		0,00	
43	Proudové chrániče					
44	DPNN 6A B 30mA Komb. pr. chránič VIGI DPNN 6kA 6A B 30mA	ks	1,00		0,00	
45	RCCB 4P 25A 30mA Proudový chránič RCCB 4P 25A 30mA	ks	1,00		0,00	
46	Impulsní relé					
47	TL 1P 16A Impulsní relé - cívka 230Vst. (110Vss) TL 1P 16A	ks	2,00		0,00	
48	Stykače					
49	CT 25A 1P 1Z Stykač CT 25A 1P 1Z	ks	2,00		0,00	
50	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16 A					
51	RSA 16 A Řadová svornice	ks	1,00		0,00	
52	Svodiče Třídy B pro nn síť 230V					
53	PS 4-VA/TT+TN-S Ochranná sada svodičů Třídy I+II resp. B+C pro síť TN-S a TT	ks	1,00		0,00	0,00
54	UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY					
55	P29	ks	1,00		0,00	0,00
56	ROZVADĚČ 3RP - celkem				0,00	0,00
57	Dodávky REKAPITULACE					

58	ROZVADEČ 1RP	ks	1,00	16000,00	16000,00	1500	1500
59	ROZVADEČ 3RP	ks	1,00	33500,00	33500,00	1500	1500
60	Dodávky REKAPITULACE - celkem				49500,00		3000

Odpověď č.4

S ohledem na jednotnost a porovnatelnost nabídek jednotlivých dodavatelů, zadavatel upozorňuje, že povinností dodavatele je nacenění všech položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Zadavatel dále upozorňuje na skutečnost, že dodavatelé nesmí jakkoliv měnit položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Dotaz č.5

v TZ objektu **IO 05 Rekonstrukce skříně HUP** je uvedeno „stávající skříň HUP bude vyměněna za novou, částečně zapuštěnou do fasády. V rozpočtu je pouze demontáž stávající skříně HUP (pol.č.7). Znamenají položky 4 a 5 novou skříňku HUP a její sokl (jaký typ) ? Obsahují tyto položky i armatury (regulátor, případně plynoměr) nebo tyto jsou dodávkou firmy zabezpečující dodávku plynu?

D 723		Zdravotecnika - vnitřní plynovod					
4	K	723234351	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro regulátory plynu skřínka	kus	1,000		
5	K	723234352	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro regulátory plynu sokl pod skříňku	kus	1,000		
7	M	R1	Demontáž stávající skříně HUP	kus	1,000		

Odpověď č.5

Položky 4 a 5 znamenají novou skříňku a sokl, který bude zapuštěný do fasády. Ve fasádě budou vidět pouze dvířka od skřínky. Položky obsahují pouze regulátor, plynoměr bude dodán dodavatelem plynu.

Ing. Boris Guziur
jednatel
Tispol s.r.o.
739 53 Třanovice 1