


## BOURACÍ PRÁCE:

- BP 01** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY
  - Provede se odesátí keram. dlažby
  - Poté bude provedeno vybourání betonové mazaniny tl. cca 40 mm
  - Odstavení separační asf. lepenky
  - Odstavení tepelné izolace z pěn. polystyrenu tl. 25 mm
  - Vyčištění podkladu na nosné stropní KCI
- BP 02** DMTŽ OTROPNÝCH TĚLES, USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MTŽ
  - Současné DMTŽ tlušťského zákrytu topení + zpětná MTŽ
- BP 03** DMTŽ OTROPNÝCH TĚLES, + DMTŽ přípojovacího potrubí
- BP 04** VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH DVEŘÍ S MADSĚTÍLKEM
- BP 06** VYBOURÁNÍ stávajících ocel. zárubní + rozšíření otvoru
  - Podtypy KCE 2x OCEL. L-PROFÍLEM 40/40/5 MM (L=1600 MM), VZÁJEMNĚ STAŽENOU PLOCHÁČEM P5x100 3x
- BP 07** ODSERÁKÁNÍ KERAMICKÉ DLÁŽBY, VČETNĚ LEPTIDLA A SOKLU V=100 MM

## BOURACÍ PRÁCE VŠEOBECNĚ:

- V dané části se vybourají určené stávající výhledy otvorů, včetně zárubní, ránní apod.
- Dále se vybourají některé stávající chladicí přístroje, s šetrným oddělením odězem kroužkovou plinu
- Provede se oklepání stávajících keramických obkladů
- V oddělených prostorech se odstraní stávající nášlapné vrstvy včetně solí
- Provede se DMTŽ stávajících rozvodů ZTI, dále se vybourají veškeré stávající zařízovací předměty včetně doplňků
- Provede se oklepání zvláštních stávajících vnitřních omítek cca 25% (stěny i strop)
- V dané části se provede demontáž elektronického
- V m.č. 1.33 (Vana) bude provedena DMTŽ stávající vnitřního rozvodu plynu skrytá ve stěně a podlaze
- V oddělených prostorech bude provedeno oškrabání naleb stěn a stropů
- V m.č. 1.17 (Prádělna) bude provedeno odbourání betonových podkladních žlábků V=150 mm
- Bude provedena DMTŽ stávajících vestavěných stříhů

| Tabulka místností 1.NP – Stávající stav |            |                              |                          |             |               |       |
|---|------------|------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------|
| Ordéní                                  | Číslo      | Jméno                        | Plocha [m <sup>2</sup> ] | Typ podlahy | Stavby        |       |
| Základní Skupiny                        | 1.01       | ZÁVĚS                        | 4,19                     | 8,5         | KERAM. DLÁŽBA | BP 07 |
|   | 1.02       | KOCHÁK                       | 15,86                    | 17          | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.1. třída | SALNA DĚTI                   | 19,43                    | 19,7        | PVC           |       |
|   | 1.04       | SKLOU HLÁK                   | 7,47                     | 13,4        | PVC           |       |
|   | 1.05       | SKLOU POKRÝTEK               | 7,67                     | 13,4        | PVC           |       |
|   | 1.06       | UKLADNĚNÍ S WC               | 22,74                    | 21,3        | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.07       | SPRÁNÍ                       | 35,77                    | 35,3        | PVC           |       |
|   | 1.08       | HERNA                        | 39,41                    | 38,4        | PVC           |       |
|   | 1.09       | PRACOVNA / JEKNA             | 45,84                    | 31,3        | PVC           |       |
|   | 1.10       | GRUBA                        | 6,64                     | 16,6        | KERAM. DLÁŽBA |       |
| Základní Skupiny                        | 1.11       | VÝKANA JEKNA                 | 7,58                     | 12,24       | KERAM. DLÁŽBA | BP 07 |
|   | 1.12       | VÝKANA                       | 0,54                     | 3           |               |       |
|   | 1.13       | SALNA UTELKY SE SPRCHOU A WC | 13,55                    | 13,64       | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.14       | SKLOU HLÁK                   | 5,46                     | 11,1        | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.15       | VSTUP DO 2.NP                | 7,41                     | 11,3        | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.16       | VSTUP DO TECH. SUTERÉNU      | 3,38                     | 6,4         |               |       |
|   | 1.17       | PRACOVNA                     | 2,89                     | 21          | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.18       | TECHNICKÁ MÍSTNOST           | 17,97                    | 17,6        | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.19       | GRUBA                        | 4,7                      | 10,8        | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.20       | SKLOU OPRAVOU                | 2,46                     | 6,8         | KERAM. DLÁŽBA |       |
| Kuchyně                                 | 1.21       | ZÁVĚS                        | 5,91                     | 11,2        | KERAM. DLÁŽBA | BP 07 |
|   | 1.22       | SKLOU                        | 2,6                      | 6,6         | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.23       | PRACOVNÍ                     | 2,36                     | 6,3         | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.24       | GRUBA                        | 24,22                    | 37,6        | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.25       | SKLOU PORTO                  | 1,07                     | 5,7         | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.26       | SKLOU                        | 4,64                     | 9,3         | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.27       | SKLOU                        | 4,76                     | 9,3         | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.28       | ZPRACOVNÍ MASA               | 4,42                     | 9,3         | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.29       | PRACOVNÍ                     | 4,51                     | 9,5         | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.30       | SALNA SE SPRCHOU             | 6,39                     | 12,9        | KERAM. DLÁŽBA |       |
| Základní Skupiny                        | 1.31       | WC                           | 1,12                     | 4,4         | KERAM. DLÁŽBA | BP 07 |
|   | 1.32       | GRUBA KOMPA                  | 1,56                     | 4,8         | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.33       | GRUBA                        | 30,62                    | 22,9        | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.34       | SKLOU ZELENY                 | 6,69                     | 11,8        | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.35       | ZPRACOVNÍ ZELENY             | 7                        | 10,9        | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.36       | EXTERNÍ JEKNA                | 15,16                    | 16,3        | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.37       | WC                           | 1,56                     | 4,8         | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.38       | PRACOVNÍ                     | 2,36                     | 6,6         | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.39       | KANCELAR                     | 10,36                    | 13          | PVC           |       |
|   | 1.40       | VSTUP DO 2.NP                | 7,02                     | 10,6        | KERAM. DLÁŽBA |       |
| Základní Skupiny                        | 1.41       | VSTUP DO TECH. SUTERÉNU      | 3,38                     | 6,4         |               | BP 07 |
|   | 1.42       | ZÁVĚS                        | 4,19                     | 8,5         | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.43       | KOCHÁK                       | 15,72                    | 17,2        | PVC           |       |
|   | 1.44       | SALNA DĚTI                   | 19                       | 19,4        | PVC           |       |
|   | 1.45       | SKLOU HLÁK                   | 7,52                     | 13,4        | PVC           |       |
|   | 1.46       | SKLOU POKRÝTEK               | 7,67                     | 13,4        | PVC           |       |
|   | 1.47       | UKLADNĚNÍ S WC               | 22,74                    | 21,3        | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.48       | SPRÁNÍ                       | 35,23                    | 35,7        | KOBEREC       |       |
|   | 1.49       | HERNA                        | 39,45                    | 39,9        | PVC           |       |
|   | 1.50       | PRACOVNA / JEKNA             | 46,61                    | 31,6        | PVC           |       |
| Základní Skupiny                        | 1.51       | GRUBA                        | 11,83                    | 21,8        | KERAM. DLÁŽBA | BP 07 |
|   | 1.52       | VÝKANA JEKNA                 | 7,65                     | 12,24       | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.53       | VÝKANA                       | 0,57                     | 3,1         |               |       |
|   | 1.54       | SALNA UTELKY SE SPRCHOU A WC | 13,55                    | 13,64       | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.55       | SKLOU HLÁK                   | 5,45                     | 11,2        | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.56       | SKLOU HLÁK                   | 5,45                     | 11,2        | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.57       | SKLOU HLÁK                   | 5,45                     | 11,2        | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.58       | SKLOU HLÁK                   | 5,45                     | 11,2        | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.59       | SKLOU HLÁK                   | 5,45                     | 11,2        | KERAM. DLÁŽBA |       |
|   | 1.60       | SKLOU HLÁK                   | 5,45                     | 11,2        | KERAM. DLÁŽBA |       |



## LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

- Stávající konstrukce obecně
- Stávající KZS z polystyrenu EPS F 70 tl. 160-180 mm
- Bourané, odstraňované konstrukce

## POZNÁMKA:

- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby
- Veškeré konstrukce zakryté a nepřístupné konstrukce jsou kresleny jako domněle dle dobových zvyklostí při realizaci může dojít k nesrovnalostem, které budou řešeny přímo na místě

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

|                |   |
|----------------|---|
| Výpracoval :   | Projektant kancelář lay-out s.r.o. - Jihlava, Svoboda 522 / 739 61 Třinec<br>mobil: +420 778 213 151 / cislo@lay-out.cz |
| Investor :     | Město Jablunkov, Dukelská 144, 73991 Jablunkov  |
| Místo stavby : | Obec Jablunkov, k.ú. Jablunkov, parc.č. 384, 386, 387, 375/9, 492/2, 492/3  |
| Název stavby : | Stavební úpravy hygienického zařízení<br>MŠ č.p. 800 s přístavbou výtahu  |
| Vykres :       | PŮDORYS 1.NP – Stávající stav   |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Datum vypracování :  | 06 / 2017  |
| Stupeň dokumentace : | DPS        |
| Číslo zakázky :      | L2017-42   |
| Měřítko :            | 1:100      |
| Číslo výkresu :      | D.01.01.02 |

