






LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

-  Stávající konstrukce obecně
-  Stávající konstrukce obecně
-  Stávající KZS z polystyrenu EPS F 70 tl. 160-180 mm
-  - soklová část z XPS tl. cca 120 mm
-  Bourané, odstraňované konstrukce

BOURACÍ PRÁCE:

- BP 05** DMTŽ PLASTOVÝCH DVEŘÍ S MADSVĚTLÍKEM + PŘESUNUTÍ DO NOVÉ POZICE
 - Současné bude provedeno odstranění části KZS tl. cca 30-40 mm
 - Provede se zařezání keramické dlažby a odsekání keram. dlažby pro sjednocení podlahy výdejn
- BP 06** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OCEL. ZÁRUBNÍ + ROZŠÍŘENÍ OTVORU
 - Podchycení KCE 2x OCEL. L-PROFLEM 40/40/5 MM (L=1600 MM), VZÁJEMNĚ STIŽENO PLOCHÁČEM P5x100 3x
- BP 07** ODSEKÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, VČETNĚ LEPIDLA


BOURACÍ PRÁCE VŠEOBECNĚ:

- V dané části se vybourají určené stávající výpíné otvorů, včetně zárubní, rámtů apod.
- Dále se vybourají některé stávající cihelných příček, s šetrným oddělením odřezáním kotoučovou pilou
- Provede se oklepání stávajících keramických obkladů
- V dotčených prostorech se odstraní stávající nášlapné vrstvy včetně soklů
- Provede se DMTŽ stávajících rozvodů ZTI, dále se vybourají veškeré stávající zařízovací předměty včetně doplňků
- Provede se oklepání zvětřajících stávajících vnitřních omítek cca 25% (stěny i strop)
- V dané části se provede demontáž elektroinstalace
- V m.č. 1.33 (Varra) bude provedena DMTŽ stávajícího vnitřního rozvodu plynu skrytá ve stěně a podlaze
- V dotčených prostorech bude provedeno oškrabání maleb stěn a stropů
- V m.č. 1.17 (Prádelna) bude provedeno odbourání betonových podkladních špaeků V=150 mm
- Bude provedena DMTŽ stávajících vestavěných skříní

POZNÁMKA:

- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby
- Veškeré konstrukce zakryté a nepřístupné konstrukce jsou kresleny jako domněle dle dobových zvyklostí, při realizaci může dojít k nesrovnalostem, které budou řešeny přímo na místě

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

Výpracoval : Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cteslar@lay-out.cz		
Investor : Město Jablunkov, Dukelská 144, 73991 Jablunkov		
Místo stavby : Obec Jablunkov, k.ú. Jablunkov, parc.č. 384, 386, 387, 375/9, 492/2, 492/3		
Název stavby :		
Stavební úpravy hygienického zařízení MŠ č.p. 800 s přístavbou výtahu		
Výkres : SVISLÝ ŘEZ A – Stávající stav	Číslo výkresu : D.01.01.04	