



splašková kanalizace - PP-HT  
luková kanalizace - PP-HT (označeno "T")

Zařizovací předměty:  
U - umývadlo  
Uh - umývadlo pro handicapované  
WC - závěsný klozet  
WCh - závěsný klozet pro handicapované  
P - pisár  
S - sprcha  
V - výlečka stojící  
T - technologie (viz část PS 01 Technologie kuchyně) - např. nerez. dřezy, umývadla, myčky nádobí, vaňové, spotřebiče apod.

Poznámka:  
Veškeré prostory potrubí skrz novou základovou desku budou řešeny tvarovkami s těsnícími limci, anebo izolačními páskami WATERSTOP.  
Potrubí splaškové a lukové kanalizace bude v rámci 1.NP provedeno PP-HT ve sklonu min. 3 %.  
Potrubí kanalizace bude svedeno na úroveň základové desky, kde bude napojeno na potrubí propustující základovou desku.  
V místnostech 1.19, 1.34, 1.36, 1.48, 1.49 budou vyvedena potrubí splaškové kanalizace skrz střechu, kde budou na potrubí osazeny větrací hlavice. Potrubí budou opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům.  
V místnosti 1.36 bude vyvedeno potrubí lukové kanalizace skrz střechu, kde bude na potrubí osazeno větrací hlavice. Potrubí bude opatřeno ochranou proti povětrnostním vlivům.  
Pro odvod vody od vybrané technologie budou provedeny nerezové vany s odtoky, pro odvod vody z podlah budou provedeny nerezové štěrbinové žláby s odtoky (u dveří), anebo nerezové vpusti.  
V místnostech pro sociální zázemí mohou být místo nerezových vpustí provedeny plastové vpusti s nerezovými nebo litinovými mřížkami.  
Potrubí dešťových svodů bude provedeno potrubím PP-HT a bude vyvedeno do venkovního prostoru skrz střechu, kde bude na potrubí osazen odvodňovací koš. Dešťové svody budou svedeny pod základovou desku, kde budou vedeny k nové šachtě splaškové kanalizace NSd3 ve sklonu min. 1 %.

Kanalizace pro technologii budou provedeny dle částí PS 01 Technologie kuchyně.

|   |                |  |   |  |              |   |
|---|----------------|--|---|--|--------------|---|
| Revize  | a              | Projevit   | Jaschitzová J.<br>producenti vnitřního vodovodu | TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍM FIRMY TRÉKOVA PROJEKT, s.r.o. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBAM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, s.r.o. | c            |   |
| b   | 30.8.2020      |  |   |  |              |   |
| a   | Jaschitzová J. |  |   |  |              | a |
| Zpracoval                                     |                | Kontroloval  |   |  | Schválil     |   |
| Objednatel                                    | Město Jabunkov | Ing. Petr Hradský, a.s.  |   |  |              |   |
| Město státní                                  | ZŠ Jabunkov    | TP 1-495-20a<br>19.08.2020 10:11<br>19.08.2020 10:11<br>19.08.2020 10:11 |   |  |              |   |
| Rekonstrukce školní jídelny v budově č.p. 190 |                | Datum  |   |  | 08.08.2020   |   |
| SO 02 Zdravotechnické instalace               |                | Stupeň   |   |  | OVH, DSP     |   |
|   |                | Měřítko  |   |  | 1:50         |   |
|   |                | Číslo zakázky  |   |  | 66805159     |   |
|   |                | Číslo seznamu  |   |  | TP-S-272-20a |   |
|   |                | Archivní číslo   |   |  | TP-1-495-20a |   |
| KANALIZACE                                    |                |  |   |  | Pod. č.      |   |
|   |                |  |   |  | 3            |   |