



Poznámka:
Potrubí tlakové kanalizace bude provedeno spojováním elektrotvarovkami dle postupů a doporučení výrobce.
Před prováděním tlakové kanalizace bude stávající nefunkční kanalizace vedená pod podlahou školy vyčištěna.
Potrubí tlakové kanalizace bude provedeno PE100 RC SDR11 D63 z nové čerpací stanice, kde za čerpací stanicí bude potrubí svedeno z hloubky 1,07 m do hloubky 1,6 m pod terémem. Potrubí bude vedeno venkovním protorem ke stávající šachtě SŠX, která bude před prováděním tlakové kanalizace odstraněna. Potrubí tlakové kanalizace bude vyvedeno z hloubky 1,6 m do hloubky cca 1,0 m nad dno stávající šachty a bude vedeno jádrovým vrtem skrz stěnu šachty do prostoru šachty. Zde bude potrubí vedeno skrz chráničku PE100 D110 umístěnou ve stávajícím potrubí, kde bude chránička obetonována. Potrubí bude vedeno dále potrubím nefukční gravitační kanalizace do prostoru stávající šachty SŠs3, kde bude umístěna chránička potrubím PE100 D110, která bude ve stávajícím potrubí obetonována. Prostor kolem potrubí tlakové kanalizace v chráničce bude vhodně utěsněn nepř. studnářskou pěnou. Před zásypem potrubí tlakové kanalizace bude provedena tlaková zkouška těsnosti spojů potrubí.

Specifikace materiálu viz výkres TP-4-102-21.

Revize	c	Datum		Podpis		Text		c
	b							b
	a							a
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.								
Zpracoval		Kontroloval		Schválil		TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Míru 274 739 61 Třinec tel. +420 558 384 111 info@tp.trz.cz		
								
Objednatel	Město Jablunkov					Datum	11/2020	
Místo stavby	ZŠ Jablunkov					Stupeň	DPS	
Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.p. 190 SO 06 Venkovní inženýrské sítě						Měřítko	1:100	
						Číslo zakázky	66805159	
						Číslo seznamu	TP-S-440-20	
KLADEČSKÉ SCHÉMA TLAKOVÉ KANALIZACE						Archivní číslo	TP-3-100-21	
						Pof. č.	15	