


STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY KOLEM HOTELU AMERYKA, JABLUNKOV
C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE VÝKRES
M 1:500



LEGENDA PLOCH			
Skladba konstrukce stezky pro chodce a cyklisty dělené - pěší pás			
Die TP170: D2 - D1 - VI - PII			
DL80	Dlažba betonová zámková, šedá	80 mm	ČSN 73 6131
L	Výsepní spár křemíčitým pískem	40 mm	
SD ₂	Ložní vrstva ze šterkodrté fr. 4/8	200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
SD ₁	Šterkodrt, typ A, fr. 0/32	200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
Celkem		320 mm	
Skladba konstrukce stezky pro chodce a cyklisty dělené - cyklistický pás			
Die TP170: D2 - D1 - VI - PII			
DL80	Dlažba betonová zámková, červená, bez fazety	80 mm	ČSN 73 6131
L	Výsepní spár křemíčitým pískem	40 mm	
SD ₂	Ložní vrstva ze šterkodrté fr. 4/8	200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
SD ₁	Šterkodrt, typ A, fr. 0/32	200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
Celkem		320 mm	
Skladba konstrukce stezky pro chodce a cyklisty - v místě sjezdu			
Die TP170: D2 - D1 - VI - PII			
DL80	Dlažba betonová zámková, červená	80 mm	ČSN 73 6131
L	Výsepní spár křemíčitým pískem	40 mm	
SD ₂	Ložní vrstva ze šterkodrté fr. 4/8	200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
SD ₁	Šterkodrt, typ A, fr. 0/32	200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
Celkem		320 mm	
Skladba konstrukce stezky pro chodce a cyklisty společné			
Die TP170: D2 - D1 - VI - PII			
DL80	Dlažba betonová zámková, šedá	80 mm	ČSN 73 6131
L	Výsepní spár křemíčitým pískem	40 mm	
SD ₂	Ložní vrstva ze šterkodrté fr. 4/8	200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
SD ₁	Šterkodrt, typ A, fr. 0/32	200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
Celkem		320 mm	
Skladba konstrukce sjezdu			
Die TP170: D1 - N - 3 - V - PII			
AC08	Asfaltový beton střednězrný	40 mm	ČSN EN 13108-1
PS-EP	Spojovací postřik	tl. 0,20 kg/m ²	ČSN 73 6129
R-mat	R-materiál	60 mm	ČSN EN 13108-1
PI-E	Infiltrační postřik	tl. 1,00 kg/m ²	ČSN 73 6129
SD ₂	Šterkodrt, typ A, fr. 0/32	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
SD ₁	Šterkodrt, typ A, fr. 0/32	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
Celkem		390 mm	
VAROVNÝ A HMATNÝ PÁS ZE SLEPEČKÉ DLAŽBY			
varovný pás šířky 400 mm, hmatný pás šířky 300 mm, dlažba červené barvy tl. 80 mm, musí odpovídat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04, varovný pás použít u ukončení stezky, hmatný pás mezi cyklistickým pásem a pásem pro chodce			

LEGENDA			
KATASTRÁLNÍ MAPA			
SOUČASNÝ STAV			
PROJEKTOVANÝ STAV			
OCHRANNÁ PÁSKA			
ODSTRANĚNÍ SLOUPŮ VO, 3 ks			
SVAHY NÁSYPU, ZATRAVNĚNÍ			
NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ			
ULIČNÍ VPUŠTĚ, 3 ks			
REVIZNÍ ŠACHTA, 2 ks			
DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PVC DN 200, DÉLKA CCA 113 m			
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ			
PODZEMNÍ SĎELOVACÍ VEDENÍ, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.			
NEZAMĚŘENÉ SĎELOVACÍ VEDENÍ, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.			
NADZEMNÍ SĎELOVACÍ VEDENÍ, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.			
PODZEMNÍ EL. SILOVÉ VEDENÍ NN, ČEZ Distribuce, a.s.			
NADZEMNÍ EL. SILOVÉ VEDENÍ NN, ČEZ Distribuce, a.s.			
PODZEMNÍ EL. SILOVÉ VEDENÍ NN, ČEZ Distribuce, a.s.			
NADZEMNÍ EL. SILOVÉ VEDENÍ NN, ČEZ Distribuce, a.s.			
STL PLYNOVOD, GasNet, s.r.o.			
VODOVOD, SmVaK Ostrava a.s.			
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, SmVaK Ostrava a.s.			

POZOR! Zákre inženýrských sítí je pouze orientační. Před započatím prací je nutné veškeré předpokládané sítě nechat vytyčit jejich správci. Veškeré bourací práce nad stávajícími sítěmi budou provedeny ručně a následné hutnění nových vrstev nesmí být prováděno za použití těžkých hutnicích prostředků, aby nedošlo k poškození uložených inženýrských sítí.

Všechny poklupy a šoupátka dotčená stavbou budou osazena na novou výškovou úroveň. Povrch stezky bude proveden v základním příčném sklonu 2,0% směrem k jižnímu pásu. V místech dotyku se stávajícími zpevněnými povrchy bude nový povrch napojen na stávající výškovou úroveň.

Investor		Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov	
Zhotovitel:	Zodpovědný projektant:	Autorizace:	
C2pecap s.r.o. Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov	Ing. Petr Čmíel Vypracoval: Romana Czeczotková		
Dotčené parcely:		Dotčené parcely:	
Katastrální území: Jablunkov (656305)		Formát: A4	
Datum: červen 2020		Číslo zakázky: C2 20-27	
Název akce:		Paré:	
STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY KOLEM HOTELU AMERYKA, JABLUNKOV		D.P.S.	
Název přílohy:		Měřítko: 1:500	
KOORDINAČNÍ SITUACE VÝKRES		Číslo výkresu: C.2	
Dokumentace je majetkem autora. Výkres či jeho část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze po předchozím souhlasu autora.			

