



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Czeczotková Romana

Naše zn.: POD/14455/2018/921/3.401

Vyřizuje: Tomáš Hýl

Tel.: 596 657 292

Mariánské náměstí 14

E-mail: Tomas.Hyl@pod.cz

739 91 Jablunkov

Datum: 26.11.2018

Stezka pro chodce a cyklisty kolem hotelu Ameryka, Jablunkov - vyjádření dokumentaci  
DUR + DSP

Elektronickou poštou ze dne 20.9.2018 jste nás požádali o vyjádření k výše uvedené dokumentaci. Následně jste doplnili dokumentaci dne 27.9.2018 a další elektronickou verzi jste zaslali dne 11.10.2018.

Cyklostezka délky 763 m je navržena na levém břehu řeky Olše v úrovni ř. km 66,445 – 67,200. Pěší pás je navržen o šířce 1,5 m, cyklistický pás je navržen o šířce 1,5 m. Pásky jsou od sebe odděleny hmatným pásem o šířce 0,3 m, který je součástí pěšího pásu. Celková šířka stezky pro chodce a cyklisty dělené je 3,0 m. Povrch bude tvořen betonovou dlažbou tl. 80 mm. V úseku km 0,00 – 0,460 cyklostezky je trasa navržena v záplavovém území stoleté vody (mimo vymezenou aktivní zónu), které bylo stanoveno KÚ MSK dně 10. 03. 2004 č. j.ŽPZ/10966/03.

V bezprostředním souběhu s trasou cyklistické stezky i se nachází vodní dílo - úprava toku spočívající v 152m dlouhé opěrné zdi z prefabrikátů výšky 3m s předzáhozem a ocelovým zábradlím. Dále proti proudu následuje ve většině délky souběhu opevnění oživenou kamennou rovinou. Cyklostezka se této stavby nedotkne.

V našem předchozím dopise jsme uvedli námitky č. 1 – 5, které nám bránily v kladném projednání dokumentace.

- ad\_1 – zásah do našeho majetku byl vypuštěn
- ad\_2 – projektová dokumentace byla doplněna o výkresy kanalizace
- ad\_3 - přejezdy byly ve výkresové i textové části PD doplněny.
- ad\_4 - projektová dokumentace byla doplněna tak, že jsou patrné vzdálenosti stavby od naší opěrné zdi
- ad\_5 - Na místě jsme ověřili, že pozemek vedený na našem LV tvoří výhradně svahy břehů opevněné oživeným záhozem. Na splnění této podmínky netrváme.

Při prostudování dokumentace jsme zjistili, že bude nově vybudováno zaústění kanalizace do levého břehu vodního toku Olše v ř. km cca 67,040. Dle technické zprávy je konec stezky odvodněn 3 uličními vpustěmi, ze kterých je voda odvedena dešťovou kanalizací DN 200 do revizní šachty a dále do vodního toku, bez dalšího popisu. Byl doložen výkres řezu s názvem "Výústní objekt boční". Dle tohoto výkresu bude potrubí DN 200 uloženo ve sklonu 1‰ a zaústěno do svahu břehu. Výústní objekt je lichoběžníkového tvaru a bude opevněn kamennou rovnaninou tl. 150 mm uloženou na sucho. Dno potrubí je uloženo na kótě 391.50. Ve výkresu je uvedeno, že objekt bude proveden dle platných norem a vzorových listů.

Z dokumentace nevyplývá půdorysný tvar vyústního objektu, není popsáno, jak bude rozebráno naše opevnění svahu břehu tvořené kamenným záhozem, není uveden rozměr rovnaniny.

Požadujeme, aby před vydáním stavebního povolení byly tyto údaje do dokumentace doplněny.

Při provádění prací musí být dodrženy tyto podmínky:

Zahájení prací musí být oznámeno Vodohospodářskému dispečinku státního podniku Povodí Odry tel. č. 596 612 222, email: [dispecer@pod.cz](mailto:dispecer@pod.cz) a přímému správci vodního toku (VHP Ostrava) tel. č. 558 731 700, email: [cesky.tesin.vhp@pod.cz](mailto:cesky.tesin.vhp@pod.cz), a to nejméně s týdenním předstihem.

Výkopový a jiný materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu.

Při stavbě musí být dodržena ustanovení TNV 75 21 02 a 75 21 03 a ČSN 75 21 30.

Opevnění musí být plynule navázáno na stávající břehovou linii.

Případné změny oproti dokumentaci budou s námi předem projednány.

Vyhrazujeme si právo připomínek k provádění prací během stavby.

Po ukončení prací musí být staveniště vyklizeno, průtočný profil uveden do nezávadného stavu a předán protokolárně našemu pracovníkovi.

Souhlas ke vstupu na pozemky a uzavření příslušné smlouvy projednejte s Odborem majetkovým našeho státního podniku. V případě neuzavření smluvního vztahu nelze toto vyjádření považovat za souhlas se vstupem na pozemky v našem vlastnictví nebo užívání.

Veškeré případné škody na zařízení státního podniku Povodí Odry odstraní investor nebo zhotovitel na svůj náklad v termínu do dne předání ukončených stavebních prací.

Upozorňujeme na skutečnost, že naše organizace neponese žádnou zodpovědnost za případné škody na stavbě a během následného provozu, a to vlivem povodňových průtoků či ledových jevů.



Před zahájením prací požadujeme umístit normou stěnu pro zachycení plovoucích ropných látek, a to pod profilem pohyblivého jezu, místo určí správce toku.

S ohledem na povodňové průtoky požadujeme minimalizovat umístění materiálu a hmot v korytě toku po celou dobu výstavby.

Požadujeme dodržet ustanovení navrženého povodňového a havarijního plánu.

Bude nám umožněna kontrola prací při zásahu do našich stavebních konstrukcí, a to nejpozději před jejich zakrytím.

Pokud námi bude zjištěna změna stavby, zasahující do majetku Povodí Odry, státní podnik, nebo ovlivňující odtokové poměry a jiné oprávněné vodohospodářské zájmy, která nebyla předem písemně odsouhlasena, máme právo odstoupit od smlouvy.

Toto vyjádření platí 2 roky a lze jej využít pouze pro výše uvedený účel a stupeň dokumentace.

Pokud budou touto stavbou dotčeny i jiné naše zájmy, než vyplynuly z předložené dokumentace, je třeba je s námi rovněž projednat.

Omlouváme se za opožděné vyřízení Vaší žádosti.

**Povodí Odry,**  
státní podnik 210  
701 26 Ostrava, Varenská 49



Ing. Tomáš Skokan  
vedoucí provozního odboru

**Na vědomí**  
Povodí Odry - VHKI  
- odbor majetkový  
- VHP Český Těšín