

Smlouva o dílo

kteřou podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1681984379/0800
zastoupená
- ve věcech smluvních: Petrem Gawlasem, místostarostou města
- ve věcech technických: Jirím Labajem, referentem odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon, fax: 558 340 667
e-mail: jiri.labaj@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

All Company s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka č. 32108

identifikační číslo: 28561783
DIČ: CZ 28561783
sídlem: Dobrá 543, PSČ 739 51
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-6827050257/0100
zastoupená
- ve věcech smluvních: Gabrielou Fridrichovou, jednatelkou
- ve věcech technických: Gabrielou Fridrichovou, jednatelkou
telefon, fax: 558 331 028
e-mail: firma@milanholec.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany se dohodly takto:

I.

- 1) Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením stavby „Rekonstrukce elektroinstalace v budově radnice Dukelská č.p. 144 - III. etapa“ v rozsahu dle vyzvy objednatel k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 23.3.2014 a projektové dokumentace z 04/2013 zpracované Ing. Karlem Macurem, bytem Ropice 232, PSČ 739 56 (dále jen „dílo“).

2) Místem plnění je budova radnice Města Jablunkova, a sice budova č.p. 144 na ulici Dukelské v Jablunkově, která je součástí pozemku parc. č. 631, zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví objednatele.

II.

1) Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a s použitím vlastních prostředků zabezpečit v dohodnuté lhůtě řádnou realizaci předmětu díla vymezeného v článku I. této smlouvy a v zadání objednatele. Dílo je zhotovitel povinen provést podle projektové dokumentace uvedené v článku I. odst. 1 této smlouvy, výkazu výměr a pokynů objednatele.

2) Zhotovení díla v sobě zahrnuje rovněž dodávku veškerého materiálu nutného pro realizaci díla ve sjednaném rozsahu, včetně odvozu a likvidace veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla.

3) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy dostatečně seznámil s místem plnění, a že mu nejsou známy žádné překážky, které by mu bránily v řádném provedení sjednaného díla podle této smlouvy.

4) Zhotovitel je v souvislosti s realizací díla povinen dodržovat všechny platné hygienické a bezpečnostní normy a další obecně závazné právní předpisy v souladu se standardem používaných technologií a postupů pro daný typ díla a dle závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje, že provedené dílo bude splňovat zejména nároky na bezpečnost, hospodárnost, bezporuchovost a snadnou údržbu díla.

5) Zhotovitel se zavazuje k provedení díla použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace sjednaného díla musí probíhat bez podstatného omezení provozu v budově radnice (tj. výkonu veřejné správy Městským úřadem Jablunkov a dalšími orgány Města Jablunkova). Zhotovitel je proto povinen při realizaci díla postupovat tak, aby žádným způsobem neohrozil a nad míru nezbytně nutnou neomezoval zaměstnance objednatele a občany i jiné osoby pohybující se v budově radnice. V této souvislosti je zhotovitel povinen vždy předem konzultovat s objednatelem harmonogram stavebních prací a nezbytná omezení v užívání elektrické rozvodné sítě v budově radnice tak, aby mohl objednatel operativně provést nezbytná organizační opatření k zabezpečení provozu městského úřadu v budově radnice.

7) Zhotovitel dále bere na vědomí, že předmětná budova radnice č.p. 144 v Jablunkově je jako kulturní památka (zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 100430) chráněna podle zvláštních právních předpisů, zejména pak podle příslušných ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“). Při realizaci díla je proto zhotovitel povinen řídit se také závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče.

8) Zhotovitel se proto zavazuje, že veškeré stavební práce v rámci sjednaného díla bude provádět šetrně a s nejvyšší opatrností tak, aby nedošlo k poškození této kulturní památky ve smyslu příslušných ustanovení zákona o státní památkové péči. Při realizaci díla je zhotovitel povinen využívat pouze technologie, postupy a materiály uvedené v projektové dokumentaci a v závazném stanovisku orgánu státní památkové péče podle předchozího odstavce. V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče má přednost toto závazné stanovisko.

III.

- 1) Objednatel se zavazuje, že po řádném dokončení takto specifikovaného díla uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za platebních podmínek touto smlouvou stanovených.
- 2) Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.
- 3) Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu ceny díla budou použity finanční prostředky z veřejných rozpočtů a že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje na výzvu objednatele kdykoliv předložit objednateli ke kontrole všechny doklady vztahující se k dílu prováděnému podle této smlouvy a umožnit objednateli či jiným pověřeným subjektům provedení prohlídky na staveništi za účelem kontroly čerpání prostředků z veřejných rozpočtů.

IV.

- 1) Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo ve spolupráci s dalšími osobami jím pověřenými, přičemž odpovědnost za řádné provedení díla nese ve vztahu k objednateli jen zhotovitel.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k řádnému zhotovení díla specifikovaného v ustanoveních článku I. a článku II. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje materiálově-technickými prostředky nutnými k řádnému zhotovení sjednaného díla.
- 3) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

V.

- 1) Celková cena díla byla stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

- cena bez DPH: 327.288,- Kč

- DPH 21 %: 68.730,- Kč

- cena s DPH celkem: 396.018,- Kč

(slovy: třístadevadesátšesttisícosmnáct korun českých včetně DPH).

- 2) Tato cena díla je pevná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému zhotovení díla ve sjednaném termínu a požadované kvalitě podle této smlouvy a podmínek objednatele. Případné práce nad rámec ceny díla budou předmětem samostatného písemného dodatku k této smlouvě.

3) Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude hrazena na základě měsíčních dílčích faktur (daňových dokladů). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dílčí plnění za uplynulý kalendářní měsíc. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisu oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele. Úhrada ceny díla bude provedena až do výše 90 % smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % smluvní ceny díla bude uhrazeno na základě konečné faktury, vystavené po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Všechny faktury budou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli.

4) Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, především pak označení faktury a její evidenční číslo, název a sídlo objednatele, obchodní jméno a sídlo zhotovitele, den vystavení faktury, datum její splatnosti a datum uskutečnění zdanitelného plnění, fakturovanou cenu bez DPH, vypočtenou DPH a fakturovanou cenu včetně DPH, označení banky a číslo účtu, na který má být splacena, a seznam provedených prací.

5) Pokud faktura nebude obsahovat tyto náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné cenové údaje nebo postrádat některou z výše uvedených náležitostí, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Doba splatnosti začíná běžet až ode dne doručení opravené faktury objednateli.

6) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou splátky faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

VI.

1) Nesplněním povinností zhotovitele zhotovit sjednané dílo dle této smlouvy řádně a včas vzniká objednateli vedle práva na odstoupení od smlouvy také právo na zaplacení smluvní pokuty. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.

2) Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle této smlouvy delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

3) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody převyšující smluvní pokutu, která vznikla porušením povinností zhotovitele i v těch případech, na které se vztahuje smluvní pokuta. Nárok objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty není dotčen ani případným odstoupením od smlouvy. Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a další náklady vzniklé z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy.

4) Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

5) Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

- 6) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VII.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že sjednané sankce podle této smlouvy - tj. smluvní pokuty a úroky z prodlení - vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

- 2) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinná písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

- 3) Strana povinná se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Smluvní strany se dohodly, že celková výše sankcí uplatněných podle této smlouvy nesmí přesáhnout 100 % z celkové sjednané ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty ze strany zhotovitele není dotčen nárok objednatele na náhradu škody - v rozsahu převyšujícím tuto smluvní pokutu - způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

VIII.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že k protokolárnímu předání staveniště (místa plnění) zhotoviteli dojde ve lhůtě do 12.5.2014. Zhotovitel se zavazuje, že realizaci předmětu plnění zahájí nejpozději do 12.5.2014. Nejzazší termín pro dokončení díla dle této smlouvy a pro protokolární předání řádně dokončeného díla objednateli je 31.7.2014.

- 2) Dílo bude dokončeno jeho řádným provedením, předáním a převzetím díla včetně předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a pořízení předávacího protokolu, přičemž místem pro předání veškeré dokumentace je sídlo objednatele.

IX.

- 1) Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o všech okolnostech majících vliv na řádné, včasné a úplné provedení díla a na splnění všech závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící jeho řádnému provedení, je povinen na to bezodkladně písemně upozornit objednatele a navrhnout mu další postup.

- 2) Zhotovitel je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací či na nevhodnost pokynů objednatele a navrhnout mu alternativní řešení. Tyto nevhodné práce či pokyny objednatele je zhotovitel povinen provést pouze na výslovný pokyn objednatele, pokud objednatel na jejich provedení i po předchozím upozornění ze strany zhotovitele trvá.

X.

- 1) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (tj. v místě realizace díla). Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy, zejména pak vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
- 2) Na úseku bezpečnosti práce je pak zhotovitel povinen dodržovat zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3) Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu, průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 4) Zhotovitel je povinen na pracovišti provést na vlastní náklady veškerá opatření nutná k zajištění ochrany životního prostředí, k minimalizování škod na majetku objednatele a třetích osob, k omezení obtěžování objednatele a třetích osob znečištěním, hlukem a dalšími následky činnosti zhotovitele, jakož i ke znečišťování pozemních komunikací, vod a k porušení ochranných pásem. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo činností pracovníků zhotovitele.
- 5) Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude splňovat náležitosti stanovené v Příloze č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel bude respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních, vydaných oprávněnými orgány k prováděné stavbě.
- 6) Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli. V souvislosti s tím zhotovitel nese odpovědnost také za škodu způsobenou třetím osobám na jejich zdraví a majetku.
- 7) Zhotovitel je povinen zajistit před započítím stavebních prací vytýčení podzemního vedení inženýrských sítí v případě, že realizací stavby dojde k jejich dotčení.

XI.

Vlastníkem zhotovovaného díla je – s ohledem na povahu předmětu plnění – objednatel. Odpovědnost za škodu na díle nese zhotovitel až do okamžiku převzetí díla objednatelům a podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

XII.

- 1) Objednatel je oprávněn se po celou dobu realizace díla prostřednictvím k tomu zmocněných osob seznámat s průběhem provádění díla a s jeho stavem.
- 2) O předání a převzetí díla pořídí obě smluvní strany zápis, ve kterém se mimo jiné uvede potvrzení o kvalitě a kompletnosti dodaného díla a případně i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

3) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků, spolu se všemi doklady a dokumentací vztahující se k dílu. Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo nebo dílo vykazující vady a nedodělky.

4) Pokud zhotovitel dodá objednateli dílo s vadami a objednatel takto dílo převezme, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla. Zhotovitel prohlašuje, že zajistí záruční a pozáruční servis díla podle požadavků objednatele.

5) Zhotovitel nezodpovídá za vady, na které byl objednatel upozorněn, v případě, že i přes toto upozornění objednatel trval na původním provedení. Zhotovitel taktéž nezodpovídá za vady způsobené dodanými podklady objednatele.

6) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen reagovat na reklamaci do 10 dnů, jinak se má zato, že s obsahem reklamace souhlasí.

7) Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne jejich reklamace objednatelům, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

9) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace, a v případě havárie do 48 hodin po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel zhotoviteli.

10) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelům jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.

XIII.

1) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Všechny exempláře budou řádně podepsány a mají stejnou platnost a závaznost.

2) Tato smlouva je pro obě smluvní strany závazná ode dne jejího podpisu. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných dodatků. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIV.

- 1) Závazkové právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem související s plněním podle této smlouvy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, zejména pak ustanovením § 2586 a následujících o smlouvě o dílo.
- 2) Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, pro což mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v ustanovení § 1765 odst. 1 a v ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3) Strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním na úrovni odpovědných zástupců obou smluvních stran. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení věci, mohou se smluvní strany se svými nároky vyplývajícími z této smlouvy obrátit na soud.
- 4) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící plnění této smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
- 5) S uzavřením této smlouvy vyjádřila souhlas Rada Města Jablunkova na své 73. schůzi, konané dne 6.5.2014.

XV.


Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávněni tak k uzavření této smlouvy o dílo a že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne 6.5.2014

V Dobré dne 6.5.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Petr Gavalas,
místo starosta města


 **ALL COMPANY** s.r.o.
Dobrá 51, 748 01
IČ: 285 61 783 / DIČ: CZ28561783
tel.: +420 566 635 453
e-mail: allcompany@allcompany.cz
www.allcompany.cz

Gabriela Fridrichová, jednatelka
All Company s.r.o.



Stavba: Oprava elektroinstalace v budově č. p. 144 v Jablunkově




Specifikace materiálů, výkaz výměr, rozpočtové náklady

1	Dodávka	Etapa B	93 010,17 Kč
2	Dodávka	Etapa C	38 733,15 Kč
3	Dodávka	Etapa D	26 704,77 Kč
4	Dodávka	Etapa G	28 395,72 Kč
5	Montáž	Etapa B	48 684,18 Kč
6	Montáž	Etapa C	20 204,68 Kč
7	Montáž	Etapa D	17 618,11 Kč
8	Montáž	Etapa G	14 286,57 Kč
9	Mezisoučet		287 637,35 Kč
10			
11	HZS	Etapa B	11 490,00 Kč
12	HZS	Etapa C	6 762,00 Kč
13	HZS	Etapa D	6 666,00 Kč
14	HZS	Etapa G	7 062,00 Kč
15	Mezisoučet		31 980,00 Kč
16			
17	Celkem stavba (bez DPH) Kč:		319 617,35 Kč
18	Náklady na zařízení staveniště – GZS 2,4% z celk. nákladů		7 670,82 Kč
19			
20	Základ daně pro DPH 21%		327 288,00 Kč
21	DPH 21%		68 730,00 Kč
22	Celkem (včetně DPH) Kč:		396 018,00 Kč

Poznámka:

Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu. Dodavatel může použít jiné výrobky kvalitativně stejné nebo lepší.



Stavba: Oprava elektroinstalace v budově č. p. 144 v Jablunkově
 Etapa B - oprava ELI v pravé části 1 NP, zásuvkové a datové rozvody

Rekapitulace rozpočtových nákladů společných prostor v domě

1	Dodávka	88 920 Kč
2	Dopr. z dod. 3,6 %	3 201 Kč
3	Přesun 1 % z dod.	889 Kč
4	Montáž	45 928 Kč
5	PPV a zednické výpomocí vč. zapínání průrazů 6 % z mont.	2 756 Kč
6	Mezisoučet	141 694 Kč
7	HZS	11 490 Kč
8	Celkem (bez DPH) Kč:	153 184 Kč
9	Náklady na zařízení staveniště – GZS 2,4% z celk. nákladů	3 676 Kč
10	Základ daně pro DPH 21%	156 861 Kč
11	DPH 21%	32 941 Kč
12	Celkem (včetně DPH) Kč:	189 802 Kč

Poznámka:

Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřeny minimálního technického standardu. Dodavatel může použít jiné výrobky kvalitativně stejné nebo lepší.

č. pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
ELI - materiál/montáž							
1	rozdávěč R4	ks	1	7 370,93	7 370,93	4 135,31	4 135,31
2	rozdávěč R5	ks	1	4 506,89	4 506,89	2 632,26	2 632,26
3	CYKY-J 4 x 6 (B) pod omítkou	m	30	44,50	1 335,00	12,00	360,00
4	CYKY-J 5 x 4 (C) pod omítkou	m	25	36,80	920,00	12,00	300,00
5	CYKYL-J 3x2,5 (C)	m	250	15,88	3 970,00	12,00	3 000,00
6	vodič CY2,5 zelenožlutý	m	10	5,29	52,90	12,00	120,00
7	parapetní kanál PK 110/70 bílý vč. rohů, víka, krytů	m	50	232,83	11 641,50	65,00	3 250,00
8	krabice přístrojová KP PK	ks	57	27,89	1 589,73	15,00	855,00
9	podložka přístrojová PK110X70D	ks	57	21,50	1 225,50	4,00	228,00
10	stínící kanál s příchytkou	m	42	57,68	2 422,56	35,00	1 470,00
11	propojovací lanko PLSK	ks	45	15,57	700,65	4,00	180,00
12	parapetní kanál PK 140/70 bílý vč. rohů, víka, krytů	m	8	264,68	2 117,44	65,00	520,00
13	krabice přístrojová KP PK	ks	12	27,89	334,68	15,00	180,00
14	podložka přístrojová PK 140/70	ks	12	21,84	262,08	4,00	48,00
15	stínící kanál s příchytkou	m	10	57,68	576,80	35,00	350,00
16	propojovací lanko PLSK	ks	10	15,57	155,70	4,00	40,00
17	zásuvka 16A/230V dvojnás. bílá, s natoč. hor. zás. zapuštěná	ks	68	116,36	7 912,48	50,00	3 400,00
18	zásuvka 16A/230V dvojnás. bílá, s natoč. hor. zás. zap. s přep. ochr. tř. D	ks	9	673,03	6 057,27	50,00	450,00
19	krabice přístrojová KU68 pro zásuvky	ks	22	4,90	107,80	36,90	811,80
20	ukončení kabelů do 4 x 6	ks	2	0,00	0,00	29,00	58,00
21	ukončení kabelů do 5 x 4	ks	2	0,00	0,00	29,00	58,00
22	ukončení kabelů do 3 x 2,5	ks	16	0,00	0,00	15,10	241,60
23	rozdávěč RACK1	ks	1	28 801,58	28 801,58	11 497,33	11 497,33
24	SYKFY 10P0,5	m	5	15,66	78,30	12,00	60,00
25	kabel UTP5E	m	480	4,40	2 112,00	7,90	3 792,00
26	dvozásuvka 2xRJ45 Cat.5e UTP bílá	ks	14	66,08	925,12	28,00	392,00
27	ukončení datového kabelu v RACKU - UTP konekt. RJ45	ks	28	0,00	0,00	49,00	1 372,00
28	ukončení datového kabelu v zásuvce PC sítě	ks	28	0,00	0,00	49,00	1 372,00
29	průraz zdívkou do 50 cm	ks	3	0,00	0,00	176,00	528,00
30	průraz zdívkou do 30 cm	ks	7	0,00	0,00	117,00	819,00
31	drážka pro kabelové vedení hl 1,5 cm ve stěně	m	20	0,00	0,00	24,00	480,00
32	nika pro K68	ks	22	0,00	0,00	36,90	811,80
33	tuba - akrylátový tmel pro začistění a zatmelení styků listů na zdi	ks	5	43,68	218,40	25,00	125,00
34	tuba - silikonový tmel pro začistění a zatmelení styků listů na zdi	ks	5	88,48	442,40	25,00	125,00
35	omítky vnitřní YTONG	kg	20	26,81	536,20	14,00	280,00
36	zdívo příčkové YTONG dozdění nik po rozvadečích	m3	0,2	1 510,00	302,00	1 200,00	240,00
37	podruž. materiál 3% z dod.	%	3	747,98	2 243,94	448,79	1 346,37
38	celkem				88 919,86		45 928,47
HZS							
1	zjišťování vedení ve zdi	hod	1		0,00	198,00	198,00
2	demontáž dotčené elektroinstalace	hod	16		0,00	150,00	2 400,00
3	manipulace s nábytkem	hod	8		0,00	180,00	1 440,00
4	úprava otvorů pro osazení rozvadečů	hod	2		0,00	180,00	360,00
5	inženýrská činnost - jednání s ČEZ (ohlášení prací a piombování)	hod	4		0,00	198,00	792,00
6	zaomítání průrazů, dozdění nik	hod	8		0,00	180,00	1 440,00
7	uvedení do provozu a oživení datové sítě, funkční zkoušky	hod	8		0,00	198,00	1 584,00
8	trídění odpadů	hod	1		0,00	180,00	180,00
9	odvoz sutí na skládku do 25 km	hod	2		0,00	180,00	360,00
10	dokumentace skutečného provedení, výchozí revize	hod	12		0,00	228,00	2 736,00
	celkem						11 490,00
	Rozvadeč R4						

1	Rozvaděč zapuště prov. tř. ochr. II, 32 mod.	ks	1	2 605,83	2 605,83	968,00	968,00
2	Spínač 3 pól. 40A	ks	1	383,68	383,68	350,00	350,00
3	Jistič 3 pól. 25A, char. B, 6 kA	ks	1	347,00	347,00	350,00	350,00
4	Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03A, AC	ks	2	1 175,00	2 350,00	290,00	580,00
5	Jistič 1 pól. 16A, char. B, 6 kA	ks	6	65,95	395,70	150,00	900,00
6	Jistič 1 pól. 10A, char. B, 6 kA	ks	3	65,95	197,85	150,00	450,00
7	Jistič 1 pól. 6A, char. B, 6 kA	ks	1	74,34	74,34	150,00	150,00
8	Přídavná svorkovnice N 63A	ks	3	17,99	53,97	4,50	13,50
9	PE, N přípojnice 63A	ks	1	149,88	149,88	37,00	37,00
10	popisné štítky přístrojů a kabelů	ks	26	23,00	598,00	8,00	208,00
11	spoj. a podr. mat. 3% z dod.	%	3	71,56	214,69	42,94	128,81
12	celkem				7 370,93		4 135,31
Rozvaděč R5							
1	Rozvaděč zapuště prov. tř. ochr. II, 24 mod.	ks	1	1 954,37	1 954,37	868,00	868,00
2	Spínač 3 pól. 40A	ks	1	383,68	383,68	350,00	350,00
3	Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03A, AC	ks	1	1 175,00	1 175,00	290,00	290,00
4	Jistič 1 pól. 16A, char. B, 6 kA	ks	4	65,95	263,80	150,00	600,00
5	Jistič 1 pól. 10A, char. B, 6 kA	ks	2	65,95	131,90	150,00	300,00
6	Přídavná svorkovnice N 63A	ks	1	17,99	17,99	4,50	4,50
7	PE, N přípojnice 63A	ks	1	149,88	149,88	37,00	37,00
8	popisné štítky přístrojů a kabelů	ks	13	23,00	299,00	8,00	104,00
9	spoj. a podr. mat. 3% z dod.	%	3	43,76	131,27	26,25	78,76
10	celkem				4 506,89		2 632,26
Rozvaděč RACK1							
1	RACK19"15U	ks	1	2 784,00	2 784,00	620,00	620,00
2	D-link 48 x smart switch s optick. vstupem + 4x combo mini-GBIC	ks	1	20 720,00	20 720,00	1 200,00	1 200,00
3	patch panel 24 port UTP CAT 5e	ks	3	496,00	1 488,00	150,00	450,00
4	vyvazovací panel	ks	3	189,00	567,00	30,00	90,00
5	propojovací kabel UTP	ks	40	9,90	396,00	2,00	80,00
6	Patch kabel	ks	3	9,90	29,70	2,00	6,00
7	19" optická vana Conteg pevná	ks	1	890,00	890,00	120,00	120,00
8	čelo pro SC	ks	1	120,00	120,00	30,00	30,00
9	kazeta sváru vč. hřebínku	ks	1	150,00	150,00	30,00	30,00
10	optický svár	ks	8	39,00	312,00	680,00	5 440,00
11	ochrana sváru	ks	8	7,00	56,00	16,00	128,00
12	měření vlákna vč. protokolu	ks	8	0,00	0,00	320,00	2 560,00
13	popisné štítky přístrojů a kabelů	ks	30	15,00	450,00	8,00	240,00
14	spoj. a podr. mat. 3% z dod.	%	3	279,63	838,88	167,78	503,33
15	celkem				28 801,58		11 497,33
16							

Slavba: Oprava elektroinstalace v budově č. p. 144 v Jablunkově
Etapa C – oprava ELI v levé části 1.NP, světelné rozvody



Rekapitulace rozpočtových nákladů společných prostor v domě

1	Dodávka	37 030 Kč
2	Dopr. z dod. 3,6 %	1 333 Kč
3	Přesun 1 % z dod.	370 Kč
4	Montáž	19 061 Kč
5	PPV a zednické vypomoce ve zaplnění průrazů 6 % z mont.	1 144 Kč
6	Mezisoučet	58 938 Kč
7	HZS	6 762 Kč
8	Celkem (bez DPH) Kč:	65 700 Kč
9	Náklady na zařízení staveniště – GZS 2,4% z celk. nákladů	1 577 Kč
10	Základ daně pro DPH 21%	67 277 Kč
11	DPH 21%	14 128 Kč
12	Celkem (včetně DPH) Kč:	81 405 Kč

Poznámka:

Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu. Dodavatel může použít jiné výrobky kvalitativně stejné nebo lepší.

číslo	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
ELI - materiál/montáž							
1	CYKYL-J 3X2,5 (C) pod omítkou	m	40	15,88	635,20	12,00	480,00
2	CYKYL-J 5X1,5 (C) pod omítkou	m	50	15,43	771,50	12,00	600,00
3	CYKYL-J 3X1,5 (C) pod omítkou	m	150	10,34	1 551,00	12,00	1 800,00
4	CYKY-O 3X1,5 (A) pod omítkou	m	50	9,16	458,00	12,00	600,00
5	CYKY-O 2X1,5 (A) pod omítkou	m	20	7,66	153,20	12,00	240,00
6	A: sv. zářivk. 2xZ58W, stříbrná mřížka, IP20, na lankový závěs	ks	17	984,00	16 728,00	170,00	2 890,00
7	B: sv. zářivk. 2xZ36W, stříbrná mřížka, IP20, na lankový závěs	ks	1	582,75	582,75	170,00	170,00
8	C: sv. zářivk. 2xZ18W, prisma čirý kryt, IP20, na lankový závěs	ks	4	996,00	3 984,00	170,00	680,00
9	D: sv. zářivk. 1xZ36W, prisma čirý kryt, IP20, na lankový závěs	ks	1	973,00	973,00	170,00	170,00
10	lankový závěs 150 cm do stropu komplet sada	ks	24	104,00	2 496,00	20,00	480,00
11	zdroj světla - zářivka 58W teple bílá 840	ks	34	45,00	1 530,00	5,00	170,00
12	zdroj světla - zářivka 36W teple bílá 840	ks	3	40,00	120,00	5,00	15,00
13	zdroj světla - zářivka 18W teple bílá 840	ks	8	35,00	280,00	5,00	40,00
14	spínač řazení 1 bílý zapuštěný	ks	2	96,97	193,94	45,00	90,00
15	spínač řazení 5 bílý zapuštěný	ks	6	135,51	813,06	45,00	270,00
16	spínač řazení 6 bílý zapuštěný	ks	5	100,70	503,50	45,00	225,00
17	spínač řazení 6+6 bílý zapuštěný	ks	3	142,97	428,91	45,00	135,00
18	spínač řazení 7 bílý zapuštěný	ks	4	136,00	544,00	45,00	180,00
19	zásuvka 16A/230V bílá zapuštěná	ks	6	90,00	540,00	50,00	300,00
20	zásuvka 16A/230V dvojnás. bílá, s natoč. hor. zás. zapuštěná	ks	1	116,36	116,36	50,00	50,00
21	zásuvka 16A/230V dvojnás. bílá, s natoč. hor. zás. zap. s prep. ochr. t. D	ks	1	680,03	680,03	50,00	50,00
22	krabice přístrojová KU68 pro zásuvky	ks	3	4,97	14,91	36,90	110,70
23	krabice přístrojová KU68 pro vypínače	ks	20	4,97	99,40	36,90	738,00
24	krabice odbočná KR68 nebo KR97 se svorkovnicí a víčkem	ks	28	43,51	1 218,28	41,60	1 164,80
25	ukončení kabelů do 3 x 2,5	ks	5	0,00	0,00	15,10	75,50
26	průraz zdívkou do 50 cm	ks	2	0,00	0,00	176,00	352,00
27	průraz zdívkou do 30 cm	ks	8	0,00	0,00	117,00	936,00
28	drážka pro kabelové vedení hl 1,5 cm ve stěně	m	100	0,00	0,00	24,00	2 400,00
29	drážka pro kabelové vedení hl 1,5 cm ve stropu	m	35	0,00	0,00	24,00	840,00
30	níka pro K68	ks	51	0,00	0,00	36,90	1 881,90
31	omítka vnitřní YTONG	kg	20	26,81	536,20	14,00	280,00
32	podruž. materiál 3% z dod.	%	3	359,51	1 078,54	215,71	647,12
33	celkem				37 029,78		19 061,02
HZS							
1	zjišťování vedení ve zdi	hod	1			198,00	198,00
2	demontáž dotčené elektroinstalace	hod	16			150,00	2 400,00
3	manipulace s nábytkem	hod	2			180,00	360,00
4	zaomítání průrazů, dozdění nik	hod	8			180,00	1 440,00
5	řídění odpadů	hod	1			180,00	180,00
6	odvoz sutě na skládku do 25 km	hod	2			180,00	360,00
7	dokumentace skutečného provedení, výchozí revize	hod	8			228,00	1 824,00
	celkem						6 762,00

Stavba: Oprava elektroinstalace v budově č.p. 144 v Jablunkově
Etapa D - oprava ELI v pravé části 1.NP, světelné rozvody

Rekapitulace rozpočtových nákladů společných prostor v domě

1	Dodávka	25 530 Kč
2	Dopr. z dod. 3,6 %	919 Kč
3	Přesun 1 % z dod.	255 Kč
4	Montáž	16 621 Kč
5	PPV a zednické výpomoci vč. zaplnění průrazů 6 % z mont.	997 Kč
6	Mezisoučet	44 323 Kč
7	HZS	6 666 Kč
8	Celkem (bez DPH) Kč:	50 989 Kč
9	Náklady na zařízení staveniště – GZS 2,4% z celk. nákladů	1 224 Kč
10	Základ daně pro DPH 21%:	52 213 Kč
11	DPH 21%	10 965 Kč
12	Celkem (včetně DPH) Kč:	63 177 Kč

Poznámka:

Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu. Dodavatel může použít jiné výrobky kvalitativně stejné nebo lepší.

č. pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
ELI - materiál/montáž							
1	CYKLo-J 3X2,5 (C) pod omítkou	m	70	15,88	1 111,60	12,00	840,00
2	CYKLo-J 5X1,5 (C) pod omítkou	m	35	15,43	540,05	12,00	420,00
3	CYKLo-J 3X1,5 (C) pod omítkou	m	60	10,34	517,00	12,00	600,00
4	CYKLo-O 3X1,5 (A) pod omítkou	m	40	9,16	366,40	12,00	480,00
5	CYKLo-O 2X1,5 (A) pod omítkou	m	20	7,66	153,20	12,00	240,00
6	A: sv. zářivk. 2xZ58W, stříbrná mřížka, IP20, na lankový závěs	ks	9	984,00	8 856,00	170,00	1 530,00
7	X svít. na halogen. žárovk. 60W/E27 koule čiré sklo na trubk. závěs do stropu	ks	2	3 245,00	6 490,00	170,00	340,00
8	lankový závěs 150 cm do stropu komplet sada	ks	9	104,00	936,00	20,00	180,00
9	zdroj světla - žárovka 58W teple bílá 840	ks	18	45,00	810,00	5,00	90,00
10	spínač řazení 1 bílý zapuštěný	ks	2	96,97	193,94	45,00	90,00
11	spínač řazení 5 bílý zapuštěný	ks	7	135,51	948,57	45,00	315,00
12	spínač řazení 6 bílý zapuštěný	ks	4	100,70	402,80	45,00	180,00
13	spínač řazení 7 bílý zapuštěný	ks	3	136,00	408,00	45,00	135,00
14	zásuvka 16A/230V bílá zapuštěná	ks	7	90,00	630,00	50,00	350,00
15	zásuvka 16A/230V dvojnás. bílá, s natoč. hor. zás. zapuštěná	ks	5	116,36	581,80	50,00	250,00
16	zásuvka 16A/230V dvojnás. bílá, s natoč. hor. zás. zap. s prep. ochr. tř.D	ks	0	680,03	0,00	50,00	0,00
17	krabice přístrojová KU68 pro zásuvky	ks	12	4,97	59,64	36,90	442,80
18	krabice přístrojová KU68 pro vypínače	ks	23	4,97	114,31	36,90	848,70
19	krabice odbočná KR68 nebo KR97 se svorkovnicí a víčkem	ks	26	43,51	1 131,26	41,60	1 081,60
20	ukončení kabelů do 3 x 2,5	ks	7	0,00	0,00	15,10	105,70
21	průraz zdívkou do 50 cm	ks	2	0,00	0,00	176,00	352,00
22	průraz zdívkou do 30 cm	ks	9	0,00	0,00	117,00	1 053,00
23	drážka pro kabelové vedení hl 1,5 cm ve stěně	m	140	0,00	0,00	24,00	3 360,00
24	drážka pro kabelové vedení hl 1,5 cm ve stropu	m	15	0,00	0,00	24,00	360,00
25	níka pro K68	ks	61	0,00	0,00	36,90	2 250,90
26	omítka vnitřní YTONG	kg	20	26,81	536,20	14,00	280,00
27	podruž. materiál 3% z dod.	%	3	247,87	743,60	148,72	446,16
28	celkem				25 530,37		16 620,86
HZS							
1	zjišťování vedení ve zdi	hod	1			198,00	198,00
2	demontáž dotčené elektroinstalace	hod	16			150,00	2 400,00
3	manipulace s nábytkem	hod	4			180,00	720,00
4	zaomítání průrazů, dozdění nik	hod	8			180,00	1 440,00
5	třídění odpadů	hod	1			180,00	180,00
6	odvoz sutí na skládku do 25 km	hod	2			180,00	360,00
7	dokumentace skutečného provedení, výchozí revize	hod	6			228,00	1 368,00
	celkem						6 666,00

Stavba: Oprava elektroinstalace v budově č. p. 144 v Jablunkově
 Etapa G - oprava ELI v pravé části 2.NP, zásuvkové, datové a světelné rozvody

**Rekapitulace rozpočtových nákladů**

1	Dodávka	27 147 Kč
2	Dopr. z dod. 3,6 %	977 Kč
3	Presun 1 % z dod.	271 Kč
4	Montáž	13 478 Kč
5	PPV a zednické výpomoci vč. zaplnění průrazů 6 % z mont.	809 Kč
6	Mezisoučet	42 682 Kč
7	HZS	7 062 Kč
8	Celkem (bez DPH) Kč:	49 744 Kč
9	Náklady na zařízení staveniště – GZS 2,4% z celk. nákladů	1 194 Kč
10	Základ daně pro DPH 21%.	50 938 Kč
11	DPH 21%	10 697 Kč
12	Celkem (včetně DPH) Kč:	61 635 Kč

Poznámka:

Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu. Dodavatel může použít jiné výrobky kvalitativně stejné nebo lepší.

č.poj.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
EU - materiál/montáž							
1	rozváděč RP9	ks	1	4 462,65	4 462,65	2 489,49	2 489,49
2	DOP skříň doplňujícího pospojování	ks	1	1 245,00	1 245,00	350,00	350,00
3	CYKYLo-J 3X2,5 (C)	m	30	15,88	476,40	12,00	360,00
4	CYKYLo-J 5X1,5 (C) pod omítkou	m	6	15,43	92,58	12,00	72,00
5	CYKYLo-J 3X1,5 (C) pod omítkou	m	30	10,34	310,20	12,00	360,00
6	CYKY-O 3X1,5 (A) pod omítkou	m	15	9,16	137,40	12,00	180,00
7	CYKY-O 2X1,5 (A) pod omítkou	m	25	7,66	191,50	12,00	300,00
8	vodič CY2,5 zelenožlutý	m	10	5,29	52,90	12,00	120,00
9	A: sv. zářivk. 2xZ58W, stříbrná mřížka, IP20, na lankový závěs	ks	2	984,00	1 968,00	170,00	340,00
10	C: sv. zářivk. 2xZ18W, prisma čirý kryt, IP20, na lankový závěs	ks	1	996,00	996,00	170,00	170,00
11	stávající zářivkové svítidlo v kuch. lince, jen nové zapojení	ks	1	0,00	0,00	120,00	120,00
12	IX: sv. žárovk. plast bílé, H260W/E27, IP20, čiré sklo (sklo ne na pera), na stěnu	ks	2	396,00	792,00	170,00	340,00
13	X svít. na halogen žárovk 60W/E27 koule čiré sklo na trubk. závěs do stropu	ks	2	3 245,00	6 490,00	170,00	340,00
14	zdroj světla - žárovka 58W teple bílá 840	ks	4	45,00	180,00	5,00	20,00
15	zdroj světla - žárovka 18W teple bílá 840	ks	2	35,00	70,00	5,00	10,00
16	žárovka halogenová 60W/E27	ks	4	39,00	156,00	5,00	20,00
17	spínač řazení 1 bílý zapuštěný	ks	4	96,97	387,88	45,00	180,00
18	spínač řazení 5 bílý zapuštěný	ks	1	135,51	135,51	45,00	45,00
19	spínač řazení 6 bílý zapuštěný	ks	2	100,70	201,40	45,00	90,00
20	spínač řazení 7 bílý zapuštěný	ks	3	136,00	408,00	45,00	135,00
21	krabice přístrojová KU68 pro vypínače	ks	10	4,97	49,70	36,90	369,00
22	krabice odbočná KR68 nebo KR97 se svorkovnicí a víčkem	ks	10	43,51	435,10	41,60	416,00
23	parapetní kanál PK 110/70 bílý vč. rohů, víka, krytů	m	6	232,83	1 396,98	65,00	390,00
24	krabice přístrojová KP PK	ks	15	27,89	418,35	15,00	225,00
25	podložka přístrojová PK110X70D	ks	15	21,50	322,50	4,00	60,00
26	stínící kanál s příchytkou	m	6	57,68	346,08	35,00	210,00
27	propojovací lanko PLSK	ks	14	15,57	217,98	4,00	56,00
28	zásuvka 16A/230V bílá zapuštěná	ks	3	90,00	270,00	50,00	150,00
29	zásuvka 16A/230V dvojnás. bílá, s natoč. hor. zás. zapuštěná	ks	16	116,36	1 861,76	50,00	800,00
30	zásuvka 16A/230V dvojnás. bílá, s natoč. hor. zás. zap. s přep. ochr. tř.D	ks	2	680,03	1 360,06	50,00	100,00
31	krabice přístrojová KU68 pro zásuvky	ks	8	4,97	39,76	36,90	295,20
32	ukončení kabelů do 5 x 4	ks	1	0,00	0,00	29,00	29,00
33	ukončení kabelů do 3 x 2,5	ks	5	0,00	0,00	15,10	75,50
34	kabel UTP5E	m	50	4,40	220,00	7,90	395,00
35	dvozásuvka 2xRJ45 Cat.5e UTP bílá	ks	2	66,08	132,16	28,00	56,00
36	ukončení datového kabelu v RACKU - UTP konekt. RJ45	ks	4	0,00	0,00	49,00	196,00
37	ukončení datového kabelu v zásuvce PC sítě	ks	4	0,00	0,00	49,00	196,00
38	průraz zdířem do 30 cm	ks	7	0,00	0,00	117,00	819,00
39	drážka pro kabelové vedení hl 1,5 cm ve stropu	m	7	0,00	0,00	24,00	168,00
40	drážka pro kabelové vedení hl 1,5 cm ve stěně	m	30	0,00	0,00	24,00	720,00
41	nika pro K68	ks	27	0,00	0,00	36,90	996,30
42	tuba - akrylátový tmel pro zajištění a zatmelení styků lišt na zdi	ks	2	43,68	87,36	25,00	50,00
43	tuba - silikonový tmel pro zajištění a zatmelení styků lišt na zdi	ks	2	88,48	176,96	25,00	50,00
44	omítka vnitřní YTONG	kg	10	26,81	268,10	14,00	140,00
45	podruž. materiál 3% z dod.	%	3	263,56	790,69	158,14	474,41
46	celkem				27 146,96		13 477,90
HZS							
	zjišťování vedení ve zdi	hod	1			198,00	198,00
1	demontáž dotčené elektroinstalace	hod	16			150,00	2 400,00
2	manipulace s nábytkem	hod	6			180,00	1 080,00
3	zaomítání průrazů, dozdění nik	hod	6			180,00	1 080,00
4	uvedení do provozu a oživení datové sítě, funkční zkoušky	hod	2			198,00	396,00
5	třídění odpadů	hod	1			180,00	180,00
6	odvoz sutí na skládku do 25 km	hod	2			180,00	360,00
7	dokumentace skutečného provedení, výchozí revize	hod	6			228,00	1 368,00
8	celkem						7 062,00

	Rozvaděč RP9						
	Rozvaděč: zapuštěl. prov., tř. ochr. II, 24 mod.	ks	1	1 954,37	1 954,37	868,00	868,00
1	Spínač 3 pól. 40A	ks	1	383,68	383,68	350,00	350,00
2	Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03A, AC	ks	1	1 175,00	1 175,00	290,00	290,00
4	Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA	ks	4	65,95	263,80	150,00	600,00
5	Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA	ks	1	65,95	65,95	150,00	150,00
7	Přídavná svorkovnice N 63A	ks	1	17,99	17,99	4,50	4,50
8	PE, N přípojnice 63A	ks	1	149,88	149,88	37,00	37,00
9	popisné štítky přístrojů a kabelů	ks	14	23,00	322,00	8,00	112,00
10	spoj. a podr., mat. 3% z dod.	%	3	43,33	129,98	26,00	77,99
11	celkem				4 462,65		2 489,49
12							