


SLEPÝ ROZPOČET

HIP			BENKO KLIMA KLIMATIZACE A VZDUCHOTECHNIKA nám. Sv. Trojice 15, 746 01 Opava tel./fax: 553 612 333/553 628 899 e-mail: info@benkoklima.cz http: www.benkoklima.cz	
ZODP. PROJEKTANT	ING. MARTIN KAVAN			
VYPRACOVAL	ING. MARTIN KAVAN BC. MARKÉTA PRACNÁ			
INVESTOR: MĚSTSKÝ ÚŘAD V JABLUNKOVĚ, DUKELSKÁ 144, 739 91 JABLUNKOV			DATUM 04/2014	
			ZAKÁZKA Č. PD07/14	
NÁZEV STAVBY KLIMATIZACE BUDOVY č.p. 104 MěÚ JABLUNKOV II. ETAPA			FORMÁT A4	
ČÁST DOKUMENTACE D.1.4 - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB			STUPEŇ PD DVZ	PARÉ 1
DOKUMENT SLEPÝ ROZPOČET			MĚŘITKO	
			Č. DOKUMENTU D.1.4.d	

Pozice	Název	M.J	Množ.	Dodáv./jed.	Dodávka	Montáž
Zařízení č. 1 - Chlazení kanceláří - FUJITSU VRF-VII						
	<i>Venkovní jednotka</i>					
1.1	FUJITSU AJYA-72LALH, Qch=22,4kW , Pi=5,72 kW, R410A, rozměr 1690x930x765[mm] (VxŠxH), G=231kg, 3f/400V/50Hz	ks	1			
	<i>Vnitřní jednotky - 2NP</i>					
1.2	FUJITSU ASYA-07GACH, nástěnná jednotka Qch=2,2kW, Qt=2,8kW, Pi=0,016kW, inverter, rozměr 275x790x215[mm] (VxŠxH), G=9kg	ks	12			
	<i>Rozdělovače</i>					
1.3	UTP-AX090A	ks	11			
	<i>Ovladače</i>					
1.4	Bezdrátový dálkový IR ovladač UTY-LNHY	ks	12			
	<i>Příslušenství</i>					
1.5	Cu potrubí chladiva vč. izolace ARMAFLEX do 22/18/12/10/6mm, komunikační kabel	m	80			
1.6	Odvod kondenzátu HT DN32+mirelon	m	55			
	přívod NN k venkovní jednotce (zajistí stavba)	m	-			
1.7	Chladivo R410A	kg	4			
	betonový základ pod venkovní jednotku	kpl.	1			
	Montážní, závěsový, těsnící a spojovací materiál	kpl.	1			
	Montážní práce					
	Zařízení č. 1 CELKEM					
	REKAPITULACE					
	DODÁVKA CELKEM					
	MONTÁŽ CELKEM					
	ZPROVOZNĚNÍ, ZAREGULOVÁNÍ, ZAŠKOLENÍ OBSLUHY, DOKUMENTACE SKUT.PROV.					
	STAVEBNÍ PRÁCE (BOURACÍ PRÁCE VČ. ZHOTOVENÍ SDK)					
	DOPRAVA					
	CELKEM BEZ DPH					