

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Budova č.p. 479	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Realizace úspor energie	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Dokumentace skutečného provedení stavby
			0
R	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště
			0
N	HSV celkem	0	
	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	
	ZRN+VRN+HZS	0	OaVRN celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Realizace úspor energie
Objekt :	Budova č.p. 479

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
60	Úpravy povrchů, omítky	0	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
783	Nátěry	0	0	0	0	0
784	Malby	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové náklady	Kč	MJ	Množství	Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	soubor	1	0
Vedlejší rozpočtové náklady	Kč	MJ	Množství	Kč
Zařízení staveniště	0	soubor	1	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Realizace úspor energie
Objekt :	Budova č.p. 479

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311 23-8241.R00	Zdivo THERM 36,5 Broušené P10, tl. 365 mm 93,03*0,25	m2	23,26 23,26		
2	346 27-5115.R00	Přizdívky z desek porobetonových tl. 150 mm úprava vstupu-zúžení otvoru 2*(3,16*0,1)	m2	0,63 0,63		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	416 01-1111.R00	Podhledy SDK, 1x dř.podkonstr. 1x deska RB 12,5 mm dřev konstrukce h=100mm 55	m2	55,00 55,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
4	602 01-1112.R00	Omítka jádrová ručně) 2) 0,5*(2,7*4+1,8*1)	m2	350,09 91,94 251,85 6,30		
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
5	612 42-5921.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká) 2) 0,5*(2,7*4+1,8*1)	m2	350,09 91,94 251,85 6,30		
6	622 30-0131.001	Vyrovnání pod parapety maltou/cem.potěr 196,20	m	196,20 196,20		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
7	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	350,10		
8	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 105,62+112,37+97,91+64,13+400,21+142,28+99,48+307,08	m2	1 329,08 1 329,08		
9	622 30-0131.R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm 1329,08*0,1 56,7*0,1	m2	138,58 132,91 5,67		
10	622 30-0151.R00	Montáž soklové lišty	m	149,69		
11	553-92749.2	Profil soklový ETICS š. 150 mm	m	149,69		
12	283-50103.A	Lišta podparapetní 2 m plast+tkanina	m	196,20		
13	620-001	přenesení výškového bodu státní nivelace 1	kus	1,00 1,00		
14	283-50100.A	Lišta rohová s okapničkou 2 m plast+tkanina	m	196,20		
15	283-50210	Lišta okenní APU s tkaninou	m	700,17		
16	283-50250	Lišta rohová plastová s tkaninou 700,17 11*20 12,6*5	m	983,17 700,17 220,00 63,00		
17	622 32-3041.R00	Penetrace podkladu 1329,08+56,7	m2	1 385,78 1 385,78		
18	622 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky 1329,08+56,7	m2	1 385,78 1 385,78		
19	631-27220	Tkanina skelná (perlínka) šířka 100 cm 1329,08*1,2 56,7*1,2	m2	1 662,94 1 594,90 68,04		
20	622 47-2162.R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně 1329,08	m2	1 329,08 1 329,08		
21	622 43-2112.R00	Omítka stěn dekorativ. marmolit střednězrná 34,44+22,26 10*0,8 5	m2	69,70 56,70 8,00 5,00		
22	622 31-9164.R00	Zateplovací systém, parapet, EPS P tl. 40 mm	m2	196,20		
23	622 31-9154.R00	Zateplovací systém ostění, nadpraží EPS F 40 mm)	m2	210,05 55,16		

Položkový rozpočet

Stavba :	Realizace úspor energie
Objekt :	Budova č.p. 479

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2) 0,3*(2,7*4+1,8*1) Celkem za		151,11 3,78		
		62 Upravy povrchů vnější				
Díl: 24	94 941 94-1032.R00	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m 498*2+23+31*2+115+110*2+20+121+6+70	m2	1 633,00 1 633,00		
25	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m 498*2+23+31*2+115+110*2+20+121+6+70	m2	1 633,00 1 633,00		
26	941 94-1192.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 498*2+23+31*2+115+110*2+20+121+6+70	m2	1 633,00 1 633,00		
		Celkem za				
		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 27	95 952 90-1111.R00	Dokončovací kce na pozem.stav. Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 550*4	m2	2 200,00 2 200,00		
		Celkem za				
		95 Dokončovací kce na pozem.stav.				
Díl: 28	96 968 06-2244.R00	Bourání konstrukcí Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2 0,72*6 0,96*1 0,81*4 0,36*1	m2	8,88 4,32 0,96 3,24 0,36		
29	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2 1,44*12 1,74*4 1,2*4 1,65*2 1,35*5 1,13*2	m2	41,35 17,28 6,96 4,80 3,30 6,75 2,26		
30	968 06-2246.R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2 2,7*10 2,7*64 2,25*22 2,16*2	m2	253,62 27,00 172,80 49,50 4,32		
31	968 07-2247.R00	Vybourání kovových ráků jednod. nad 4 m2 3,9*1 3,2*1 4,32*1 7,58*2	m2	26,58 3,90 3,20 4,32 15,16		
32	968 06-2247.R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. nad 4 m2 4,05*2 4,5*2	m2	17,10 8,10 9,00		
33	968 09-5001.R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 1,2*12+1,2*4+0,6*6+1,0*4+0,8*1+2,5*2+1,5*10 1,5*64+1,5*22+1,5*2+0,9*5+1,5*2+1,25*2+1,2*2+0,9*4+0,6*1	m	196,20 47,60 148,60		
34	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2*2	m2	3,20 3,20		
35	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 12+6+4+1+5+2+4+1	kus	35,00 35,00		
36	968 06-1113.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 4+2+10+64+22+2+2+2	kus	108,00 108,00		
37	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00		
38	968 06-1136.R00	Vyvěšení dveřních křídel plochy do 4 m2 1+1+1+1+1	kus	5,00 5,00		
39	962 20-0041.RAA	Bourání příček z luxfer tloušťka 10 cm 1,8*1,5	m2	2,70 2,70		
40	965 02-4131.R00	Bourání kamenných podlah z desek plochy nad 1 m2 vstupy 10+4	m2	14,00 14,00		
		Celkem za				
		96 Bourání konstrukcí				

Položkový rozpočet

Stavba :	Realizace úspor energie
Objekt :	Budova č.p. 479

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	97	Prorážení otvorů				
41	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava vybouraných výplní otvorů+parapetu do 10m <i>0,015*(17,1+26,58+253,62+41,35+8,88)</i> <i>0,72*(196,2*0,025*0,25)</i>	t	6,10 <i>5,21</i> <i>0,88</i>		
42	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě vybouraných výplní otvorů+parapetu za každých 5m <i>(0,015*(17,1+26,58+253,62+41,35+8,88))*10</i> <i>(0,72*(196,2*0,025*0,25))*10</i>	t	60,96 <i>52,13</i> <i>8,83</i>		
43	979 08-1111.R00	Odvoz vybouraných výplní otvorů+parapetů na skládku do 1 km <i>5 213</i> <i>(0,72*(196,2*0,025*0,25))</i>	t	6,10 <i>5,21</i> <i>0,88</i>		
44	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km vybouraných výplní otvorů <i>5,213*10</i> <i>(0,72*(196,2*0,025*0,25))*10</i>	t	60,96 <i>52,13</i> <i>8,83</i>		
45	979 99-0162.R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	6,10		
46	978 01-1191.R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% <i>55</i>	m2	55,00 <i>55,00</i>		
47	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>2,4+4,75</i>	t	7,15 <i>7,15</i>		
48	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>2,4*10</i> <i>4,75*10</i>	t	71,50 <i>24,00</i> <i>47,50</i>		
49	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva <i>2,4+4,75</i>	t	7,15 <i>7,15</i>		
50	978 30-0030.RA0	Otlučení vnějších omítek stěn břizolitových 10 % + vyzpravení <i>1329,08*0,1</i>	m2	132,91 <i>132,91</i>		
51	978 05-9231.R00	Odsekání obkladů stěn kabřinec nad 2 m2	m2	8,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
52	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného 99 Staveništní přesun hmot	t	31,32		
	Celkem za					
Díl:	712	Živičné krytiny				
53	712 34-1559.RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky materiálu <i>(58,15+339,80+44,5)*1,2</i> <i>(100*0,4)*1,2</i> <i>(12,15)*1,2</i> <i>13</i>	m2	606,52 <i>530,94</i> <i>48,00</i> <i>14,58</i> <i>13,00</i>		
54	998 71-2102.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m <i>3,35</i>	t	3,35 <i>3,35</i>		
	Celkem za	712 Živičné krytiny				
Díl:	713	Izolace tepelné				
55	713 13-4211.RK6	Montáž parozábrany na podhled s přelepením spojů vč. dodávky parozábrany <i>55</i>	m2	55,00 <i>55,00</i>		
56	713 11-1130.RV4	Izolace tepelné šikmých podhledů, vložené mezi krokve 1 vrstva - včetně dodávky MV 150 mm	m2	55,00		
57	713 11-1121.RU2	Izolace tepelné šikmých podhledů spodem, drátem včetně dodávky MV tl.100 mm	m2	55,00		
58	283-75999	Deska izolační XPS/EPS Perimetr 1250x600x150 mm sokl <i>89 814</i>	m2	89,81 <i>89,81</i>		
59	283-75939.02	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.150 mm <i>1329,08</i>	m2	1 329,08 <i>1 329,08</i>		
60	713 13-1162.R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, cihla plná <i>105,62+112,37+97,91+64,13</i>	m2	380,03 <i>380,03</i>		
61	713 13-1163.R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, beton <i>1329,08-380,03</i>	m2	949,05 <i>949,05</i>		

Položkový rozpočet

Stavba :	Realizace úspor energie
Objekt :	Budova č.p. 479

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	283-75793	Deska polystyren. vč. NAIP, EPS100 G200S40 tl.100 mm 58,15+339,80 44,5 13	m2	455,45 397,95 44,50 13,00		
63	283-75704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm 0,1*(58,15+339,80) 0,1*44,5 0,1*12,15 0,1*13	m3	46,76 39,80 4,45 1,22 1,30		
64	283-75794	Deska polystyren. vč. NAIP, EPS100 G200S40 tl.150 mm	m2	12,15		
65	283-75791	Deska polystyren. vč. NAIP, EPS100 G200S40 tl. 50 mm 100*0,4	m2	40,00 40,00		
66	713 13-1131.R00	Izolace tepelná lepením (atika) 100*0,4	m2	40,00 40,00		
67	673-52295	Fólie standard parozábrana vč. pokládky 94+12,85	m2	106,85 106,85		
68	631-50859.2	Pás izolační MV 4500x1200tl.100mm	m2	106,85		
69	631-50859.4	Pás izolační MV 3500x1200tl.150mm	m2	106,85		
70	713 11-1111.R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	106,85		
71	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	8,21		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
72	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střech šikmých z prken hrubých 55 16+16+9+9	m2	105,00 55,00 50,00		
73	762 34-1210.RT2	Montáž bednění střech šikmých, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm (16+16+9+9)*1,2	m2	60,00 60,00		
74	762 34-2202.RT2	Montáž laťování střech, latě, kontralatě včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	220,35		
75	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,50		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
76	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1,2*12+1,2*4+0,6*6+1,0*4+0,8*1+2,5*2+1,5*10 1,5*64+1,5*22+1,5*2+0,9*5+1,5*2+1,25*2+1,2*2+0,9*4+0,6*1	m	196,20 47,60 148,60		
77	764 43-0840.R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm 9,1*2+39,55+12,70+5,24*2+2,8+6,15+3,15	m	93,03 93,03		
78	764 31-1842.R00	Demont. plechové krytiny, nad 25 m2, sklon 45° 220,35 13	m2	233,35 220,35 13,00		
79	764 21-1010.RAB	Krytina střech z TiZn plechu sklon do 45°, komplet 220,35	m2	220,35 220,35		
80	764 45-4803.R00	Demontáž, montáž-nadstavení okapů,okapových svodů z 40% 155*0,4 85*0,4	m	96,00 62,00 34,00		
81	764 90-8105.RT2	žlab podokapní půlkruhový, velikost 150 mm v ostatních barvách, vč. závěsů, z 60% 155*0,6	m	93,00 93,00		
82	764 90-81001	dodávka a montáž dřev. ukončovacího profilu pro kotvení závěsů žlabů-pult. střechy,vč.spoj.mat 80	m	80,00 80,00		
83	764 90-81002	odkopání/odbourání geigrů okap. svodů úprava dle nových okap.svodů 11	kus	11,00 11,00		
84	764 90-8110.RT2	odpadní trouby kruhové, D 120 mm v ostatních barvách, vč. kotevních prvků, z 60% 85*0,6	m	51,00 51,00		
85	764 43-0010.RAD	Oplechování zdí z Pz plechu rš 660 mm, montáž nalepením	m	93,03		

Položkový rozpočet

Stavba :	Realizace úspor energie
Objekt :	Budova č.p. 479

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	764 41-0270.RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm montáž nalepením	m	196,20		
87	764 41-0010.RA0	Oplechování soklu z Pz plechu oplechování koutů-styk stěna-střecha	m	40,00		
		35		35,00		
		5		5,00		
88	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	5,18		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
89	765 90-1107.R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	60,00		
		50*1,2		60,00		
90	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,05		
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
91	766 67-0010.RA0	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2 vč. montáže	kus	23,00		
		6+4+1+5+2+4+1		23,00		
92	766 67-0012.RA0	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 2,7 m2 vč. montáže	kus	98,00		
		10+64+22+2		98,00		
93	766 69-0010.RA0	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž	m	196,20		
94	766 67-0032.RAA	Dveře plastové prosklené dvoukřídlové s nadsvětlíkem, vč.montáže	m2	8,22		
		4,32+3,9		8,22		
95	766 67-0032.RAB	Dveře plastové dvoukřídlové prosklené s nasdsvětlíkem a bočním světlíkem, vč.montáže	m2	19,27		
		8,52+10,75		19,27		
96	766 67-0032.RAC	Dveře plastové dvoukřídlové prosklené s bočním světlíkem vč. montáže	m2	4,20		
		2,1*2,0		4,20		
97	766 67-0032.RA0	Dveře plastové plné vč. montáže	m2	3,20		
		2*0,8*2		3,20		
98	766 67-0059.RAA	Stěny plastové bílá, dvojsklo, vč. montáže	m2	8,10		
		2*4,05		8,10		
99	766 67-0020.RA0	Okno plastové dvoukřídlové typové plochy 1,5 m2 vč. montáže	kus	12,00		
		12		12,00		
100	766 67-0022.RA0	Okno plastové dvoukřídlové typové plochy 2,7 m2 vč. montáže	kus	6,00		
		4+2		6,00		
101	766 67-0022.RA1	Okno plastové dvoukřídlové typové plochy nad na 2,7 m2, vč. montáže	kus	2,00		
		2		2,00		
102	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	11,50		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
103	767 99-6801.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg +montáž (mříž na staré budově)	kg	50,00		
104	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,05		
105	767 99-68001	Zkáreční ocel. zábradlí od fasády úprava zábradlí-ukončení	kus	5,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
106	771 57-5107.RT6	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm vč. dodávky dlaždic, lepidla a spár.hmoty	m2	12,60		
		6,5		6,50		
		6,1		6,10		
107	771 47-5014.R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm vč. dodávky materiálu, lepidla, spár. hmoty	m	11,00		
108	771 27-5102.R00	Obklad keram.schod.stupňů do tmele vč. dodávky materiálu, lepidla, spár. hmoty	m2	11,00		
		4+2,5+3+1,5		11,00		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	783	Nátěry				

Položkový rozpočet

Stavba :	Realizace úspor energie
Objekt :	Budova č.p. 479

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
109	783 90-0010.RA0	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí	m2	200,00		
110	783 52-0010.RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	200,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
111	784 95-0030.RA0	Oprava maleb z malířských směsí	m2	350,09		
112	784 16-1401.R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	55,00		
113	784 16-5111.R00	Malba bílá, bez penetrace, 1 x	m2	55,00		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
114	210 22-0001.R00	Hromosvod na povrchu FeZn do 120 mm2 demontáž, montáž nový, vč. ochranných prvků	m	200,00		
		200		200,00		
115	283-49016	Dvířka revizní plná rozměr 400x600 mm vč.montáže	kus	1,00		
116	210-001	Demontáž osvětlení, montáž krabice el.inst. do zateplení-Kopos, nastavení, montáž osvětlení	kus	6,00		
		6		6,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
117	1	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00		
118	2	Zařízení staveniště	soubor	1,00		