

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby	Město Jablunkov - energetické úspory zateplením administrativní budovy Bukovecká 51	JKSO	
Název objektu	stavební část	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov	25361180	CZ25361180
Projektant	TimeArch DESIGN s.r.o, K Jezeru 732/21a, 700 30 Ostrava	2496810	CZ02496810
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22			
Datum a podpis	Razítko	24	21 %	435 312,78 DPH		
Objednatel		25	10 %	0,00 DPH		0,00
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)			0,00
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele			0,00
		28	Klouzavá doložka			0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -			0,00

REKAPITULACE

Stavba: Město Jablunkov - energetické úspory zateplením administrativní budovy Bukovecká 51
Objekt: stavební část
Část:
JKSO:
Objednatel: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
Zhotovitel:
Datum: 13.3.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

001	zemní práce
003	zdivo
006	úpravy povrchu
091	doplňující konstrukce
094	lešení a stavební výtahy – uvnitř budovy
763	dřevostavby
784	malby
999	přirážky
061	úpravy povrchu vnitřní – opravy omítek
096	bourání a demolice konstrukcí
699	přesun hmot HSV
713	izolace tepelné – střecha
767	kovové stavební konstrukce
D3	Zateplená fasáda - stavební část
062	úpravy povrchu vnější
094	lešení a stavební výtahy – venkovní
699	přesun hmot HSV
999	přirážky
D4	Okna a dveře
064	výplně otvorů
699	přesun hmot HSV
764	klempířské práce
766	konstrukce truhlářské
767	kovové stavební konstrukce
999	přirážky
	<u>Celkem</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Město Jablunkov - energetické úspory zateplením administrativní budovy Bukovecká 51

Objekt: stavební část

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

Zhotovitel:

Datum: 13.3.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		1	zemní práce					
1	K	PK	181100001	Uvedení venkovních prostor do původního stavu	m2	90,000			21,0
	D		003	zdivo					
2	K	PK	311238113	Zdivo nosné tl 250 mm z tvárnic pevnosti P 10 na MVC 5	m2	30,240			21,0
3	K	PK	311233121	Zdivo nosné tl 400 mm z tvárnic pevnosti P 10 na MVC 5	m2	10,106			21,0
4	K	PK	317944313	Válcované nosníky „I“ č.160 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,186			21,0
	D		006	úpravy povrchu					
5	K	PK	612421637	Vnitřní omítka zdíva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	40,346			21,0
	D		091	doplňující konstrukce					
6	K	PK	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	492,237			21,0
	D		094	lešení a stavební výtahy – uvnitř budovy					
7	K	PK	941955001	Lešení lehké pomocné vč. podlah do 1,2 m	m2	64,050			21,0
8	K	PK	941955001	Lešení pomocné vč. podlah do 6,0 m	m2	9,100			21,0
	D		763	dřevostavby					
9	K	PK	763132210	SDK podhled (např. KNAUF D112)- zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKF tl 12,5 mm	m2	45,273			21,0
10	K	PK	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	1 592,055			21,0
	D		784	malby					
11	K	PK	784.01	Malby na SDK – v 1 barvě – 2x	m2	45,273			21,0
12	K	PK	784.02	Malby na omítkách – v 1 barvě – 2x + penetrace	m2	242,843			21,0
	D		999	přirážky					
13	K	PK	Prir	vrn	%	28 204,168			21,0
	D		061	úpravy povrchu vnitřní – opravy omítek					
14	K	PK	611421331	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových – stěny kolem nových otvorů v pásech 0,3 m	m2	39,372			21,0
	D		096	bourání a demolice konstrukcí					
15	K	PK	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří a vrat	kus	5,000			21,0
16	K	PK	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken	kus	50,000			21,0

17	K	PK	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	3,256	21,0
18	K	PK	968062355	Vybourání kovových rámu oken dvojítych nebo zdvojených	m2	27,000	21,0
19	K	PK	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,600	21,0
20	K	PK	930000002	Demontáž a zpětná montáž stávajících mřížek a dvířek na fasádě	h	30,000	21,0
21	K	PK	764352800	Demontáž a zpětná montáž žlab podokapní půluhový rovný RŠ do 300 mm	m	47,000	21,0
22	K	PK	764454802	Demontáž a zpětná montáž střešního svodu svislého, vč. Úpravy napojení DK	m	17,500	21,0
23	K	PK	968072455	Vybourání okenních parapetů – venkovních (pozink.plech)	m	56,850	21,0
24	K	PK	76642001	Demontáž a zpětná montáž obložení podhledů střechy + obnova 50% obkladu	soubor	1,000	21,0
25	K	PK	921000001	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu, vč.výměny materiálu ze 100%	soubor	1,000	21,0
26	K	PK	Prir	Zařízení staveniště	%	15 658,069	21,0
27	K	PK	Prir	Provoz investora	%	15 658,069	21,0
28	K	PK	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	3,700	21,0
29	K	PK	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,700	21,0
30	K	PK	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,700	21,0
31	K	PK	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	3,700	21,0
	D		699	přesun hmot HSV			
32	K	PK	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	3,700	21,0
	D		713	izolace tepelné – střecha			
33	M	MAT	713121111	Izolace tepelná – minerální vlna tl. 200 mm	m2	192,906	21,0
34	K	PK	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva tl. 200 mm – střecha nad 2.NP	m2	192,906	21,0
35	M	MAT	67352025	GEOTEXTILIE – celá střecha	m2	246,119	21,0
36	M	MAT	713121111	Izolace tepelná – minerální vlna tl. 240 mm	m2	57,200	21,0
37	K	PK	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva tl. 240 mm – SDK podhled pod střechem	m2	57,200	21,0
38	K	PK	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	288,443	21,0
	D		767	kovové stavební konstrukce			
39	K	PK	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	186,160	21,0
40	M	MAT	13384425	TYC OCEL I č. 160 – 4x 2,6m = 10,4 m	t	0,186	21,0
41	K	PK	767651199	Montáž a dodávka žebříku	kus	1,000	21,0
42	K	PK	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	389,980	21,0
43	K	PK	Prir	vrn	%	42 554,426	21,0
	D		D3	Zateplená fasáda - stavební část			
	D		062	úpravy povrchu vnější			
44	K	PK	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	560,458	21,0
45	K	PK	622422221	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti I nebo II – do 20%	m2	560,458	21,0
46	K	PK	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	70,245	21,0

47	K	PK	622406111	Zateplení vnějšího ostění stěn včetně provedení tenkovrstvé omítky s dodáním materiálu – EPS tl. Do 30 mm	m	16,990	21,0
448	K	PK	622405591	KZS stěn budov s deskami z desek fasádního polystyrénu tl. 140 mm (EPS+XPS)	m2	556,230	21,0
49	K	PK	622405346	KZS podlahy (přesah 2.NP) s deskami z fasádního polystyrénu EPS tl 180 mm	m2	9,804	21,0
50	K	PK	620471122	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená (zrnitá) tl 1,5 mm	m2	544,934	21,0
51	K	PK	620471401	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm (sokl)	m2	15,524	21,0
52	K	PK	622405942	KZS začišťovací dilatační lišta	m	68,020	21,0
53	K	PK	622405940	Rohový profil s okapničkou	m	15,000	21,0
54	K	PK	622405941	KZS začišťovací okenní lišta	m	121,920	21,0
55	K	PK	622405912	KZS soklová lišta tl 1,0 mm	m	68,020	21,0
56	K	PK	622405932	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkanin	m	15,000	21,0
57	K	PK	622.01	Provedení výtažných a odtrhových zkoušek	soubor	1,000	21,0
58	K	PK	629451111	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	34,800	21,0
59	K	PK	900 RT2	Hzs+nezměřitelné prácečl.17-1a dmtž konstrukcí jinde neuvedených	h	150,000	21,0
	D		094	lešení a stavební výtahy – venkovní			
60	K	PK	941941041	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	112,005	21,0
61	K	PK	941941291	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	112,005	21,0
62	K	PK	941941841	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	112,005	21,0
63	K	PK	944945012	Montáž záchytné stříšky š do 2 m zřizované současně s lešením	m	15,000	21,0
64	K	PK	944944101	Záchytná síť z umělých vláken nebo ocelových drátů	m2	560,458	21,0
65	K	PK	944945192	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD měsíc použití	m	15,000	21,0
66	K	PK	944945812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m zřizované současně s lešením	m	15,000	21,0
	D		699	přesun hmot HSV			
67	K	PK	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	18,260	21,0
	D		999	přirážky			
68	K	PK	Prir	vrn	%	19 582,116	21,0
	D		D4	Okna a dveře			
	D		064	výplně otvorů			
69	K	PK	648991111	Osazování vnitřních parapetních desek z plastických hmot	m	34,800	21,0
70	K	PK	642.01	Dodávka vnitřních parapetních desek vč krytek	m	34,800	21,0
	D		699	přesun hmot HSV			
71	K	PK	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,527	21,0
	D		764	klempířské práce			

72	K	PK	764711115	Oplechování parapetu rš 330 mm (ZN-Ti, event. AL elox.) – práce + materiál	m	34,800	21,0
73	K	PK	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	108,085	21,0
		D	766	konstrukce truhlářské			
74	M	MAT	611.04	Dodávka oken – plastová okna (ev.eloxovaný hliník)	m2	54,720	21,0
75	K	PK	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 520,525	21,0
		D	767	kovové stavební konstrukce			
76	K	PK	767000001	Montáž a dodávka vstupních dveří 850/1970 – eloxovaný Al, prosklené	kus	1,000	21,0
77	K	PK	767000001	Montáž a dodávka vstupních dveří 1000/2020 – eloxovaný hliník, plné	kus	1,000	21,0
78	K	PK	767000001	Montáž a dodávka vstupních dveří 900/2050 – eloxovaný hliník, plné	kus	1,000	21,0
79	K	PK	767000001	Montáž a dodávka vrat 2,4x2,4 m – ocelová + nátěr	kus	1,000	21,0
80	K	PK	767000001	Montáž a dodávka vrat 2,0x2,0 m – ocelová + nátěr	kus	1,000	21,0
81	K	PK		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	296,246	21,0
		D	999	přirážky			
82	K	PK	Prir	vrn	%	3 166,825	21,0
				<u>Celkem</u>			