

Položkový rozpočet

Stavba :	2017-12 IVC V JABLUNKOVÉ	Rozpočet:
Objekt :	D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 v.č.104:25*0,8*(1+0,86)/2+4*0,8*1,4+16*0,8*(0,83+1)/2 5,5*0,8*(1+1,12)/2+12*0,8*(1+1,12)/2 5,7*0,8*(1,12+1,5)/2+8,5*0,8*(1+1,5)/2 7*0,8*(0,8+1,1)/2+18,6*0,8*(1,44+1,12)/2 18,5*(0,79+1,12)/2+3,5*0,8*(0,73+0,79)/2 8,6*0,8*(0,64+0,79)/2+1,9*0,8*(1,1+1,36)/2 3,8*0,8*(1,1+1,3)/2+7,3*0,8*(1+1,29)/2 3,7*0,8*1,12+7,9*0,8*(1+1,29)/2+1,7*0,8*(1+1,16)/2 4,5*0,8*(1+1,18)/2+5,9*0,8*(1+1,25)/2 6*0,8*1,5	m3	153,85		
					34,79	
					14,84	
					14,47	
					24,37	
					19,80	
					6,79	
					10,33	
					12,02	
					9,23	
					7,20	
2	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 v.č.104:25*0,8*(1+0,86)/2+4*0,8*1,4+16*0,8*(0,83+1)/2 5,5*0,8*(1+1,12)/2+12*0,8*(1+1,12)/2 5,7*0,8*(1,12+1,5)/2+8,5*0,8*(1+1,5)/2 7*0,8*(0,8+1,1)/2+18,6*0,8*(1,44+1,12)/2 18,5*(0,79+1,12)/2+3,5*0,8*(0,73+0,79)/2 8,6*0,8*(0,64+0,79)/2+1,9*0,8*(1,1+1,36)/2 3,8*0,8*(1,1+1,3)/2+7,3*0,8*(1+1,29)/2 3,7*0,8*1,12+7,9*0,8*(1+1,29)/2+1,7*0,8*(1+1,16)/2 4,5*0,8*(1+1,18)/2+5,9*0,8*(1+1,25)/2 6*0,8*1,5	m3	153,85		
					34,79	
					14,84	
					14,47	
					24,37	
					19,80	
					6,79	
					10,33	
					12,02	
					9,23	
					7,20	
3	151101101	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m v.č.104:18,6*2*1,3+8,5*1,35*2	m2	71,31		
					71,31	
4	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m v.č.104:18,6*2*1,3+8,5*1,35*2	m2	71,31		
					71,31	
5	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m v.č.104:25*0,8*(1+0,86)/2+4*0,8*1,4+16*0,8*(0,83+1)/2 5,5*0,8*(1+1,12)/2+12*0,8*(1+1,12)/2 5,7*0,8*(1,12+1,5)/2+8,5*0,8*(1+1,5)/2 7*0,8*(0,8+1,1)/2+18,6*0,8*(1,44+1,12)/2 18,5*(0,79+1,12)/2+3,5*0,8*(0,73+0,79)/2 8,6*0,8*(0,64+0,79)/2+1,9*0,8*(1,1+1,36)/2 3,8*0,8*(1,1+1,3)/2+7,3*0,8*(1+1,29)/2 3,7*0,8*1,12+7,9*0,8*(1+1,29)/2+1,7*0,8*(1+1,16)/2 4,5*0,8*(1+1,18)/2+5,9*0,8*(1+1,25)/2 6*0,8*1,5	m3	153,85		
					34,79	
					14,84	
					14,47	
					24,37	
					19,80	
					6,79	
					10,33	
					12,02	
					9,23	
					7,20	
6	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m v.č.104:0,8*0,4*(99+25+74+6)	m3	65,28		
					65,28	
7	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m v.č.104:0,8*0,4*(99+25+74+6)	m3	65,28		
					65,28	
8	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 v.č.104:0,8*0,4*(99+25+74+6)	m3	65,28		
					65,28	
9	171101105	Uložení sypaniny do násypů ztuhlých na 103% PS v.č.104:0,8*0,4*(99+25+74+6)	m3	65,28		
					65,28	
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím 0 153,85-65,28	m3	88,57		
					88,57	
11	R	odvoz výkopku na skládku a poplatek 65,28*2	t	130,56		
					130,56	
	Celkem za	1 Zemní práce				

Položkový rozpočet

Stavba :	2017-12 IVC V JABLUNKOVÉ	Rozpočet:
Objekt :	D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	451541111	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm v.č.104:0,8*0,4*(99+25+74+6)	m3	65,28		
				65,28		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 713		Izolace tepelné				
13	713571113	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm 12	kus	12,00		
				12,00		
14	713571115	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 14	kus	14,00		
				14,00		
15	713571116	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm 8	kus	8,00		
				8,00		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
16	721176101	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm v.č.104,105,106:10+17	m	27,00		
				27,00		
17	721176103	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm v.č.104,105,106:48	m	48,00		
				48,00		
18	721176104	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm v.č.104,105,106:11	m	11,00		
				11,00		
19	721176105	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm v.č.104,105,106:26	m	26,00		
				26,00		
20	721176113	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm v.č.104,105,106:4+8	m	12,00		
				12,00		
21	721176114	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm v.č.104,105,106:45	m	45,00		
				45,00		
22	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm v.č.104,105,106:42	m	42,00		
				42,00		
23	721176116	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm v.č.104,105,106:22	m	22,00		
				22,00		
24	721176134	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm v.č.104,105,106:10	m	10,00		
				10,00		
25	721176135	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm v.č.104,105,106:13	m	13,00		
				13,00		
26	721176136	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm v.č.104,105,106:10	m	10,00		
				10,00		
27	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm v.č.104:25	m	25,00		
				25,00		
28	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm v.č.104:99	m	99,00		
				99,00		
29	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm v.č.104:74	m	74,00		
				74,00		
30	721176225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm v.č.104:6	m	6,00		
				6,00		
31	721178116	Potrubí PP odpadní - svis. D110x3,6 zvukově izolující v.č.104,105,106,107:5+12+12	m	29,00		
				29,00		
32	721178117	Potrubí PP odpadní - svis. D125x4,2 zvukově izol. v.č.107,104,105,106:12+6+7	m	25,00		
				25,00		
33	721194103	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 v.č.104,105,106:8	kus	8,00		
				8,00		
34	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 v.č.104,105,106:8+7+9+5+4	kus	33,00		
				33,00		
35	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	18,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2017-12 IVC V JABLUNKOVÉ	Rozpočet:
Objekt :	D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.104,105,106:5+7+6		18,00		
36	721223424	Uzávěrka HL317 zápachová podlahová mříž nerez 150 x 150 mm DN 50/70/100 v.č.104,105,106:6	kus	6,00 6,00		
37	721234106	Vtok střešní , ploché střechy s el.ohřevem DN110 a s vlhkost čidlem v.č.107:4	kus	4,00 4,00		
38	721273145	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm v.č.107:6+2	kus	8,00 8,00		
39	721273153	Hlavice ventilační PP DN 110,125 v.č.107:6+2	kus	8,00 8,00		
40	721273200	Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 70,100 v.č.107:6+2	kus	8,00 8,00		
41	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 v.č.104,105,106:25+99	m	124,00 124,00		
42	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 v.č.104,105,106:74+6	m	80,00 80,00		
43	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 v.č.104,105,106:12+45+42+22+29+21	m	171,00 171,00		
44	725334301	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 rozměry 78x55 mm výška 100 mm v.č.104:2	kus	2,00 2,00		
45	R	zách.uzávěrka pro kondenzát klimatizace podomítkov HL 138 DN 32 v.č.104,105,106:8	ks	8,00 8,00		
46	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,85		
47	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 7 zednická pomoc	h	120,00		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
48	722174002	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20 v.č.101,102,103:158+167	m	325,00 325,00		
49	722174003	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25 v.č.101,102,103:74+51	m	125,00 125,00		
50	722174004	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 32 v.č.101,102,103:35+48	m	83,00 83,00		
51	722174005	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 40 v.č.101,102,103:26	m	26,00 26,00		
52	722174006	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 50 v.č.101,102,103:29+85	m	114,00 114,00		
53	722174029	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 90 v.č.101,102,103:6	m	6,00 6,00		
54	722174030	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D110 v.č.101,102,103:51	m	51,00 51,00		
55	722174072	Potr vod komp smyčka PPR PN20 D 20 v.č.101,102,103:7+1	kus	8,00 8,00		
56	722174073	Potr vod komp smyčka PPR PN20 D 25 v.č.101,102,103:13	kus	13,00 13,00		
57	722174074	Potr vod komp smyčka PPR PN20 D 32 v.č.101,102,103:9	kus	9,00 9,00		
58	722174075	Potr vod komp smyčka PPR PN20 D 50 v.č.101,102,103:5	kus	5,00 5,00		
59	722176111	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 16 v.č.101,102,103:325	m	325,00 325,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2017-12 IVC V JABLUNKOVÉ	Rozpočet:
Objekt :	D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	722176112	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20 125	m	125,00 125,00		
61	722176113	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 25 83	m	83,00 83,00		
62	722176114	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 32 26	m	26,00 26,00		
63	722176115	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 40 114	m	114,00 114,00		
64	722176119	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 90mm 6	m	6,00 6,00		
65	722176120	Montáž rozvodů z plastů polyfúz.svařováním D 110mm v.č.103:51	m	51,00 51,00		
66	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm v.č.101,102,103:167	m	167,00 167,00		
67	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm v.č.101,102,103:51	m	51,00 51,00		
68	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 35 mm v.č.101,102,103:48	m	48,00 48,00		
69	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 52 mm v.č.101,102,103:85	m	85,00 85,00		
70	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 108 mm v.č.101,102,103:51	m	51,00 51,00		
71	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm v.č.101,102,103:158	m	158,00 158,00		
72	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm v.č.101,102,103:74	m	74,00 74,00		
73	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm v.č.101,102,103:35	m	35,00 35,00		
74	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 42 mm v.č.101,102,103:26	m	26,00 26,00		
75	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 52 mm v.č.101,102,103:29	m	29,00 29,00		
76	722182004	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepící spoj. rychlouzávěr v.č.101,102,103:325+125+83+26	m	559,00 559,00		
77	722182008	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 samolepící spoj. rychlouzávěr v.č.101:51	m	51,00 51,00		
78	722190225	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 40	kus	2,00		
79	722221112	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 v.č.101,102,103:9	kus	9,00 9,00		
80	722231195	Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 6/4	kus	1,00		
81	722234267	Filtr mosaz G6/4 PN16-120°C 2xzá	kus	1,00		
82	722236515	Filtr, velikost oka 0,4mm, vnitřní závity DN 40	kus	1,00		
83	722237121	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 15 v.č.101,102,103:12	kus	12,00 12,00		
84	722237122	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 20 v.č.101,102,103:14	kus	14,00 14,00		
85	722237123	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 25 v.č.101,102,103:18	kus	18,00 18,00		
86	722237124	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 32 v.č.101,102,103:6	kus	6,00 6,00		
87	722237125	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 40	kus	7,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2017-12 IVC V JABLUNKOVÉ	Rozpočet:
Objekt :	D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.101,102,103:7		7,00		
88	722237129	Kohout kulový,2xvnitřní záv.R250D DN 100	kus	2,00		
		v.č.101,:2		2,00		
89	722237621	Ventil zpětný,2xvnitřní závit R60 DN 15	kus	2,00		
		v.č.101,102,103:1+1		2,00		
90	722237665	Klapka zpětná,2xvnitřní závit N5 DN 40	kus	1,00		
		v.č.103:1		1,00		
91	722262222	Vodoměr závit -40°C G 1/2x110mm	kus	4,00		
		v.č.101,102,103:4		4,00		
92	722263202	Vodoměr záv -100°C 1/2x110 1,5m3/s	kus	3,00		
		v.č.101,102,103:3		3,00		
93	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	673,00		
		v.č.101,102,103:730-51-6		673,00		
94	722290229	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	57,00		
		v.č.101,102,103:51+6		57,00		
95	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	679,00		
		v.č.101,102,103:730-51		679,00		
96	722290237	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200	m	51,00		
		v.č.101,102,103:51		51,00		
97	723213351	Kulový kohout rohový R780 1/2"	kus	55,00		
		v.č.101,102,103:55		55,00		
98	724231173	Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 160 mm	kus	2,00		
		v.č.103:2		2,00		
99	733133155	Kompenz.U s hladkými ohyby ON 13 2720, DN 100	kus	3,00		
100	734421130	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	1,00		
		v.č.103:1		1,00		
101	72201-9940.U00	Pevný bod pro potrubí d 40	kus	4,00		
		v.č.101,102,103:4		4,00		
102	72201-9950.U00	Pevný bod pro potrubí d 50	kus	6,00		
		v.č.101,102,103:6		6,00		
103	72201-9951	Pevný bod pro potrubí d 110	kus	5,00		
		5		5,00		
104	R	termostat.ventil vyvažovací MTCV-15	ks	6,00		
		v.č.101,102,103:3+3		6,00		
105	R	uzemnění	ks	46,00		
		46		46,00		
106	R	nadzemní hydrant vč.montáže	kus	1,00		
107	R	napojovací místo cisteren	kus	1,00		
108	R	cirkulační čerpadlo TV do potrubí	kus	1,00		
		v.č.103:1		1,00		
109	R	expanzní nádoba 60 l pro pitnou vodu	ks	1,00		
		v.č.103:1		1,00		
110	R	požární ucpávka potrubí EI60	kus	28,00		
		v.č.101,102,103:28		28,00		
111	R	manometr	ks	1,00		
		v.č.103:1		1,00		
112	R	nosný žlábek pro potrubí se závěsy	m	609,00		
		v.č.101,102,103:241+94+83+26+114+51		609,00		
113	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	7,27		
114	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	70,00		
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				
Díl:	725	Zařizovací předměty				

Položkový rozpočet

Stavba :	2017-12 IVC V JABLUNKOVÉ	Rozpočet:
Objekt :	D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
115	725014131	Klozet závěsný + sedátko, bílý v.č.104,105,106:7	ks	7,00 7,00		
116	725017134	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé v.č.104,105,106:8	ks	8,00 8,00		
117	725017138	Kryt sifonu umyvadel , bílý v.č.104,105,106:8	kus	8,00 8,00		
118	725111241	Nádrž splachovací vysokopolož.6 l, bílá v.č.104,105,106:5	ks	5,00 5,00		
119	725111252	Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu VČ.TLAČÍTKA DUO MINI v.č.104,105,106:5+7	ks	12,00 12,00		
120	725112146	WC modul podomítkový + výlevka v.č.104,105,106:5+7	ks	12,00 12,00		
121	725113101	Mtž splach nádrž plast vysoko v.č.104,105,106:5	kus	5,00 5,00		
122	725119306	Montáž klozetu závěsného v.č.104,105,106:7	ks	7,00 7,00		
123	725119401	Montáž předstěnových systémů pro zazdění v.č.104,105,106:5+7	ks	12,00 12,00		
124	725122232	Pisoár s integrovaným zdrojem, SLP 19RZ v.č.104,105,106:5	ks	5,00 5,00		
125	725129101	Mtž pisoáru keramického v.č.104,105,106:5	kus	5,00 5,00		
126	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva v.č.104,105,106:8	ks	8,00 8,00		
127	725311121	Dřez nerez s odkap plochou do kuchyňské linky v.č.105,106:3	ks	3,00 3,00		
128	725311121R1	Nerezový stůl s dvojdřezem a odkapovou plochou, 3450x750mm m.č. 105: 1	ks	1,00 1,00		
129	725311121R2	Nerezový stůl s dřezem a odkapovou plochou, 3450x800mm m.č. 107: 1	ks	1,00 1,00		
130	725829201	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou standardní v.č.105,106:3	ks	3,00 3,00		
131	725314290	Příslušenství k dřezu v.č.104,105,106:6	ks	6,00 6,00		
132	725319101	Montáž dřezů v.č.104,105,106:6	ks	6,00 6,00		
133	725330914	závěsná výlevka diturvitová v.č.104,105,106:5	ks	5,00 5,00		
134	725339111	Mtž výlevka v.č.104,105,106:5	kus	5,00 5,00		
135	725530152	Ventil pojistný TE 1847 DN 15 v.č.104,105,106:1+1	kus	2,00 2,00		
136	725531214	EI ohř zásob beztlak 3,3 kW/15l v.č.104,105,106:2	kus	2,00 2,00		
137	725811204	Ventil výtok stěna pračka G 3/4 v.č.104,105,106:2+2	kus	4,00 4,00		
138	725823134	Baterie dřezová nástěnná s delším rámečkem m.č. 102, 105, 107	kus	3,00 3,00		
139	725829201	Montáž baterie dřezové nástěnné chromové v.č.104: 3	ks	3,00 3,00		
140	725829202	Montáž baterie dřezové stojánkové chromové	ks	3,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2017-12 IVC V JABLUNKOVÉ	Rozpočet:
Objekt :	D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.105, 106:3		3,00		
141	725829201	Baterie umyvadlová stojánková otočná s delším ramínkem	ks	8,00		
		v.č.104, 105,106:8		8,00		
142	725829301	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	ks	8,00		
		v.č.104,105,106:8		8,00		
143	725860168	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL430, DN 40,50 odsávací s nastavitelným sklonem odtoku	kus	5,00		
		v.č.104,105,106:5		5,00		
144	725860182	Sífon pračkový HL405, DN 40/50 podomítková uzávěrka s přípojem vody 1/2"	kus	4,00		
		v.č.104,105,106:2+2		4,00		
145	725860201	Sífon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka zpětná klapka, DN 40, 50, kulový kloub na odtoku	kus	7,00		
		v.č.104,105,106:6+1		7,00		
146	725860212	Sífon umyvadlový HL134.0 pod omítku	kus	8,00		
		v.č.104,105,106:8		8,00		
147	725980122	Dvířka z plastu, 400 x 300 mm	kus	10,00		
		v.č.101,102,103:4+6		10,00		
148	R	montážní rám,sada pro umývadlo	kus	8,00		
		v.č.104,105,106:8		8,00		
149	R	podomítkový nosný systém pro urinaly	kus	5,00		
		v.č.104,105,106:5		5,00		
150	R	LINIOVÝ ŽLAB HL50F.0 SPRCHOVÝ	kus	7,00		
		v.č.104,105,106:7		7,00		
151	R	sada HL 227 k WC a k výlevce	ks	12,00		
		v.č.104,105,106:7+5		12,00		
152	R	baterie zdroje pisoar.ventilu	kus	5,00		
		v.č.104,105,106:5		5,00		
153	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,78		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				