

## Slepý rozpočet

Stavba :	2017-12 IVC V JABLUNKOVÉ	Rozpočet:
Objekt :	IO 04 -1 REKONSTRUKCE STÁV.PŘÍPOJKY SPLAŠK.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113154124	Fréz živič kryt tl10cm š1m -500m2 v.č.101:1*3,5	m2	3,50	3,50	
2	119001401	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm v.č.101:1	m	1,00	1,00	
3	119001411	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 v.č.101:1	m	1,00	1,00	
4	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení v.č.101:1	m3	1,00	1,00	
5	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 v.č.101:0,8*3,5*1,6	m3	4,48	4,48	
6	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 v.č.101:0,8*3,5*1,6	m3	4,48	4,48	
7	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m v.č.101:1,6*2*3,5	m2	11,20	11,20	
8	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m v.č.101:1,6*2*3,5	m2	11,20	11,20	
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m v.č.101:0,8*3,5*1,6	m3	4,48	4,48	
10	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m v.č.101:0,8*3,5*0,4+0,8*3,5*0,3	m3	1,96	1,96	
11	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 v.č.101:0,8*3,5*0,4+0,8*3,5*0,3	m3	1,96	1,96	
12	171101105	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 103% PS v.č.101:0,8*3,5*0,4+0,8*3,5*0,3	m3	1,96	1,96	
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím 4,48-1,96	m3	2,52	2,52	
14	R	Poplatek za uložení asfaltu na skládku v.č.101: 1m2 asf = 0,181 t:0,181 * 0,8*3,5	t	0,51	0,51	
15	R	Doprava asfaltu na skládku 10 km v.č.101: 1m2 asf = 0,181 t:0,181 * 0,8*3,5	t	0,51	0,51	
16	R	odvoz výkopku na skládku a poplatek v.č.101:(0,8*3,5*0,4+0,8*3,5*0,3) * 2	t	3,92	3,92	
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
17	451541111	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm v.č.101:0,8*0,4*3,5	m3	1,12	1,12	
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
18	565181111	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.15 cm v.č.101:0,3*3,5*0,8	m2	0,84	0,84	
19	566901111	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem v.č.101:0,8*0,3*3,5	m3	0,84	0,84	
20	572942112	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm v.č.101:0,8*3,5	m2	2,80	2,80	
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
21	871355221	Potr.PVC-systém KG třídy SN12, DN200 v.č.101:4	m	4,00	4,00	
22	894812315	Šachta PP dno DN 600/200 průtočné	kus	1,00		



## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>2017-12 IVC V JABLUNKOVÉ</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>IO 04 -1 REKONSTRUKCE STÁV.PŘÍPOJKY SPLAŠK.</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<a href="#">v.č.101:1</a>		1,00		
23	894812332	Šachta PP DN600 roura korug hl 2000	kus	1,00		
		<a href="#">v.č.101:1</a>		1,00		
24	894812339	Přípl šach PP roura DN 600 uříznutí	kus	1,00		
		<a href="#">v.č.101:1</a>		1,00		
25	894812376	Šachta PP DN600 poklop+prst -40t	kus	1,00		
		<a href="#">v.č.101:1</a>		1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				
<b>Díl:</b>	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
26	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	3,50		
		<a href="#">v.č.101:3,5</a>		3,50		
27	892573111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	2,00		
		<a href="#">v.č.101:2</a>		2,00		
28	R	nápojení na stáv. kanalizaci	ks	1,00		
		<a href="#">v.č.101:1</a>		1,00		
29	R	zrušení splaškové přípojky kanalizace	m	56,00		
30	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,53		
<b>Celkem za</b>		<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
31	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,00		
		<a href="#">v.č.101:3,5*2</a>		7,00		
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				