



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 2019/MěJa001

Evidence smluv Města Jablunkov

Předáno ke zveřejnění do registru smluv

Datum 29.4.19 Odbor MH Podpis

Zveřejněno v registru smluv

Datum 29.4.19 Odbor RT Podpis

Založeno v evidenci smluv

Datum Odbor Podpis

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
zastoupen ve věcech
- smluvních:

- technických:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Město Jablunkov

Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města

Lubošem Čmielem, místostarostou

Bc. Žanetou Polokovou, referentkou odboru místního
hospodářství Městského úřadu Jablunkov

jiri.hamrozi@jablunkov.cz

00296759

CZ00296759

Česká spořitelna a.s.

1681984379/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:

tel.:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Arnošt Walach

ul. Plk. Velebnovského 88, 739 91 Jablunkov

775970722

ArnostWalach@seznam.cz

01549472

CZ8704205477

Československá obchodní banka, a.s.

270158158/0300

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem na ulici Alej míru v Jablunkově**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle projektové dokumentace z 08/2018, zak. č. C2 18-17, zpracovatel C2pecap s.r.o. – Mariánské náměstí čp. 14, 739 91 Jablunkov (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této zakázky ze dne 14.05.2019.
- 2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednání pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši minimálně 10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- 2.5 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
- a) zajistit vytyčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelům,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - i) projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch (zábory), zajistit povolení k uzavírkám,
 - j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - l) zřídit a odstranit zařízení staveniště,
 - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - p) dodržet podmínky stanovené správcem inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - q) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - r) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - s) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií,
 - t) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - v) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
- 2.6 Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také DSPS) bude provedena podle následujících zásad:



- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) výkresy, které zůstávají beze změn, budou označeny textem „beze změn“,
 - c) DSPS bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem a razítkem zhotovitele.
- 2.7 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve dvou vyhotoveních.
- 2.8 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.
- 2.9 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí (3x v tištěné a 1x v elektronické podobě).
- 2.10 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a v této smlouvě.
- 2.11 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci a v této smlouvě obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.12 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.13 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.14 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně přezkoumal projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 2.15 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 2.16 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.17 Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude zhotovena s využitím dotačních prostředků v rámci projektu s kódem „304020P633“ s názvem „Cyklocestou cez hranice dedičstva“, v Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika získaných objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí



obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jimi požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatel.
- 3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníků dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **ve lhůtě do 210 kalendářních dnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 4.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 4.4 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.
- 4.5 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.
- 4.6 Konečné převzetí díla objednatel proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.7 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.

- 4.8 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.9 Místo plnění - k. ú. Jablunkov

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	4,178.219,28 Kč
DPH 21 %	877.426,05 Kč
cena díla včetně DPH	5,055.645,33 Kč

(slovy: **pět-milónů-padesát-pět-tisíc-šest-set-čtyřicet-pět-korun-českých-a-třicet-třihaléřů**).

- 5.2 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informací GFR a MFČR ze dne 10.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 e zákona o DPH.
- 5.3 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.
- 5.4 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.





INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

5.7 Změna ceny:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
- c) pokud práce a dodávky tvořící víceprací nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
- d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele.

5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.9 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací či méněprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku.

6. Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

6.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

6.4 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Datum uskutečnění zdanitelného plnění u dílčích faktur bude vždy k poslednímu dni daného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

6.5 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

6.6 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- číslo a datum vystavení faktury,
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- **název projektu, kód projektu a název programu**
- předmět smlouvy,
- název stavby,
- označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
- lhůta splatnosti faktury,
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

6.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- 6.9 V prípade dodatečného zjistení, že zhotoviteľom boli vyúčtované neprovedené práce a dodávky, zavazuje sa tento tuto neoprávnené fakturovanou časťku vrátiť objednateli do 10 ti kalendárnych dní ode dne oznámení této skutečnosti.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 8.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provedení stavby vč. vyjádření a stanovisek, stavební povolení vč. štítku o povolení stavby, který je zhotovitel povinen umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby a vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
- 8.3 Zhotovitel zajišťuje vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.6 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.7 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby.
- 8.8 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.
- 8.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v případě inženýrských sítí také jejich správce nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- 8.11 O kontrole zakrývaných častí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.12 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.13 Zhotovitel je povinen provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v elektronické podobě ke kontrole.
- 8.14 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli vážní listy (dodací/výdajové listy odpadu) případně i jiné objednatelům požadované doklady související s prokázáním řádného provádění díla.
- 8.15 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 8.16 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.17 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské (poddodavatelské) práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.18 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele (poddodavatele), pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za účastníka v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelům.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, termín zahájení a ukončení přijímacího řízení, prohlášení objednatele, že dílo přijímá / nepřijímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky.
- 10.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání a údržbu apod.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 10.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.



- 10.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelům odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Bylo-li plněno vadně, považuje se v této souvislosti za selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, pouze takové selhání, kdy dozor, i přes nesouhlas zhotovitele učiněný prokazatelně zápisem do stavebního deníku, trval na svém písemném pokynu, který vadně plnění zapříčinil.
- 11.4 Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.5 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 11.6 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatel zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.7 Objednatel písemně /postačí e-mailem/ oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.8 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatel, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
- 12.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatel, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- 12.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **10.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby (tedy pokud objednatel převezme dokončené dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími jeho řádnému užívání) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla dle čl. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 12.9 V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 a 12.8 tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 12.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 12.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.4 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- 13.5 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.6 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 13.8 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.
- 13.9 S uzavřením této smlouvy vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své 15. schůzi konané dne 11.6.2019, svým usnesením č. 15/305 písm. c).

V Jablunkově dne 25.7. 2019

Za objednatele:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

V Jablunkově dne 25.7. 2019

Za zhotovitele:

Arnošt Walach
Velebnovského 88
739 91 Jablunkov
IČ: 016 19472

Arnošt Walach

Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova



Položkový rozpočet

Zakázka: Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem na ul. Alej Míru v Jablunkově - SO101

Objednatel: Město Jablunkov
Dukelská 144
739 91 Jablunkov

IČ: 00296759
DIČ: CZ00296759

Zhotovitel: ARNOŠT WALACH
UL. VELEBNOVSKÉHO 88
73991 JABLUNKOV

IČ: 01549472
DIČ: CZ8909205472

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 651 209,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			145 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 796 209,32
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 796 209,32 CZK
Základní DPH	21 %		587 203,96 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			3 383 413,28 CZK

v JABLUNKOVĚ

Arnošt Walach
Velebnovského 88
739 91 Jablunkov
IČ: 01549472

Za zhotovitele

dne 3.6.2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD
739 91 JABLUNKOV

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			495 225,50
5	Komunikace	HSV			1 202 694,57
8	Trubní vedení	HSV			18 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			453 412,25
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 000,00
97	Prorážení otvorů	HSV			4 500,00
979	Likvidace sutí	HSV			410 390,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			65 987,00
VN	Vedlejší náklady	VN			145 000,00
Cena celkem					2 796 209,32

Položkový rozpočet

S:	Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem na ul. Alej Míru v Jablunkově
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						495 225,50
1	113108405	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.3 cm	m2	1 775 60000	25,00	44 390,00
2	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	1 775.60000	180,00	284 096,00
3	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1 775.60000	50,00	88 780,00
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	1 053.00000	25,00	26 325,00
5	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 (1053,0-39,5)*1,0	m2	1 013.50000	25,00	25 337,50
6	10371500R	zemní substrát 1013,5*0,1	m3	101 35000 101 35000	70,00	7 094,50
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 013.50000	15,00	15 202,50
8	112100001RAA	Kácení stromu do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, spálení větví	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl: 5						1 202 694,57
9	215901101RT5	Zhutnění podloží zhutněná pláň Edef = 45 MPa dlažba : 1775,6 obrubníky : 1053,0*0,3	m2	2 091 50000	40,00	83 660,00
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, fr 0-32mm chodník : 824,0 reliefní červená : 146,0 cyklostezka : 459,0+96,0+106,0+97,0+44,0 červená : 3,6	m2	1 775 60000 315 90000	180,00	319 608,00
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl 8 cm do drtě tl 4 cm chodník : 824,0 reliefní červená : 138,0 cyklostezka : 810,0 červená : 3,6	m2	1 775.60000 824.00000 138.00000 810.00000 3.60000	200,00	355 120,00
12	592451158R	dlažba betonová 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé reliefní červená : 138,0 profez : 138,0*0,03	m2	142 14000 138,00000 4,14000	400,00	56 856,00
13	592451171R	dlažba betonová 20x10x8 cm červená červená : 3,6*1,03	m2	3,70800 3,70800	236,00	875,09
14	592451170R	dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní chodník : 824,0 profez : 824,0*0,03	m2	848,72000 824,00000 24,72000	194,00	164 651,68
15	592451179R	dlažba betonová 20x10x8 cm BF červená, skladba cyklostezka : 810,0 profez : 810,0*0,03	m2	834,30000 810,00000 24,30000	266,00	221 923,80
Díl: 8						18 000,00
16	899304111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového výškové znovuosazení poklopů : 8	kus	8,00000 8,00000	2 000,00	16 000,00
17	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek - poklop znovuosazení vodovodního poklopu : 1	kus	1,00000 1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 91						453 412,25
18	917862111R00	Osazení stojat obrub bet. s opěrci,lože z C 12/15 chodníkový : 231,0+50,5+55,0+51,0+115,0 chodníkový : 229,0+48,0+53,5+49,0+16,0+4,0+8,0+16,5+41,0+46,0 nájezdový : 4,2+4,0+4,0+4,0+3,8+4,0+4,0+4,0+3,8+1,7+2,0	m	1 053 00000 502,50000 511,00000 39,50000	200,00	210 600,00

Položkový rozpočet


S:		Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem na ul. Alej Míru v Jablunkově				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
19	59217421R	obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní chodníkový: : 231,0+50,5+55,0+51,0+115,0 chodníkový: : 229,0+48,0+53,5+49,0+16,0+4,0+8,0+16,5+41,0+46,0 prořez: : 1013,5*0,03 0,095	kus	1 044 00000 502 50000 511 00000 30,40500 0,09500	76,00	79 344,00
20	59217476R	obrubník nájezdový 1000/150/150, přírodní nájezdový : 4,2+4,0+4,0+4,0+3,8+4,0+4,0+4,0+3,8+1,7+2,0 prořez: : 39,5*0,03 0,315	kus	41,00000 39,50000 1,18500 0,31500	78,00	3 198,00
21	914001121R00	Osaz sloupku dopr. značky vč. bet. základu+Al patka přeložení stávajících: : 2 C10a: : 10 C10b: : 10 A7b: : 8 IP20a: : 1 IP20b: : 1 IJ4b: : 1 A19: : 1 Z11g: : 6 flexibilní regulační sloupek: : 14	kus	54,00000 2,00000 10,00000 10,00000 8,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 6,00000 14,00000	900,00	48 600,00
22	40445032 AR	značka dopr. příkazová C10a, C10b C10a+C10b: : 5*2*2	kus	20,00000 20,00000	580,00	11 600,00
23	40444934 AR	značka dopr. varovná A7b, A19 A7b: : 4*2 A19: : 1	kus	9,00000 8,00000 1,00000	480,00	4 320,00
24	40445245R	značka dopr. infor. IP20a, IP20b IP20a+IP20b: : 2	kus	2,00000 2,00000	1 600,00	3 200,00
25	40445137 AR	značka dopravní info IJ 4b IJ4b: : 1	kus	1,00000 1,00000	380,00	380,00
26	56201R	směrový sloupek Z11g	kus	6,00000	320,00	1 920,00
27	56202R	flexibilní regulační sloupek	kus	14,00000	1 200,00	16 800,00
28	404459507R	sloupek Fe pr. 70 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	32,00000	280,00	8 960,00
29	404459518R	patka kotevní kompletní AP 70/4, čtyřkotevní	kus	32,00000	360,00	11 520,00
30	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebrý, nápisů V14: : 0,6*46 V9a: : 0,15*3	m2	28,05000 27,60000 0,45000	15,00	420,75
31	915721111R00	Vodorovné značení střík barvou stopčar, zeber atd	m2	28,05000	150,00	4 207,50
32	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čary vodící proužky V2a (1/3/0,125): : 396,0 V2b (3/1,5/0,25): : 66,0 V4 (0,25): : 24,0 V4 (0,5/0,5/0,25): : 39,0	m	625,00000 396,00000 66,00000 24,00000 39,00000	2,00	1 050,00
33	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr. hmot tl do 3mm červeně zvýraznění cyklostezky: : 37,3+4,5+17,0	m2	58,80000 58,80000	340,00	19 992,00
34	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar silnovrstvě	m	525,00000	52,00	27 300,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 000,00
35	966006132R00	Odstranění dopravních značek se sloupky, s bet. patkami	kus	2,00000	500,00	1 000,00
Díl: 97		Proražení otvorů				4 500,00
36	976085311R00	Vybourání kanál. rámu a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	9,00000	500,00	4 500,00

Položkový rozpočet

S:	Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem na ul. Alej Miru v Jablunkově
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		kanalizační poklopy v ploše chodníku : 8		8,00000		
		vodovod: : 1		1,00000		
Díl: 979		Likvidace suti				410 390,00
37	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, nakládání	t	1 592,00000	25,00	39 800,00
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 592,00000	30,00	47 760,00
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15 920,00000	4,00	63 680,00
40	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, kamenivo	t	1 475,00000	140,00	206 500,00
41	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	117,00000	450,00	52 650,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				65 987,00
42	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažběny	t	1 319,74000	50,00	65 987,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				145 000,00
43	VN1	Mimostaveništní doprava	%	2,00000	40 000,00	80 000,00
44	VN2	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
45	VN3	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
46	VN4	Vytyčení sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
47	VN5	Dočasné dopravní značení	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
48	VN6	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

26	2 796 209,32
-----------	---------------------



Položkový rozpočet

Zakázka: Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem na ul. Alej Míru v Jablunkově - SO102

Objednatel: Město Jablunkov
Dukelská 144
739 91 Jablunkov

IČ: 00296759
DIČ: CZ00296759

Zhotovitel: ARNOŠT WALACH
UL. VELEBNOVSKÉHO 88
73991 JABLUNKOV

IČ: 01549472
DIČ: CZ8904208472

Rozpis ceny	Celkem
HSV	741 390,94
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	50 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	791 390,94

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	791 390,94 CZK

Cena celkem bez DPH **957 583,04 CZK**

v JABLUNKOVĚ dne 3.6.2019

Arnošt Walach
Velebnovského 88
739 91 Jablunkov
IČ: 01549472
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			245 210,80
5	Komunikace	HSV			340 113,64
8	Trubní vedení	HSV			19 950,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			52 678,25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 417,00
VN	Vedlejší náklady	VN			50 000,00
979	Likvidace sutí	HSV			68 021,25
Cena celkem					791 390,94

Položkový rozpočet

S:	Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem na ul. Alej Míru v Jablunkově
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						245 210,80
		Zemní práce				
1	132201110R00	Hloubení rýh š do 60 cm v hor.3 do 50 m3. STROJNĚ kanalizace odvodň. žlabu.57.0*0.6*0.8	m3	27,36000 27,36000	350,00	9 576,00
2	175100020RA0	Obsyp potrubí šterkopiskem 57.0*0.6*0.3	m3	10,26000 10,26000	300,00	3 078,00
3	174101101R00	Zasyp jam, rýh, šachet se zhuťněním 27,36-10,26	m3	17,10000 17,10000	170,00	2 907,00
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 500 m přebytečná zemina z výkopu rýhy použita v místě stavby: 10,26	m3	10,26000 10,26000	50,00	513,00
5	171201101R00	Uložení sypaniny do nasypů nezhuťněných	m3	10,26000	80,00	820,80
6	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 kolem obrubníků 52.0*1,0	m2	52,00000 52,00000	20,00	1 040,00
7	10371500R	zemní substrát 52.0*0,1	m3	5,20000 5,20000	100,00	520,00
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	52,00000	20,00	1 040,00
9	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5- 8 cm	m	73,00000	100,00	7 300,00
10	113151114R00	Fréz. živič krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	233,60000	135,00	31 536,00
11	113109430R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm	m2	233,60000	700,00	163 520,00
12	113107512R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.12 cm	m2	233,60000	100,00	23 360,00
Díl: 5						340 113,64
		Komunikace				
13	215901101	Zhuťnění podloží zhuťněná pláň Edef = 45 MPa	m2	233,60000	25,00	5 840,00
14	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 18 cm	m2	233,60000	180,00	42 048,00
15	567132115R00	Podklad z kameniva stmel. cementem KSC I tl.20 cm	m2	233,60000	300,00	70 080,00
16	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,8 kg/m2, SPA	m2	233,60000	23,10	5 396,16
17	577141122RT3	Beton asfalt ACL 16S ložný, š do 3 m, tl. 5 cm	m2	233,60000	410,00	95 776,00
18	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,8 kg/m2, SPA	m2	233,60000	23,10	5 396,16
19	577131211RT3	Beton asfalt ACO 11S, do 3 m, tl. 4 cm	m2	233,60000	369,60	86 338,56
20	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou napojení na stávající komunikaci	m	73,00000	54,00	3 942,00
21	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm jednofádek: 73,0*0,1	m2	7,30000 7,30000	200,00	1 460,00
22	58380120R	Kostka dlažební drobná 8/10 tl.1 5m2/t: 7,3/5*1,02	t	1,48920 1,48920	2 800,00	4 169,76
23	597101113	Montáž odvodňovacího žlabu, včetně beton. lože C16/20 zatížení D 400 kN žlab s odtokem do zadní stěny čistícího dílu	m	3,50000	500,00	1 750,00
24	597103112	Montáž čistícího kusu, včetně obetonování C 16/20 zatížení D 400	kus	2,00000	500,00	1 000,00
25	59709611201R	EK100 305/125 HB - monolitický obrubníkový žlab, z recyklovaného kompozitu dl. 500 mm	kus	7,00000	1 170,00	8 190,00
26	59709611202R	EK100 305/125HB čistící kus-obrubníkový žlab, z recyklovaného kompozitu dl. 500 mm	kus	1,00000	4 401,00	4 401,00
27	59709611203R	EK100 305/125HB čistící kus- litinový obrub. žlab dl. 250 mm	kus	1,00000	2 520,00	2 520,00
28	59709611204R	EK 100 čelní stěna 305 mm	kus	2,00000	153,00	306,00
29	59709611205R	Příprava - lepení 2ks vodorovn. odtoků DN150, do zadní části kompozit. čistícího kusu	kus	1,00000	500,00	500,00
30	59709611206R	tmel KERB 600 ml	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 8						19 950,00
		Trubní vedení				

Položkový rozpočet

S:	Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem na ul. Alej Míru v Jablunkově
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	57,00000	100,00	5 700,00
32	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	57,00000	250,00	14 250,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				52 678,25
33	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15 silniční: 25,0+27,0-4,0	m	48,00000	180,00	8 640,00
34	59217488R	obrubník silniční 1000/150/250, přírodní 48,0*1,03 0,56	kus	50,00000 49,44000 0,56000	88,00	4 400,00
35	917882111R00	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15	m	16,00000	350,00	5 600,00
36	59217125R	obrubník náběhový pravý 400/330-310/1003	kus	1,00000	1 752,00	1 752,00
37	59217120R	obrubník přechodový pravý 400/310-250/1003	kus	1,00000	1 752,00	1 752,00
38	59217126R	obrubník náběhový levý 400/330-310/1003	kus	1,00000	1 752,00	1 752,00
39	59217121R	obrubník přechodový levý 400/310-250/1003	kus	1,00000	1 752,00	1 752,00
40	59217123R	obrubník přímý 400/330/1003	kus	12,00000	1 752,00	21 024,00
41	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisy BUS 1,5*3,0*2 kolo + šípka 0,75*3	m2	11,25000 9,00000 2,25000	15,00	168,75
42	915721111R00	Vodorovné značení střík. barvou stopčar, zeber atd.	m2	11,25000	150,00	1 687,50
43	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky V11a zastávka 3,0*4+12,0*2+3,5*4 V12c (0,125): 33,0	m	83,00000 50,00000 33,00000	2,00	166,00
44	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š. 12 cm silnovrstvě	m	83,00000	48,00	3 984,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 417,00
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	308,34000	50,00	15 417,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				50 000,00
46	VN1	Mimostaveništní doprava	%	2,00000	25 000,00	50 000,00
Díl: 979		Likvidace suti				68 021,25
47	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, nakládání	t	255,55000	25,00	6 388,75
48	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	255,55000	30,00	7 666,50
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 555,50000	4,00	10 222,00
50	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, kamenivo	t	229,85000	140,00	32 179,00
51	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	25,70000	450,00	11 565,00

26

791 390,94

Položkový rozpočet

Zakázka: Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem na ul. Alej Míru v Jablunkově - SO103

Objednatel: **Město Jablunkov** IČ: 00296759
 Dukelská 144 DIČ: CZ00296759
 739 91 Jablunkov

Zhotovitel: **ARNOŠT WALACH** IČ: 01549472
 UL. VELEBNOVSKÉHO 88 DIČ: CZ 8704205472
 739 91 JABLUNKOV

Rozpis ceny	Celkem
HSV	555 619,02
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	35 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	590 619,02

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	590 619,02 CZK
Základní DPH	21 %	124 029,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **714 649,01 CZK**

v JABLUNKOVĚ dne 3.6.2019

Arnošt Walach
 Velebnovského 88
 739 91 Jablunkov
 IČ: 01549472

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			93 132,50
5	Komunikace	HSV			237 488,52
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			148 882,00
979	Likvidace sutí	HSV			62 721,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 395,00
VN	Vedlejší náklady	VN			35 000,00
Cena celkem					590 619,02

Položkový rozpočet

S:	Stežka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem na ul. Alej Míru v Jablunkově
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				93 132,50
1	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m ² , živice tl. 3 cm dlažba: : 141,5 asfalt: : 138,0	m ²	279,50000 141,50000 138,00000	25,00	6 987,50
2	113109420R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m ² , beton, tl. 20 cm	m ²	279,50000	200,00	55 900,00
3	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drcené tl. 10 cm	m ²	279,50000	60,00	16 770,00
4	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m ² kolem obrub: : 61,5*1,0	m ²	61,50000 61,50000	20,00	1 230,00
5	10371500R	zemní substrát 61,5*0,1	m ³	6,15000 6,15000	100,00	615,00
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m ²	61,50000	20,00	1 230,00
7	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	104,00000	100,00	10 400,00
Díl: 5		Komunikace				237 488,52
8	215901101RT5	Zhutnění podloží zhutněná plaň Edef = 45 MPa dlažba: : 141,5 asfalt: : 138,0 obrubníky: : 61,5*0,3	m ²	297,95000 141,50000 138,00000 18,45000	25,00	7 448,75
9	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm, fr. 0-32mm	m ²	141,50000	180,00	25 470,00
10	596215040R00	Kladení zamkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 4 cm vč. zpomalovacího prahu	m ²	141,50000	180,00	25 470,00
11	592451179R	dlažba betonová 20x10x8 cm BF červená, skladba 141,5*1,03	m ²	145,74500 145,74500	266,00	38 768,17
12	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou napojení na stávající komunikaci 15,0+22,5+15,0+22,5 7,0+8,0+6,0+8,0	m	104,00000 75,00000 29,00000	54,00	5 616,00
13	577151113	Beton asfalt ACO 11 obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m ²	138,00000	540,00	74 520,00
14	573211112R00	Postřík spojovací 0,2 kg/m ² PS-E	m ²	138,00000	23,10	3 187,80
15	565310012R00	Podklad z asfalt recyklatu po zhutnění tl. 6 cm	m ²	138,00000	150,00	20 700,00
16	573191111R00	Postřík infiltrační 1kg/m ² PI-E	m ²	138,00000	23,10	3 187,80
17	564861111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm	m ²	138,00000	240,00	33 120,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				148 882,00
18	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15 5,0+9,0+8,0+8,5+6,0+8,5+8,0+8,5	m	61,50000 61,50000	180,00	11 070,00
19	59217488R	obrubník silniční 1000/150/250, přírodní 61,5*1,03 0,655	kus	64,00000 63,34500 0,65500	88,00	5 632,00
20	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm 12,5+8,5+12,5	m	33,50000 33,50000	1 200,00	40 200,00
21	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	6,00000	15 000,00	90 000,00
22	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebrý, nápisu V17: 0,25*48	m ²	12,00000 12,00000	15,00	180,00
23	915721111R00	Vodorovné značení střík barvou stopčar zeber atd.	m ²	12,00000	150,00	1 800,00
Díl: 979		Likvidace sutí				62 721,00
24	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m, nakládání	t	226,40000	25,00	5 660,00
25	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	226,40000	30,00	6 792,00
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 264,00000	4,00	9 056,00
27	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, kamenivo	t	195,70000	140,00	27 398,00
28	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	30,70000	450,00	13 815,00

Položkový rozpočet

S:	Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem na ul. Alej Miru v Jablunkově
----	---

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	99	Stavební přesun hmot				13 395,00
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	267,90000	50,00	13 395,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				35 000,00
30	VN1	Mimostavební doprava	%	2,00000	17 500,00	35 000,00

26	590 619,02
-----------	-------------------

