

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Mateřská škola</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>MŠ Jablunkov</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Z	Dodávka celkem	0
R	Montáž celkem	0
N	HSV celkem	0
	PSV celkem	0
	ZRN celkem	0
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	0
	ZRN+VRN+HZS	0
		Ostatní VRN
		VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	<b>MŠ Jablunkov</b>
Objekt :	<b>Mateřská škola</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>MŠ Jablunkov</b>
Objekt :	<b>Mateřská škola</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Výkres č.
<b>Díl: 62</b>		<b>Upravy povrchů vnější</b>					
1	283-75939.01	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.150 mm 900*1,1 -916 080	m2	898,39 990,00 -91,61			D.1.1.b)107až112
2	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 1052,67*0,05	m2	52,63 52,63			D.1.1.b)111,112
3	622 11-0010.RAA	Omitka stěn vnější břizolitová, složitost 3 otlučení a zřízení ze 100 %	m2	52,63			D.1.1.b)107až112
4	283-75932	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 40mm ostění, nadpraží, lodžie (podhled) (81,25+14,04)*1,1	m2	104,82 104,82			D.1.1.b)107,108
5	283-75776	Deska polystyren. POLYDEK EPS70 V60S35 tl. 50 mm 4*1,9*1,6	m2	12,16 12,16			D.1.1.b)108
6	631-27220	Tkanina skelná R 117 A101 šifka 100 cm (898,3920+104,8190+(0,4118/0,04)+91,6080)*1,2	m2	1 326,14 1 326,14			D.1.1.b)107až112
7	621 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy 23,4-9,36	m2	14,04 14,04			D.1.1.b)107až112
8	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	334,72			D.1.1.b)111,112
9	283-50103.A	Lišta podparapetní 2 m plast+tkanina	m	132,05			D.1.1.b)107až112
10	283-50101.A	Lišta okenní 1,4 m plast+tkanina	m	521,50			D.1.1.b)107až112
11	283-50100.A	Lišta rohová s okapničkou 2 m plast+tkanina	m	521,50			D.1.1.b)107až112
12	283-50250	Lišta rohová plastová s tkaninou bílá Sto dl. 2,0m 8,5*19	m	161,50 161,50			D.1.1.b)107až112
13	622 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny 900+81,25+48,02+23,40-14,04	m2	1 038,63 1 038,63			D.1.1.b)107až112
14	622 32-3041.R00	Penetrace podkladu 1038,63+14,04	m2	1 052,67 1 052,67			D.1.1.b)107až112
15	622 47-2162.R00	Omitka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně 1052,67	m2	1 052,67 1 052,67			D.1.1.b)107až112
16	283-75999	Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x150 mm 138,8*0,6*1,1	m2	91,61 91,61			D.1.1.b)110
17	622 30-0131.R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	52,63			D.1.1.b)107až112
18	622 30-0151.R00	Montáž soklové lišty	m	138,80			D.1.1.b)107
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Upravy povrchů vnější</b>					
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
19	630 90-0020.RA0	Vybourání betonové mazaniny 4*1,6*1,9	m2	12,16 12,16			D.1.1.b)108
20	632 41-6230.R00	Potěr betonový 20MPa, tl. 30 mm	m2	12,16			D.1.1.b)108
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
21	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	1 150,00			D.1.1.b)111,112
22	941 94-1191.RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté	m2	1 150,00			D.1.1.b)111,112
23	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	1 150,00			D.1.1.b)111,112
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
24	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	21,14			
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>					
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>					
25	713 13-1131.R00	Izolace tepelná stěn lepením 81,25+48,02+23,40-14,04	m2	138,63 138,63			D.1.1.b)107až112
26	713 13-1153.R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton 900+14,04	m2	914,04 914,04			D.1.1.b)107až112
27	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	46,08			
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>					
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>					
28	764 45-4803.R00	Demontáž okapových svodů, nastavení, montáž 9*9	m	81,00 81,00			
29	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,95			
30	764 41-0292.R00	Montáž oplechování rohů parapetů Pz	kus	158,00			D.1.1.b)107až112
31	764 41-0295.R00	Montáž - naletování okapnice Pz	m	175,00			D.1.1.b)107až112
32	764 41-0270.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm	m	175,00			D.1.1.b)107až112
33	764 41-0291.R00	Montáž oplechování parapetů Pz	m	175,00			D.1.1.b)107až112
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>					
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					
34	766 90-0010.RAB	Demontáž obložení stěn z palubek 138,8*1,3	m2	180,44 180,44			D.1.1.b)111,112
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>					
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>MS Jablunkov</b>
Objekt :	<b>Mateřská škola</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Výkre
35	767 99-6802.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg 4*60	kg	240,00 240,00			D.1.1
36	767 99-1911.R00	Oprava samostatným svařováním	m	10,00			D.1.1
37	767 99-1912.R00	Řezání plamenem (samostatně)	m	10,00			D.1.1
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>					
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
38	771 57-0012.RAB	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele 1,3*1,8*4	m2	9,36 9,36			D.1.1
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>					
39	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,03			
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>					
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
40	210 22-0001.R00	demontáž, nastavení, montáž hromosvou 4*15	m	60,00 60,00			D.1.1
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>					