



Výpis dřevěných prvků

Ozn.	Popis prkvu	Rozměr (mm)	Délka (m)	Počet (ks)	Kubatura m3
01	pozednice	140/120	6,60	2	0,222
02	sloupek	140/140	2,60	2	0,102
03			2,50	2	0,098
04	pásek	100/120	1,50	6	0,108
05	střední vaznice	140/180	6,60	1	0,166
06			6,80	1	0,171
07	krokve	100/180	4,40	9	0,713
08			4,90	9	0,794
09	bednění	tl. 25 mm	59,50	-	1,4875
10	vzpěra	100/120	2,55	2	0,061

Celkem m3	3,925
prořez 5%	0,196
Celkem m3	4,121

Výpis oceli

Pol.	Specifikace			Dél. celkem
	(ks)	Ozn. / Ø	délka	40*3,0
OCEL	10 505 (S 500)			
S 01	6	40*3,0	0,5	3,0

Délka celkem	[m]	3,0
Jednotková hmotnost	[kg/m]	0,94
Hmotnost	[kg]	2,82
Celková hmotnost	[kg]	2,82

Kotevní prvky včetně podložek a matek
Do zdiva kotveno pomocí chemické kotvy

Poznámka
- dřevěné prvky uloženy na zdivu, v kapsách, budou položeny na asfaltové lepence, popř. na separační fólii
- viditelné prvky krovu budou hoblovány, impregnace bezbarvá
- dřevěné prvky budou opatřeny impregnací proti dřevokaznému hmyzu a houbám, zhlaví trámu, které jsou uloženy na zdi budou opatřeny dvojnásobnou impregnací.
- Pozednice budou

Legenda materiálu

Stávající cihelné zdivo

Dřevěné prvky nutno připravit delší, jedná se přesné rozměry jednotlivé prvky budou opatřeny dvojnásobnou bezbarvou impregnací proti dřevokaznému hmyzu a houbám, viz ustanovení ČSN 73 1701
- Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí, ČSN EN 335-1 !
- pozednice uloženy na zdivu budou položeny na asfaltové lepence
- viditelné prvky krovu budou hoblovány, impregnace bezbarvá

SO 02 - Garáž

STUDIO-D Opava s.r.o.
Krnovská 75e, 746 01 Opava
IČ 268 33 115
Zodpovědný projektant Ing.arch. Lubomír Dehner
Vypracoval Ing. Jiří Šafránek
www.studio-d.cz

Veřejné WC

Odry, Kostelní ulice

Půdorys řez krovu - návrh

Stavebník	Město Odry Oderská městská spol. s.r.o
Místo stavby	Odry, ulice Kostelní
Datum	05/2013
Zakázka č.	1249/2013
Formát	2xA4
Stupeň	RDS
Měřítko	Výkres
1:50	**D 1.2.2 - 08**

STUDIO