



KROV



LEGENDA MATERIÁLŮ



Dřevěné kosntrukce z rostlého dřeva (kulatina), dřevo třídy C24, dřevo opatřeno fungicidním a insekticidním nátěrem

LEGENDA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KONSTRUKCE

Označení	Popis prvku	Rozměry, průřez [mm]	Délka [mm]	Počet [ks]
K01	Dřevěná krokev z masivního smrkového dřeva, kruhový průřez, třída dřeva C24	ø 500	9200	3
K02	Dřevěná krokev z masivního smrkového dřeva, kruhový průřez, třída dřeva C24	ø 500	6000	2
K03	Dřevěná krokev z masivního smrkového dřeva, kruhový průřez, třída dřeva C24	ø 200	2670	4
K04	Dřevěná krokev z masivního smrkového dřeva, kruhový průřez, třída dřeva C24	ø 200	1875	4

LEGENDA ZNAČEK

Sxx Označení skladby kosntrukce, více informací viz. výpis skladeb

ø xxx Označení průměru dřevěného prvku


Kxx Klempířské prvky, viz výpis klempířských prvků

POZNÁMKY

- Pozn.1 - sklon střešní roviny bude vytvořen pomocí zářezů na nosných trámech
- Jednotlivé prvky kosntrukce budou spojovány kombinací tesařských spojů a spojovacími prostředky (svorníky, vruty, hřeby)
- Všechny kosntrukce budou opatřeny bezbarvým nátěrem proti hmyzu a dřevokazným houbám
- Viditelné spojovací prostředky (např. matice) budou zapuštěny
- Dřevo třídy C24
- Maximální zářez na nosných střešních trámech je 160 mm



0,000 = 409,500 m n.m. B.p.v./souřadnicový systém S-JTSK

NÁZEV STAVBY: <b>Altán v Jablunkově</b>		DATUM: <b>04/2020</b>	
INVESTOR: <b>Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov</b>		FORMÁT: <b>2xA4</b>	
OBEC: <b>Jablunkov, parcela č. 986/1</b> K.Ú.: <b>Jablunkov</b>		ZAKÁZKA Č.:	
HL. ARCHITEKT: <b>Ing. arch. Marek Pyszek</b>	<div><b>NODUM</b></div> <div>nodum atelier - na, s.r.o. Nádražní 49 739 91 Jablunkov</div> <div>info@nodum.cz +420 724 020 273 www.nodum.cz</div>		
KONTROLOVAL: <b>Milan Czudek</b>			
VYPRACOVAL: <b>Ing. Jakub Walek</b>			
STUPEŇ: <b>DŮS + DOS</b>	AUTORIZACE:		
NÁZEV VÝKRESU: <b>KROV</b>		MĚŘÍTKO: <b>1:50</b>	<b>D.1.1.03</b>