



DETAIL 1 - OPLECHVNÍ OKRAJE STŘECHY



LEGENDA PRVKŮ


- K01 Klempířský prvek - závětrná lišta
- závětrná lišta, materiál: hliník, barva: antracit RAL 7016, tl. min. 0,6 mm, R.Š. 370 mm



LEGENDA MATERIÁLŮ

- Dřevěné kosntrukce z rostlého dřeva (kulatina), dřevo opatřeno fungicidním a insekticidním nátěrem
- Dřevěné kosntrukce z rostlého dřeva (kulatina), dřevo opatřeno fungicidním a insekticidním nátěrem
- Pohledové dřevěné poalubky, tl. 25 mm, opatřeny fungicidními a insekticidními nátěry
- OSB deska do venkovního prostředí, třída 4, tl. 15 mm
- Hydroizolační vrstva, EPDM folie
- Hydroizolační vrstva, ukončující lemovací pásek z EPDM folie

SKLADBA KONSTRUKCE S2				
OZN.	FUNKCE VRSTVY	SPECIFIKACE MATERIÁLU	ZABUDOVÁNÍ MATERIÁLU	TLOUŠŤKA [mm]
1	Hydroizolační	EPDM folie, tl. 1,14 mm, přesahy jednotlivých spojů min. 100 mm, spoje provedeny pomocí pásky (vulkanický spoj)	Celoplošně lepeno	1,14
2	Spojovací	Polychlorpropylenové lepidlo, lepidlo určené k lepení EPDM folie, lepidlo se nanese na bednění i na folii v tenké vrstvě	Celoplošně nanesení	-
3	Podkladní	Bednění z OSB desek třídy 4, tl. desky 15 mm, spoje desky P+D	Mchanicky kotveno	15
4	Podkladní	Bednění z pohledových palubek, tl. 25 mm, spoje P+D, opatřeno bazbarvým nátěrem proti houbám a hmyzu	Mchanicky kotveno	25
5	Nosná	Nosná kosntrukce krovu, krokve z masivního rostlého dřeva, kruhový průřez 500 mm	Mchanicky kotveno	25

NÁZEV STAVBY:		Altán v Jablunkově		DATUM:	04/2020	
INVESTOR:		Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov		FORMÁT:	2xA4	
OBEC:		Jablunkov, parcela č. 986/1		K.Ú.: Jablunkov		
HL. ARCHITEKT:		Ing. arch. Marek Pyszko		 nodum atelier - na,s.r.o. Nádražní 49, 739 91 Jablunkov IČ: 29462525 www.nodum.cz		
KONTROLOVAL:		Milan Czudek				
VYPRACOVAL:		Ing. Jakub Walek				
STUPEŇ:		DŮS + DOS				AUTORIZACE:
ST. OBJEKT:		NÁZEV VÝKRESU:			MĚŘÍTKO:	
		DETAIL 1 - OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY			1:10	
						D.1.1.12