



PARKOVIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLUNKOV
D.13 - Technologická jímka
M 1:50




- S1** Vyztužení stěny tl. 250 - výztuž u obou povrchů
- svislá výztuž Ø12 á 150 mm
 - krytí 50 mm
 - vodorovná výztuž Ø12 á 150 mm
 - vodorovná výztuž Ø12 á 70 mm - 4 ks - u horního okraje stěny
- X2** Napojovací směr
- max. kamenivo 8 mm stěna/základová deska
 - beton s jemným kamenivem v okolí těsnicích prvků

DETAIL
M 1:10




- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B
- KONZISTENCE ČERSTVÉHO BETONU S2-S3
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206-1-Z3
- OCEL - UVEDENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU
POLOMĚRY OBLOUKU JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY
- VŠECHNY PRUTOVÉ PRVKY JE POTŘEBA OPATŘIT KOTEVNÍMI OHYBY/HÁKY PRO VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ ČÁSTI
- STYKOVÁNÍ PODÉLNÝCH VLOŽEK BUDE PROSTŘÍDANÉ, NEBUDE SE STYKOVAT V JEDNÉ LINII - STYKOVÁNÍ DLE KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD
- VŠECHNY TŘMÍNKY BUDOU V PODÉLNĚ OSE OTÁČENY - PROSTŘÍDANÉ UZAVŘENÍ TŘMÍNKU PO DÉLCE PRUTU
- ZÁKLADOVÁ DESKA + STĚNY + HORNÍ DESKA = BÍLÁ VANA
- Receptura betonu:
- beton WU 3 dle Lohmeyer / Ebeling – Weisse Wannen
 - C30/37 (specifikace z PD)
 - velmi pomalý nárůst pevnosti betonu (min. 90ti denní)
 - cement s nízkým vývinem hydratačního tepla – např. CEM III 32,5 N-LH
 - množství cementu v betonu max. 320 kg/m3
 - max. průsak 50 mm
 - max. vodní součinitel v/c ≤ 0,55
 - modul pružnosti Ecm = 33 GPa
 - konzistence F3 nebo řidší
 - bez krystalizačních přísad
- Ošetřování mladého betonu
- odbednění po 3 dnech
 - po odbednění zakrytí po dobu 7 dnů
- (vlhčení přes krycí vrstvu, zateplení – dle klimatických podmínek)
- Strojově hlazený podkladní beton + separační fólie (2x PE fólie)

NA BETONÁŘSKOU VÝZTUŽ JE POTŘEBA ZPRACOVAT DILENSKOU/KLADECÍ DOKUMENTACÍ

Investor	Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov	
----------	--	---

Souř. systém: S-JTSK
Výř. systém: Bpv

Zhotovitel: C2pecap s.r.o. Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Čmiel Vypracoval: Ing. Daniel Lipowski	Autorizace:	 Mob: + 420 725 043 164 Email: info@c2pecap.cz
Investor: Město Jablunkov, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov	Katastrální území: Jablunkov (656305)	Název akce: "Parkoviště u základní školy Jablunkov"	
Název přílohy: D.13 - Technologická jímka			Formát: 2xA4
Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby. Stavbu lze provádět na základě projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované dle přílohy č.13 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. v platném znění.			Datum: únor 2021
			Číslo zakázky: C2 21-02-03
			Stupeň: DPS
			Paré:
			Měřítko: 1:50
			Číslo výkresu: D.13