


**M 1:50**

### Vzorový příčný řez B-B'



## Die TP170: D2-D-1-CH-PIII

DL	Dlažba betonová zámková	60 mm	ČSN 73 6131
-	Zapískování spar křemičitým pískem	(0-2 mm)	
L	Ložní vrstva ze šterkodrti fr. 0/4 mm	40 mm	50MPa
ŠD <sub>A</sub>	Šterkodrt', typ A, fr. 0/32 mm	200 mm	30MPa ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	300 mm	

Min. hodnota modulu pretvárnosti na pláni (na aktívnej zóne)  $E_{\text{def},2} = 30 \text{ MPa}$  a na vrstve ŠD  $E_{\text{def},2} = 50 \text{ MPa}$ . V prípade neúnosnosti zemní pláne je nutnosť provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

Dle TP170: D2-D1-VI-PIII



DL	Dlažba ze zatravnovacích tvárnic	80 mm	ČSN 73 6131
-	Vysypání spár kačirkem		
L	Ložní vrstva ze šterkodrti fr. 4/8mm	40 mm	60MPa ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
ŠD <sub>A</sub>	Šterkodrt, typ A, fr. 0/32 mm	250 mm	30MPa ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	370 mm	


Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně)  $E_{\text{def},2} = 30 \text{ MPa}$  a na vrstvě ŠD  $E_{\text{def},2} = 60 \text{ MPa}$ . V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.


## Die TP170: D1-N2-V-PIII

ACO 11	Asfaltový beton ohrubný	40 mm		ČSN EN 13108-1
PS-EP	Spojovací postřik	1,00 kg/m <sup>2</sup>		ČSN 73 6129
ACP 16+	Asfaltový beton podkladní	70 mm		ČSN EN 13108-1
PS-EP	Spojovací postřik	1,00 kg/m <sup>2</sup>		ČSN 73 6129
ŠD <sub>a</sub>	Štěrkořt, typ A, fr. 0/32 mm	150 mm	50MPa	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
ŠD <sub>a</sub>	Štěrkořt, typ A, fr. 0/63 mm	150 mm	30MPa	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	410 mm		

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně)  $E_{\text{def},2} = 30 \text{ MPa}$  a na vrstvě ŠD  $E_{\text{def},2} = 50 \text{ MPa}$ . V případě neúnosnosti zemní pláň je nutnost provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.



- ② Zásyp rýhy štěrkodrtí fr. 8-16
- ③  Drenážní trubka DN 150
- ④ Vyrovnání dna štěrkopískem




Investor

## Město Jablunkov

Dukelská č.p. 144  
739 91 Jablunkov

Souř. systém: S-JTSK

Výš. systém: Bpv

Zhotovitel: C2pecap s.r.o. Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Čmiel	Autorizace:	 Mob: + 420 725 043 164 Email: info@c2pecap.cz
	Vypracoval: Ing. Daniel Lipowski		
Investor: Město Jablunkov, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov			Formát: 3xA4
Katastrální území: Jablunkov (656305)			Datum: únor 2021
Název akce: <b>"Parkoviště u základní školy Jablunkov"</b>			Číslo zakázky: C2 21-02-03
			Stupeň: DPS Paré:
Název přílohy: <i>D.4 - Vzorový řez B-B'</i>			Měřítko: 1:50 Č. výkresu: D.4