

M 1:50

Vzorový příčný řez C-C'



Die TP170: D2-D-1-CH-PIII

DL	Dlažba betonová zámková	60 mm	ČSN 73 6131
-	Zapiskování spar křemičitým pískem	(0-2 mm)	
L	Ložní vrstva ze šterkodrti fr. 0/4 mm	40 mm	50MPa
ŠD _A	Šterkodrt', typ A, fr. 0/32 mm	200 mm	30MPa ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	300 mm	

Min. hodnota modulu pretvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{\text{def},2} = 30 \text{ MPa}$ a na vrstvě ŠD $E_{\text{def},2} = 50 \text{ MPa}$. V případě neúnosnosti zemní pláň je nutnost provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

Die TP170: D2-D1-VI-PIII


DL	Dlažba ze zatravňovacích tvárnic	80 mm	ČSN 73 6131
-	Vysypání spár kačirkem		
L	Ložní vrstva ze šterkodrti fr. 4/8mm	40 mm	60MPa ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
Š _A	Šterkodrt, typ A, fr. 0/32 mm	250 mm	30MPa ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	370 mm	


Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{\text{def},2} = 30 \text{ MPa}$ a na vrstvě ŠD $E_{\text{def},2} = 60 \text{ MPa}$. V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.


Die TP170: D1-N2-V-PIII

ACO 11	Asfaltový beton ohrusný	40 mm		ČSN EN 13108-1
PS-EP	Spojovací postřík	1,00 kg/m ²		ČSN 73 6129
ACP 16+	Asfaltový beton podkladní	70 mm		ČSN EN 13108-1
PS-EP	Spojovací postřík	1,00 kg/m ²		ČSN 73 6129
ŠD _a	Štěrkodrt', typ A, fr. 0/32 mm	150 mm	50MPa	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
ŠD _a	Štěrkodrt', typ A, fr. 0/63 mm	150 mm	30MPa	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	410 mm		

Min. hodnota modulu pretvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{\text{def},2} = 30 \text{ MPa}$ a na vrstvě ŠD $E_{\text{def},2} = 50 \text{ MPa}$. V případě neúnosnosti zemní pláň je nutnost provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.




- ② Zásyp rýhy štěrkodrtí fr. 8-16
- ③  Drenážní trubka DN 150
- ④ Vyrovnání dna štěrkopískem



Investor

Město Jablunkov
Dukelská č.p. 144
739 91 Jablunkov

Souř. systém: S-JTSK
Výš. systém: Bpv

Zhotovitel: C2pecap s.r.o. Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Čmiel	Autorizace:	 Mob: + 420 725 043 164 Email: info@c2pecap.cz
	Vypracoval: Ing. Daniel Lipowski		
Investor: Město Jablunkov, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov	Formát:	3x4	
Katastrální území: Jablunkov (656305)	Datum:	únor 2021	
Název akce:	Číslo zakázky:	C2 21-02-03	
"Parkoviště u základní školy Jablunkov"	Stupeň:	Paré:	
	DPS		
	Měřítko: 1:50		
Název přílohy:	Č. výkresu: D.5		
<i>D.5 - Vzorový řez C-C'</i>			