



OPRAVNÉ PRÁCE:

- OP 01** OPRAVA STÁVAJÍCÍ PODLAHY
 - Po vybourání stávající podlahy bude proveden 1x ALP nálet a natavení 1x asf. SBS modifik. pás
 - Dále bude položen pěn. polystyren tl. 20 mm se separační PE fólií
 - Poté bude provedena nová spádovaná betonová mazanina tl. min. 50 mm
 - Následně bude provedena penetrace podkladu s náetrovou hydroizolační sádkou, včetně systémové koutové pásky
 - Poté se provede pokládka nové keramické protiskluzné dlažby s následným vyspádováním
- OP 02** OPRAVA STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ ŠACHTICE
 - Po provedení nových rozvodů ZTI bude provedeno zpětné zaizolování s následnou povrchovou úpravou z VC dvouvrstvé štukové omítky
- OP 03** OPRAVA STĚN S KERAM. OBKLADEM
 - Po osekání keram obkladem bude provedeno celoplošné vyrovnání poškozené části pro pokládku nových keram. obkládů
- OP 04** ŠPENÍRANÍ PODKLADY
 - OPRAVA PODLAHY
 - Po osekání keram. dlažby bude provedena nová pokládka keramické protiskluzné dlažby R11
- OP 06** SDK KURR STOLUPÁČHO POTRUBÍ
 - Obnova zakřív stoupačcho potrubí SDK kufrem (nosné kovové profily, opěšeno SDK deskou GREEN tl. 12,5 mm)

Tabulka místností 2.NP – Návrh					
Oddělení	Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Úroveň povrchu	Stavby
Zázemní Blahy	2.01	RESEPTUUM SE SCHODIŠTĚM	38,56	28,9	
	2.02	SÁLNA	20,2	20,1	
	2.03	SKLAD PRÁČEK	15,12	16,8	OPRAVA PVC+SKLAD
	2.05	LAVYVÁRNA DĚTÍ S WC	25,89	21,3	NOVÁ MALBA
	2.06	SPALN	35,48	26,4	NOVÁ MALBA
	2.07	KERNA	35,43	26,2	
	2.08	PRACOVNA / JEDLNA	45,63	30,9	
	2.09	CHODBA S VÝEŠKOU JEDL	13,07	21,0	NOVÁ MALBA
	2.10	LODŽE	1,87	5,32	OPRAVA KZS
	2.11	STOLUPÁČHO VÝTĚHU	0,51	2,5	
Zázemní Blahy	2.12	VÝTĚHU	0,54	3	
	2.13	CHODBA	4,3	9,2	
	2.14	SÁLNA LÓŽE S VÝEŠKOU A WC	6,72	11,44	NOVÁ MALBA
	2.15	DEJNÍ MÍSTNOST	10,13	22,3	NOVÁ MALBA
	2.16	LODŽE	3,06	7,04	
	2.17	SÁLNA	18,92	19,8	
	2.19	LAVYVÁRNA DĚTÍ S WC	25,89	21,3	NOVÁ MALBA
	2.20	KLADOVNA MÍSTNOST	1,99	6	NOVÁ MALBA
	2.21	PRACOVNA / JEDLNA	60,43	33,7	NOVÁ MALBA
	2.22	KERNA / SPALN	60,43	33,7	
Zázemní Blahy	2.23	SKLAD LENTEK	6,46	12,2	
	2.24	KANCELAR	25,11	21,8	
	2.25	RESEPTUUM SE SCHODIŠTĚM	38,56	28,9	
	2.26	SÁLNA	19,16	19,8	
	2.27	SKLAD PRÁČEK	15,17	16,8	OPRAVA PVC+SKLAD
	2.29	LAVYVÁRNA DĚTÍ S WC	25,89	21,3	NOVÁ MALBA
	2.30	SPALN	35,49	26,4	NOVÁ MALBA
	2.31	KERNA	35,43	26,2	
	2.32	PRACOVNA / JEDLNA	45,63	30,9	
	2.33	CHODBA S VÝEŠKOU JEDL	13,07	21,0	NOVÁ MALBA
Zázemní Blahy	2.34	LODŽE	1,87	5,32	OPRAVA KZS
	2.35	STOLUPÁČHO VÝTĚHU	0,51	2,5	
	2.36	VÝTĚHU	0,54	3	
	2.37	CHODBA	4,37	10,3	
	2.38	SÁLNA LÓŽE S VÝEŠKOU A WC	10,13	22,3	NOVÁ MALBA
	2.39	DEJNÍ MÍSTNOST	6,72	11,44	
	2.40	LODŽE	3,06	7,04	
	2.41	SÁLNA	18,92	19,8	
	2.42	SKLAD PRÁČEK	15,12	16,8	OPRAVA PVC+SKLAD
	2.43	LAVYVÁRNA DĚTÍ S WC	25,89	21,3	NOVÁ MALBA

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

- Stávající konstrukce obecně**
- Stávající KZS z polystyrenu EPS F 70 tl. 160-180 mm**
- Ždviho z plynosklákových tvárnic (P2-400) tl. 100 a 150 mm, na systémové lepidlo**
- ždviho kotveno ke stávajícímu ždviho v každé druhé ložné spáře na ploché kotvy**
- Konstrukce sádkotočnové, SDK předstěny (kovové profily),**
- opěšštění deskami tl. 12,5 mm GREEN**
- + instalační sady pro jednotlivé nové zařízení předněny**

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

Vypracoval : Projektant: Kancelář lay-out s.r.o., Jihlava, Svobody 522 / 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 e: kancelar@lay-out.cz	lay-out PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Investor : Město Jablunkov, Dukelská 144, 73991 Jablunkov	
Místo stavby : Obec Jablunkov, k.ú. Jablunkov, parc.č. 384, 386, 387, 375/9, 493/2, 492/3	Datum vypracování : 06 / 2017
Název stavby : Stavební úpravy hygienického zařízení MŠ č.p. 800 s přístavbou výtahu	Stupeň dokumentace : DPS
Vykresl : PŮDORYS 2. NP – Návrh	Číslo zakázky : L2017-42
	Měřítko : 1:100
	Číslo výkresu : D.01.01.06